

Chapitre 6. VOLET « MILIEU HUMAIN, CADRE DE VIE, SECURITE ET SANTE PUBLIQUE »





6.1. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET HABITATS

6.1.1. ETAT INITIAL

6.1.1.1. SITUATION ADMINISTRATIVE

Les communes du périmètre d'étude rapproché (Fère-Champenoise, Bannes, Broussy-le-Grand et Connantre) se situent en région Champagne-Ardenne, dans le département de la Marne, dont les agglomérations les plus peuplées sont Reims (182 592 habitants), Châlons-en-Champagne (44 899 habitants), Epernay (23 413 habitants) et Vitry-le-François (13 174 habitants).

Elles sont rattachées à l'arrondissement d'Epernay et aux cantons de Fère-Champenoise.

Les communes concernées par le projet du Pays Brie et Champagne qui regroupe 92 communes réparties en 5 communeurés de communes et 7 communes n'appartenant pas à un groupement intercommunal. Ses limites correspondent globalement à celles des 5 cantons du Sud-Ouest marnais (Anglure, Esternay, Montmirail, Fère-Champenoise et Sézanne).

6.1.1.2. DEMOGRAPHIE

Les données statistiques issues de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) rendent compte des résultats suivants concernant la population des communes du périmètre d'étude rapproché : Fère-Champenoise, Bannes, Broussy-le-Grand et Connantre.

Communes	Nombre d'habitants	Superficie	Densité de population	Taux d'évolut	ion 2008/2013
Communes	(2008/2013)	(km²)	(nbre hab / km²)	Solde naturel	Solde migratoire
Bannes	264/289	23,3	12,4	+0,7 %	+1,2 %
Fère-Champenoise	2303/2258	65,9	34,3	0 %	-0,4 %
Broussy-le-Grand	300/314	21,3	14,7	0 %	+ 0,9 %
Connantre	1078/1089	28,6	38,1	+ 0,3 %	-0,1 %

Tableau 12. Caractéristiques du développement démographique

La commune de Fère Champenoise a vu sa population légèrement baisser. Les communes de Bannes, Broussy-le-Grand et Connantre voient quant-à elle leur population légèrement augmenter sur cette même période.

PYRAMIDE DES AGES

La tendance est globalement identique pour les communes, avec, dans des proportions décroissantes : la tranche d'âge 20 à 64 ans qui représente plus de 54 % de la population, celle de 65 ans ou plus entre 12 et 18 % et celle de 0 à 19 ans entre 26 et 31 %.




Figure 31. Répartition de la population par tranches d'âges en %

(Source : Interprétation des données INSEE - 2013)

6.1.1.3. DOCUMENT D'URBANISME

L'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (autorisation, rubrique 2980) impose une distance de 500 m entre les éoliennes et les habitations et les zones constructibles à vocation d'habitat.

La commune de Bannes ne dispose pas de document d'urbanisme, elle est donc soumise au RNU (Règlement National d'Urbanisme).

Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, les règles de constructibilité limitée s'appliquent (interdiction de construire en dehors des parties déjà urbanisées). Les éoliennes, parce qu'elles sont considérées comme des équipements collectifs, peuvent être autorisées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.

La commune de Fère Champenoise dispose d'un Plan Local d'Urbanisme. Le secteur d'étude est classé en zone A : Zone agricole. Sont autorisées dans cette zone les installations nécessaires à l'activité agricole, ou à l'exploitation des ressources énergétiques ou de matériaux.

Aucune habitation ni zone à vocation d'habitat n'est concernée par le projet.

Aucune restriction n'est identifiée à ce jour au niveau des règlements d'urbanisme, compatibles avec le projet.



Carte: Documents d'urbanisme







Projet d'implantation d'un parc éolien Etude d'impact sur l'environnement


le Limausin

Documents d'urbanisme





VAL-DES-MARAIS





6.1.1.4. SITUATION FONCIERE DES COMMUNES DU PERIMETRE RAPPROCHE

L'occupation des sols sur les communes de l'aire d'étude immédiate se répartit de la façon suivante :

	Bannes	Fère-Champenoise	Broussy-le-Grand	Connantre
Surface totale	2341,27	6574,59	2117,74	2864,60
Territoire artificialisé	2,05 %	3,8 %	2,92 %	3,76 %
Territoire agricole	88,82 %	91,86 %	84,68 %	88,58 %
Forêts et milieux semi-naturels	0 %	4,34 %	2,4 %	7,66 %
Zones humides	9,13 %	0 %	10 %	0 %

Tableau 13.Occupation du sol

(Source: CORINE LAND COVER 2006)

Les territoires de Bannes, Fère-Champenoise, Broussy-le-Grand et Connantre sont principalement occupés par des terres agricoles, qui sont proportionnellement les plus importantes à Fère-Champenoise (91,8 %).

On note également la présence de zones humides relativement importantes, plus de 9 % du territoire communale de Bannes et Broussy-le-Grand avec la présence des Marais de Saint Gond.

C'est à Connantre que les boisements sont les mieux représentés (plus de 7 %), tandis qu'ils représentent environ 4 et 2 %sur les communes de Fère-Champenoise et Broussy-le-Grand.

Enfin, les zones urbanisées sont restreintes, caractéristiques des zones rurales : 2 à 3.8 % de la surface totale de ces communes.

NB : La base de données CORINE LAND COVER ne prend pas en compte les superficies inférieures à 25 ha. Or, la superficie occupée par les zones urbanisées de certaines communes est inférieure à 25 ha.

6.1.1.5. OCCUPATION DU SOL DU PERIMETRE RAPPROCHE

Dans le périmètre d'étude rapproché, la majeure partie des sols est occupée de terres agricoles.



Carte: Occupation du sol

6.1.1.6. DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT

Les caractéristiques de l'habitat des communes du périmètre d'étude rapproché sont synthétisées dans le tableau suivant :

Communes	Nombre de logements	Logements individuels (maisons)	Résidences secondaires	Logements vacants
Bannes	103	100 %	7 %	11 %
Fère-Champenoise	1188	83,3 %	1,4 %	14,3
Broussy-le-Grand	152	99,3 %	7,9 %	7,2%
Connantre	506	92,7 %	1,5 %	8,4%

Tableau 14. Caractérisation des logements dans le périmètre d'étude rapproché

(Source : INSEE - Données 2013)

La grande majorité des logements, en 2013, est constitué de maisons individuelles dans les communes de l'aire d'étude rapprochée, avec moins de 6% de logements collectifs.

On compte peu de résidences secondaires.

Dans ce contexte rural, à l'échelle de l'aire d'étude éloignée, Sézanne est la plus urbanisée, neuvième ville du département avec plus de 5 000 habitants. Vient ensuite Fère Champenoise, qui compte environ 2850 habitants.

Les habitations les plus proches du périmètre d'implantation du parc éolien sont recensées sur les cartes suivantes



Carte: Distance aux habitations






Projet d'implantation d'un parc éolien

Etude d'impact sur l'environnement

Occupation du sol (Corine Land Cover 2012)



Réalisation : AIRELE, 2016 Source de fond de carte : IGN Scan25 Sources de données : IFEN, 2012 - IDEX - AIRELE, 2016





6.1.2. IMPACTS SUR LE CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ET L'HABITAT

6.1.2.1. PERCEPTION GENERALE PAR LA POPULATION

Une publication du Commissariat Général au développement durable d'octobre 2010 (Chiffres et statistiques) fait état d'une large acceptation des éoliennes par la population.

67 % des enquêtés seraient favorables à l'implantation d'éoliennes à 1 km de chez eux s'il y avait la possibilité d'en installer. Un tiers environ de la population rejette la présence d'éoliennes dans un environnement proche principalement pour des motifs relatifs à la dégradation du paysage (41 % des opposants) ou aux nuisances sonores (42 % des opposants).

En mars 2014, le CSA pour France Energie Eolienne (FEE) a réalisé une étude interrogeant 1010 individus représentatifs de la population française.

Parmi les personnes interrogées, 24 % considèrent que l'éolien est une solution indispensable dans un contexte de raréfaction des ressources et du réchauffement climatique, 64 % le considère comme une solution parmi d'autres et 8 % qu'il n'est pas une solution.

Il ressort également de cette étude que 65 % des personnes interrogées pensent que l'éolien contribue à démocratiser le marché de l'énergie.

Enfin, 87 % des Français soutiennent, pour le pays, la nécessité d'un équilibre entre les sources d'énergie et 80 % considèrent qu'il faut investir dans l'éolien sans attendre que les centrales traditionnelles soient en fin de vie.

6.1.2.2. Urbanisme et distance aux habitations

L'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (autorisation, rubrique 2980) impose une distance de 500 m entre les éoliennes et les habitations et zones constructibles à vocation d'habitat.

Le périmètre de 500 mètres autour du projet concerne la commune de Bannes. Cette commune ne dispose pas de document d'urbanisme et est donc soumise au RNU (Règlement National d'Urbanisme).

Aucune habitation ni aucune zone constructible ne s'inscrit dans le périmètre de 500 m autour des éoliennes.

Le projet est en accord avec les documents d'urbanisme.

Les hameaux les plus proches du parc sont les suivants :

- Ferme les Chatelos, sur la commune de Fère-Champenoise, au sud-est du secteur d'étude, à 1 880 m de E8, éolienne la plus proche ;
- Ferme Nozet, sur la commune de Connantre au sud-ouest du secteur d'étude, à 2 140 m de E5, éolienne la plus proche ;
- Le village de Broussy-le-Grand, à l'ouest du secteur d'étude, à 2 720 m de E1, éolienne la plus proche ;
- Le village de Bannes, au nord du secteur d'étude, à 2 080 m de E3, éolienne la plus proche ;
- Le Village de Fère-Champenoise, au sud-est du secteur d'étude, à 3 500 m de E8, éolienne la plus proche.



Carte : Distance des éoliennes aux habitations

6.1.2.3. IMPACTS SUR L'IMMOBILIER

Le marché immobilier est complexe et très diversifié et il est difficile de faire d'un cas une généralité. Cependant plusieurs études qui ont consisté à analyser le marché immobilier près des parcs éoliens n'ont pas démontré un réel impact sur la valeur des habitations à proximité des éoliennes.

Une étude menée dans l'Aude (Gonçalvès, CAUE, 2002) auprès de 33 agences concernées par la vente ou location d'immeubles à proximité d'un parc éolien rapporte que 55 % d'entre elles considèrent que l'impact est nul, 21 % que l'impact est positif et 24 % que l'impact est négatif. Dans la plupart des cas, il n'y a aucun effet sur le marché et le reste du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs. L'une des agences, pour lesquelles le parc éolien à un impact positif a même fait de la proximité de celui-ci un argument de vente. Des exemples précis attestent même d'une valorisation. Par exemple, à Lézignan-Corbières dans l'Aude, le prix des maisons a augmenté de 46,7 % en un an alors que la commune est entourée par trois parcs éoliens dont deux sont visibles depuis le village (Le Midi Libre du 25 août 2004, chiffres du 2ème trimestre 2004, source : FNAIM). Cette inflation représente le maximum atteint en Languedoc-Roussillon. En effet, l'étude fait prévaloir que si le parc éolien est conçu de manière harmonieuse et qu'il n'y a pas d'impact fort, les biens immobiliers ne sont pas dévalorisés. Au contraire, les taxes perçues par la collectivité qui accueille un parc éolien lui permettent d'améliorer les équipements et la qualité des services collectifs, ce qui contribue à son attractivité.

La conséquence est une montée des prix de l'immobilier. Ce phénomène d'amélioration du standing s'observe dans les communes rurales redynamisées par ce genre de projets.

Une évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers dans le contexte régional Nord-Pas-de-Calais, menée par l'association Climat Energie Environnement, permet de quantifier l'impact sur l'immobilier (évolution du nombre de permis de construire demandés et des transactions effectuées entre 1998 et 2007 sur 240 communes ayant une perception visuelle d'au moins un parc éolien). Il ressort de cette étude que les communes proches des éoliennes n'ont pas connu de baisse apparente du nombre de demandes de permis de construire en raison de la présence visuelle des éoliennes.

De même, le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté sans baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est également en hausse. Cette étude, menée sur une période de 10 ans, a permis de conclure que la visibilité d'éoliennes n'a pas d'impact sur une possible désaffection d'un territoire quant à l'acquisition d'un bien immobilier.

Une étude menée par Renewable Energy Policy Project aux Etats-Unis en 2003¹² est basée sur l'analyse de 24 300 transactions immobilières dans un périmètre proche de dix parcs éoliens sur une période de six ans.

L'étude a été menée trois ans avant l'implantation des parcs et trois ans après leur mise en fonctionnement.

L'étude conclut que la présence d'un parc éolien n'influence aucunement les transactions immobilières dans un rayon de cinq kilomètres autour de ce dernier.

Une autre étude menée par des chercheurs de l'université d'Oxford (Angleterre)¹³ permet de compléter l'étude citée précédemment. En effet, l'étude a permis de mettre en évidence que le nombre de transactions immobilières ne dépendait pas de la distance de l'habitation au parc. En effet, cette étude montre que la distance (de 0,5 mile à 8 miles) n'a aucune influence sur les ventes immobilières. L'étude conclut que souvent la « menace » de l'implantation d'un parc éolien est plus préjudiciable que la présence réelle d'un parc sur les transactions immobilières.

De plus, on peut rappeler que d'après un sondage IPSOS de Janvier 2013, 80 % des Français sont favorables à l'implantation d'éoliennes dans leur département et 68 % sont favorables à l'implantation d'éoliennes sur leur commune.



¹² The effect of wind development on local property values - REPP - May 2003

¹³ What is the impact of wind farms on house prices ? - RICS RESEARCH - March 2007



Il ressort en tout état de cause qu'il est extrêmement difficile, au vu du nombre de paramètres régissant les fluctuations du marché de l'immobilier, d'estimer si la construction du parc éolien Energie des Pidances influera le cours de l'immobilier local. Lors de l'achat d'un bien immobilier, la présence d'un parc éolien entre en ligne de compte, bien entendu mais comme une série d'autres données positives et négatives (localité, proximité de la famille, écoles, magasins...). C'est un facteur parmi d'autres. Chacun y accorde une importance différente.

C'est pourquoi quantifier une hypothétique variation du marché comporte une forte incertitude.

Dans le cas présent, les distances prises par rapport aux premières habitations, la réflexion d'intégration de l'éolien à l'échelle de ce territoire, la concertation ayant eu lieu dans le cadre du projet, puis le choix d'une variante d'implantation équilibrée, avec cinq éoliennes de toute dernière génération qui garantissent notamment pour ce qui est du bruit une parfaite maîtrise des contributions sonores des éoliennes dans le temps ; tous ces éléments sont autant de garanties quant à la bonne intégration du projet dans son environnement immédiat et donc son effet nul prévisible à terme sur l'attractivité des hameaux avoisinants.

6.1.3. MESURES

6.1.3.1. PERCEPTION GENERALE PAR LA POPULATION

Au cours du développement du projet éolien de Bannes, la société Nouvergies a mené une démarche de communication auprès des élus et de la population.

L'information du public s'est déroulée au cours de plusieurs rendez-vous, présentés au § 1.4.3. Conception du projet.

6.1.3.2. MESURES RELATIVES A L'URBANISME

Le projet est en accord avec les documents d'urbanisme. Aucune mesure n'est à prévoir.

6.1.3.3. MESURES RELATIVES A L'IMMOBILIER

Le ressenti par rapport à un parc éolien étant subjectif, aucun impact ne peut être clairement identifié. Aucune mesure n'est donc proposée.







Projet d'implantation d'un parc éolien

Etude d'impact sur l'environnement

Implantation du projet au regard des habitations









6.2. AMBIANCE SONORE

Ce paragraphe présente la synthèse de l'étude d'impact acoustique réalisée par la société VENATHEC.

L'intégralité de l'étude figure dans le Cahier 4e- du Dossier de demande d'autorisation unique.



Cf. Dossier 4 e

Etude d'impact acoustique, VENATHEC -Avril 2016 et actualisée en décembre 2020

6.2.1. CADRE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF

6.2.1.1. ARRETE DU 26 AOUT 2011 - ICPE

L'Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, constitue désormais le texte réglementaire de référence.

6.2.1.2. MISE EN APPLICATION

- « L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations pour lesquelles une demande d'autorisation est déposée à compter du lendemain de la publication du présent arrêté ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà de cette même date. »
- « Pour les installations ayant fait l'objet d'une mise en service industrielle avant le 13 juillet 2011, celles ayant obtenu un permis de construire avant cette même date ainsi que celles pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette même date, dénommées « installations existantes » dans la suite du présent arrêté :
- les dispositions des articles de la section 4, de l'article 22 et des articles de la section 6 sont applicables au 1er janvier 2012 ; »

La section 6 correspondant à la section « Bruit ».

6.2.1.3. LES CHANGEMENTS

Les principales évolutions apportées par ce nouveau cadre réglementaire sont :

- Modification du seuil déclenchant le critère d'émergence, fixé à 35 dBA;
- Suppression des émergences spectrales limites à l'intérieur des habitations ;
- Instauration du critère de tonalité marquée ;
- Niveau sonore limite sur le périmètre de l'installation ;
- Valeur du correctif selon la durée d'apparition ;
- Respect des recommandations du projet de norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011.

6.2.1.4. CRITERE D'EMERGENCE

Le tableau ci-dessous précise les valeurs d'émergence sonore maximale admissible, fixées en niveaux globaux. Ces valeurs sont à respecter pour les niveaux sonores en zone à émergence réglementées lorsque le seuil de niveau ambiant est dépassé.

Niveau ambiant existant incluant le bruit de	Emergence maximale admissible					
l'installation	Jour (7h / 22 h)	Nuit (22h / 7h)				
Lamb > 35 dBA	5 dBA	3 dBA				

6.2.1.5. VALEUR LIMITE A PROXIMITE DES EOLIENNES

Le tableau ci-dessous précise les valeurs du niveau de bruit maximal à respecter en tout point du périmètre de mesure défini ci-après :

Niveau de bruit maximal sur le périmètre de mesure					
Jour (7h / 22 h)	Nuit (22h / 7h)				
70 dBA	60 dBA				

Périmètre de mesure : « Périmètre correspondant au plus petit polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini comme suit : »

R = 1.2 x (Hauteur de moyeu + Longueur d'un demi-rotor)

Cette disposition n'est pas applicable si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

6.2.1.6. TONALITE MARQUEE

La tonalité marquée consiste à mettre en évidence la prépondérance d'une composante fréquentielle.

Dans le cas présent, la tonalité marquée est détectée à partir des niveaux spectraux en bande de tiers d'octave et s'établie lorsque la différence :

L eq sur la bande de 1/3 octave considérée - L eq sur les 4 bandes de 1/3 octave les plus proches*

* les 2 bandes immédiatement inférieures et celles immédiatement supérieures.

est supérieure ou égale à :

Tonalité marquée – Différence limite						
50 Hz à 315 Hz	400 Hz à 8000 Hz					
10 dB	5 dB					

6.2.1.7. INCERTITUDES

Extrait de l'arrêté du 26 aout 2011 :

« Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées selon les dispositions [...] de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011. »

Ce projet de norme énonce la mise en place d'une incertitude :

« L'incertitude totale sur l'indicateur de bruit associé à une classe homogène et à une classe de vitesse de vent est composée d'une incertitude (type A) due à la distribution d'échantillonnage de l'indicateur considéré et d'une incertitude métrologique (type B) sur les mesures des descripteurs acoustiques. »





6.2.2. ETAT INITIAL

6.2.2.1. EMPLACEMENT DES POINTS DE MESURE

La société IDEX Services (maintenant remplacée par la société NOUVERGIES), en concertation avec VENATHEC, a retenu 6 points de mesure distincts au niveau des habitations susceptibles d'être les plus exposées :

- Point n°1 : rue des Bûchettes Boissy-le-Grand_Monsieur Mathieu ;
- Point n°2 : rue des résistants et des déportés Bannes_Monsieur Laprun ;
- Point n°3 : rue des Courtieux Bannes_Monsieur Dehan ;
- Point n°4 : Ferme des Châtelots Fère-Champenoise_Madame Richon ;
- Point n°5 : Ferme de Nozet Connantre_Monsieur Cousin ;
- Point n°6 : Ancienne base militaire Mont août Boissy-le-Grand.



Vue aérienne du site avec emplacement des points de mesure

- emplacement des sonomètres
- emplacement du mât de mesures météorologiques

Figure 32. Localisation des points de mesures acoustique

Point	Lieu	Vue aérienne	Sources sonores environnantes
n°1 Ferme en activité en périphérie du village	rue des Bûchettes - Boissy-le- Grand		 bruit d'activité lié à l'exploitation agricole bruit de trafic routier des rues communales et de la D39 chien et avifaune
n°2 Maison individuelle de village	rue des résistants et des déportés - Bannes		- bruit de trafic des rues communales et de la D39 et de la D43 - chien au loin et avifaune
n°3 Corps de ferme à activité modérée	rue des Courtieux - Bannes		- bruit de trafic des rues communales et de la D39 et de la D43 - trafic aérien lié à l'aérodrome de Vatry - chiens au loin et avifaune
n°4 Corps de ferme en activité	Ferme des Châtelots - Fère- Champenoise		- bruit d'activité lié à l'exploitation agricole - bruit de trafic routier de la D43 - trafic aérien lié à l'aérodrome de Vatry
n°5 Exploitation agricole de forte intensité	Ferme de Nozet - Connantre		 bruit d'activité, d'équipements et de trafic de camions liés à l'exploitation agricole bruit de trafic routier des routes environnantes
n°6 Ancienne base militaire abandonnée	Mont août - Boissy-le- Grand		- bruit de trafic routier des routes environnantes

: Emplacement du microphone pendant la mesure

: Habitation

: Bâtiment non habité





6.2.2. NIVEAUX SONORES RESIDUELS

INDICATEURS BRUIT RESIDUEL DIURNE

Secteur Sud-Ouest]170°:230°]

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent Secteur Sud-Ouest]170° :230°] Période DIURNE								
Point de mesure Lieu-dit	3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	
Point n°1 rue des Bûchettes Boissy-le-Grand	37,0	38,0	38,5	39,0	41,0	42,5	43,0	
Point n°2 rue des résistants et des déportés Bannes	31,5	32,5	33,5	37,0	42,5	47,5	48,5	
Point n°3 rue des Courtieux Bannes	30,5	31,0	32,5	35,0	39,5	42,5	44,0	
Point n°4 Ferme des Châtelots Fère-Champenoise	36,5	37,0	38,5	40,0	43,0	45,5	46,5	
Point n°5 Ferme de Nozet Connantre	38,0	38,5	39,0	40,0	42,0	44,0	45,5	
Point n°6 Ancienne base militaire - Mont août Boissy-le-Grand	38,0	38,5	39,0	40,0	42,0	44,0	45,5	

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 4 « Présentation du projet ».

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près.

Les valeurs en italique sont issues d'interpolations

Interprétations des résultats :

- Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus sont issus des mesures de terrain et sont évalués pour chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de direction Sud-Ouest]170°:230°].
- Les valeurs retenues permettent une évaluation de l'ambiance sonore représentative des conditions météorologiques rencontrées sur la période de mesures.
- Les niveaux sonores montrent une évolution plus ou moins importante du niveau de bruit en fonction de la vitesse de vent. Cela dépend principalement de la présence, importante ou non, d'activités humaines à proximité du microphone en période diurne (routes à proximité et/ou activité agricole).
- Les valeurs sont soumises à une incertitude de mesurage décrite en annexes.
- En l'absence de nombre de classes de couples (L 50 Vitesse de vent) 10 minutes suffisant pour certaines vitesses, des interpolations ont été effectuées. Les valeurs qui découlent de ces interpolations, indiqués en italique, seront à considérer avec précaution.

Secteur Nord]330°:60°]

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent Secteur Nord]330° :60°] Période DIURNE									
Point de mesure Lieu-dit	3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s	
Point n°1 rue des Bûchettes Boissy-le-Grand	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	39,0	41,5	43,5	
Point n°2 rue des résistants et des déportés Bannes	32,5	34,0	35,0	36,0	37,0	40,5	42,5	46,5	
Point n°3 rue des Courtieux Bannes	31,0	31,5	32,0	32,0	33,5	39,5	42,0	44,5	
Point n°4 Ferme des Châtelots Fère-Champenoise	36,5	37,0	37,0	39,5	45,5	53,0	55,5	56,0	
Point n°5 Ferme de Nozet Connantre	32,0	34,0	36,5	39,0	41,0	49,5	53,5	54,0	
Point n°6 Ancienne base militaire - Mont août Boissy-le-Grand	32,0	34,0	36,5	39,0	41,0	49,5	53,5	54,0	

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 4 « Présentation du projet ».

Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près.

Les valeurs en italique sont issues d'extrapolations.

Interprétations des résultats :

- Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus sont issus des mesures de terrain et sont évalués pour chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de direction de secteur Nord [330°:60°].
- Les valeurs retenues permettent une évaluation de l'ambiance sonore représentative des conditions météorologiques rencontrées sur la période de mesures.
- Les niveaux sonores montrent une évolution plus ou moins importante du niveau de bruit en fonction de la vitesse de vent. Cela dépend principalement de la présence, importante ou non, d'activités humaines à proximité du microphone en période diurne (routes à proximité et/ou activité agricole).
- Les valeurs sont soumises à une incertitude de mesurage décrite en annexes.
- En l'absence de nombre de classes de couples (L 50 Vitesse de vent) 10 minutes suffisant pour certaines

vitesses, des extrapolations ont été effectuées. Les valeurs qui découlent de ces extrapolations, indiquées en italique, seront à considérer avec précaution.





INDICATEURS BRUIT RESIDUEL NOCTURNE RETENUS

Secteur Sud-Ouest]170°:230°]

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent Secteur Sud-Ouest] 1 70° :230°] Période NOCTURNE								
Point de mesure Lieu-dit	3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s	7 m/s	8 m/s		
Point n°1 rue des Bûchettes Boissy-le-Grand	36,0	36,5	36,5	37,5	39,0	40,0		
Point n°2 rue des résistants et des déportés Bannes	25,0	25,0	25,5	26,0	27,5	28,5		
Point n°3 rue des Courtieux Bannes	25,0	25,5	26,0	27,0	28,5	29,0		
Point n°4 Ferme des Châtelots Fère-Champenoise	34,0	34,5	35,0	36,5	37,5	38,0		
Point n°5 Ferme de Nozet Connantre	33,5	34,0	35,0	36,0	37,5	40,0		
Point n°6 Ancienne base militaire - Mont août Boissy-le-Grand	33,5	34,0	35,0	36,0	37,5	40,0		

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 4 « Présentation du projet ». Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près. Les valeurs en italique sont issues d'interpolations et d'extrapolations.

Interprétations des résultats :

- Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus sont issus des mesures de terrain et sont évalués pour chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de direction Sud-Ouest]170°:230°].
- Les valeurs retenues permettent une évaluation de l'ambiance sonore représentative des conditions météorologiques rencontrées sur la période de mesures.
- Les niveaux sonores montrent globalement une évolution plus ou moins significative du niveau de bruit en fonction de la vitesse de vent. Cela est dû à une activité humaine faible sur les périodes nocturnes considérées.
- Les valeurs sont soumises à une incertitude de mesurage décrite en annexes.
- En l'absence de nombre de classes de couples (L 50 Vitesse de vent) 10 minutes suffisant pour certaines vitesses, des interpolations et des extrapolations ont été effectuées. Les valeurs qui découlent de ces interpolations et extrapolations, indiquées en italique, seront à considérer avec précaution.

Secteur Nord]330°:60°]

Indicateurs de bruit résiduel en dBA en fonction de la vitesse de vent Secteur Nord]330° :60°] Période NOCTURNE								
Point de mesure Lieu-dit	3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s	7 m/s	8 m/s		
Point n°1 rue des Bûchettes Boissy-le-Grand	35,5	35,5	36,0	37,5	39,5	40,5		
Point n°2 rue des résistants et des déportés Bannes	25,0	26,0	29,0	34,5	37,0	38,0		
Point n°3 rue des Courtieux Bannes	24,0	26,0	29,5	30,0	35,5	38,5		
Point n°4 Ferme des Châtelots Fère-Champenoise	34,0	35,0	37,5	39,5	46,0	51,5		
Point n°5 Ferme de Nozet Connantre	31,5	32,5	34,0	41,0	47,0	50,0		
Point n°6 Ancienne base militaire - Mont août Boissy-le-Grand	31,5	32,5	34,0	41,0	47,0	50,0		

Les points de mesures peuvent être consultés sur le plan de situation situé en partie 4 « Présentation du projet ». Les valeurs sont arrondies à 0,5 dBA près. La valeur en italique est issue d'une interpolation.

Interprétations des résultats :

- Les indicateurs de bruit repris dans le tableau ci-dessus sont issus des mesures de terrain et sont évalués pour chaque classe de vitesses de vent standardisées (à Href = 10 m) pour un secteur de direction de secteur Nord [330°:60°].
- Les valeurs retenues permettent une évaluation de l'ambiance sonore représentative des conditions météorologiques rencontrées sur la période de mesures.
- Les niveaux sonores montrent globalement une évolution plus ou moins significative du niveau de bruit en fonction de la vitesse de vent. Cela est dû à une activité humaine faible sur les périodes nocturnes considérées.
- Les valeurs sont soumises à une incertitude de mesurage décrite en annexes.
- En l'absence de nombre de classes de couples (L 50 Vitesse de vent) 10 minutes suffisant pour une vitesse, une interpolation a été effectuée. Les valeurs qui découlent de cette interpolation, indiquées en italique, seront à considérer avec précaution.





6.2.3. IMPACT SUR L'AMBIANCE SONORE

6.2.3.1. PHASE DE CHANTIER

Les impacts du chantier seront engendrés par les travaux suivants :

- Chantier des voiries et d'aménagement du parc éolien ;
- Circulation des engins.

La circulation importante des engins de chantier (toupies à béton, engins de transport des éléments des éoliennes, camions de matériaux...) (Cf. § 6.4.1. Transport et flux) peut entraîner des indispositions liées au bruit émis. Cet impact sera temporaire et limité à la période diurne.

6.2.3.2. EN PHASE D'EXPLOITATION

■ RESULTATS PREVISIONNELS EN PERIODE DIURNE ET VENT SUD-OUEST

Echelle de risque utilisée :

Aucun dépassement	RISQUE
0,0 < Dépassement ≤ 1,0 dBA	RISQUE
1,0 < Dépassement ≤ 3,0 dBA	RISQUE
Dépassement > 3,0 dBA	RISQUE

RISQUE FAIBLE RISQUE MODÉRÉ RISQUE PROBABLE RISQUE TRES PROBABLE

- Seuil d'application du critère d'émergence : C_A=35 dBA
- Emergence limite réglementaire de jour : Emax=5 dBA

In	npact pr	évisionne	el par cla	sse de vi	tesse de v	vent - Po	ériode di	urne / ve	ent Sud-Ou	est
Vitesses d à Href=		3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s	RISQUE
	Lamb	37,0	38,0	38,5	39,0	41,0	42,5	43,0	43,0	FAIBLE
Point n°1	Е	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lamb	32,0	33,0	34,5	37,5	42,5	47,5	48,5	48,5	
Point n°2	Е	0,5	0,5	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	FAIBLE
	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lamb	31,0	31,5	33,5	36,0	40,0	42,5	44,0	44,0	
Point n°3	Е	0,5	0,5	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	FAIBLE
TOINI II 3	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lamb	36,5	37,0	38,5	40,0	43,0	45,5	46,5	46,5	
Point n°4	Е	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	FAIBLE
	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lamb	38,0	38,5	39,0	40,0	42,0	44,0	45,5	45,5	
Point n°5	Е	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	FAIBLE
roilli II 3	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TAIDLE
	Lamb	38,0	38,5	39,0	40,0	42,0	44,0	45,5	45,5	FAIBLE
Point n°6	Е	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
101111110	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Aucun dépassement des seuils réglementaires n'est estimé au niveau des zones d'habitations étudiées.





■ RESULTATS PREVISIONNELS EN PERIODE NOCTURNE ET VENT SUD-OUEST

Echelle de risque utilisée :

Aucun dépassement

0,0 < Dépassement ≤ 1,0 dBA

1,0 < Dépassement ≤ 3,0 dBA

Dépassement > 3,0 dBA

RISQUE FAIBLE
RISQUE MODERE
RISQUE PROBABLE
RISQUE TRES PROBABLE

- Seuil d'application du critère d'émergence : C_A =35 dBA
- Emergence limite réglementaire de nuit : Emax=3 dBA

lm	pact pré	visionnel	par clas	se de vite	esse de ve	ent - Péi	riode noc	cturne / v	ent Sud-O	uest
Point de n	nesure	3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s	RISQUE
	Lamb	36,0	36,5	37,0	37,5	39,0	40,0	40,0	40,0	
Point n°1	Е	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	FAIBLE
	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lamb	26,0	27,0	29,5	30,0	31,0	31,5	31,5	31,5	FAIBLE
Point n°2	Е	1,0	2,0	4,0	4,0	3,5	3,0	3,0	3,0	
7 01111 11 2	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lamb	26,5	27,5	30,0	30,5	31,5	32,0	32,0	32,0	FAIBLE
Point n°3	Е	1,5	2,0	4,0	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0	
7 01111 17 0	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lamb	34,0	34,5	35,5	37,0	38,0	38,5	38,5	38,5	
Point n°4	Е	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	FAIBLE
	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lamb	33,5	34,0	35,5	36,5	38,0	40,0	40,0	40,0	
Point n°5	Е	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	FAIBLE
	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	.,
	Lamb	33,5	34,5	35,5	36,5	38,0	40,0	40,0	40,0	
Point n°6	Е	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	FAIBLE
7 01111 11 0	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TTUDEL

Aucun dépassement des seuils réglementaires n'est estimé au niveau des zones d'habitations étudiées.

■ RESULTATS PREVISIONNELS EN PERIODE DIURNE ET VENT NORD-EST

Echelle de risque utilisée :

Aucun dépassement

0,0 < Dépassement ≤ 1,0 dBA

1,0 < Dépassement ≤ 3,0 dBA

Dépassement > 3,0 dBA

RISQUE FAIBLE
RISQUE MODÉRÉ
RISQUE PROBABLE
RISQUE TRES PROBABLE

- Seuil d'application du critère d'émergence : C_A=35 dBA
- Emergence limite réglementaire de jour : Emax=5 dBA

ı	mpact p	révisionn	nel par cl	asse de v	vitesse de	vent - f	Période c	liurne / v	ent Nord-E	st
Vitesses d à Href=		3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s	RISQUE
Point n°1	Lamb E	36,5 0,0	36,5 0,0	37,0 0,5	37,0 0,5	37,0 0,5	39,0	41,5 0,0	43,5 0,0	FAIBLE
1 01111 11	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Point n°2	Lamb E	32,5 0,0	34,5 0,5	35,5 0,5	36,5 0,5	37,5 0,5	40,5 0,0	42,5 0,0	46,5 0,0	FAIBLE
10111112	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
D	Lamb E	31,5 0,5	32,0 0,5	33,5 1,5	33,5 1,5	34,5 1,0	40,0 0,5	42,0 0,0	44,5 0,0	544045
Point n°3	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	FAIBLE
Point n°4	Lamb E	36,5 0,0	37,0 0,0	37,5 0,5	39,5 0,0	45,5 0,0	53,0 0,0	55,5 0,0	56,0 0,0	FAIBLE
101111114	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TAIDLE
Point n°5	Lamb E	32,0 0,0	34,0 0,0	37,0 0,5	39,0 0,0	41,0 0,0	49,5 0,0	53,5 0,0	54,0 0,0	FAIBLE
Point n'5	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	FAIBLE
Point n°6	Lamb E	32,0 0,0	34,5 0,5	37,0 0,5	39,5 0,5	41,0 0,0	49,5 0,0	53,5 0,0	54,0 0,0	FAIBLE
101111110	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TABLE

Aucun dépassement des seuils réglementaires n'est estimé au niveau des zones d'habitations étudiées





■ RESULTATS PREVISIONNELS EN PERIODE NOCTURNE ET VENT NORD-EST

Echelle de risque utilisée :

Aucun dépassement 0,0 < Dépassement ≤ 1,0 dBA 1,0 < Dépassement ≤ 3,0 dBA

RISQUE FAIBLE RISQUE MODERE RISQUE PROBABLE Dépassement > 3,0 dBA RISQUE TRES PROBABLE

- Seuil d'application du critère d'émergence : $C_A = 35 dBA$
- Emergence limite réglementaire de nuit : Emax=3 dBA

In	npact pr	évisionne	el par cla	sse de vi	tesse de v	vent - Pé	ériode no	cturne /	vent Nord	-Est
Point de n	nesure	3 m/s	4 m/s	5 m/s	6 m/s	7 m/s	8 m/s	9 m/s	10 m/s	RISQUE
Point n°1	Lamb E	35,5 0,0	35,5 0,0	36,5 0,5	37,5 0,0	39,5 0,0	40,5 0,0	40,5 0,0	40,5 0,0	FAIBLE
	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Point n°2	Lamb E	26,0 1,0	27,5 1,5	31,0 2,0	35,5 1,0	37,5 0,5	38,5 0,5	38,5 0,5	38,5 0,5	FAIBLE
	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Point n°3	Lamb E	25,5 1,5	28,0	31,5 2,0	32,0 2,0	36,5 1,0	39,0 0,5	39,0 0,5	39,0 0,5	FAIBLE
FOINT N 3	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	TAIDLE
Point n°4	Lamb E	34,0 0,0	35,0 0,0	38,0 0,5	39,5 0,0	46,0 0,0	51,5 0,0	51,5 0,0	51,5 0,0	FAIBLE
101111114	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	IAIDEE
Point n°5	Lamb E	31,5 0,0	33,0 0,5	34,5 0,5	41,0 0,0	47,0 0,0	50,0	50,0	50,0 0,0	FAIBLE
FOINI II 3	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	PAIDLE
Point n°6	Lamb E	32,0 0,5	33,0 0,5	34,5 0,5	41,0 0,0	47,0 0,0	50,0 0,0	50,0 0,0	50,0 0,0	FAIBLE
7 5 11 0	D	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	T T GDEE

Aucun dépassement des seuils réglementaires n'est estimé au niveau des zones d'habitations étudiées.

■ NIVEAUX DE BRUIT SUR LE PERIMETRE DE L'INSTALLATION




Figure 33. Carte sonore prévisionnelle des niveaux de bruit en limites de propriété du parc éolien

Les niveaux de bruit calculés sur le périmètre de mesure ne révèlent aucun dépassement des seuils réglementaires définis par l'arrêté du 26 août 2011 (70 dBA en période diurne, 60 dBA en période nocturne).

En effet les niveaux sont globalement estimés à 45 dBA, ainsi même en ajoutant une contribution de l'environnement sonore indépendant des éoliennes (supposant que son impact ne soit pas supérieur à celui des machines) les niveaux seraient d'environ 48 dBA et donc inférieurs au seuil le plus restrictif.

TONALITE MARQUEE

A partir de l'analyse des niveaux non pondérés en bandes de tiers d'octave, aucune tonalité marquée n'est détectée, quelle que soit la vitesse de vent.

Le risque de non-respect du critère réglementaire est jugé faible.

■ IMPACT CUMULES

Des parcs éoliens sont situés à proximité immédiate du parc étudié :

- Projet de Nozet : ce parc est envisagé avec 6 éoliennes GENERAL ELECTRIC de type GE3.4-137 (3,4MW), de hauteurs de moyeu 110m; [à date, ce parc n'est plus considéré dans le contexte éolien]
- Projet de Fère-Champenoise : ce parc est envisagé avec 4 éoliennes VESTAS de type V117 (3,3MW), de hauteurs de moyeu 91,5m dotées de pales dentelées (option STE).

Selon l'évaluation de l'impact sonore des parcs en projet, en plus du projet de Bannes, aucun dépassement des seuils règlementaires diurnes et nocturnes n'est estimé.





6.2.4. MESURES RELATIVES A L'AMBIANCE SONORE

6.2.4.1. PHASE CHANTIER

REDUCTION

Cette phase chantier est en général régie par des arrêtés municipaux ou préfectoraux qui définissent les horaires et les restrictions particulières. La démarche de limitation des nuisances sonores passe par des actions des maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre qui se doivent de respecter les dispositions réglementaires fixant les prescriptions relatives à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation (Décret n° 2003-1228 du 16 décembre 2003 modifiant le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et relatif à la procédure d'homologation des silencieux et dispositifs d'échappement des véhicules), et les dispositions de l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments (texte modifié par l'arrêté du 22 mai 2006). Seuls les avertisseurs sonores de sécurité ne peuvent être supprimés. Ils doivent néanmoins répondre à des normes précises propres à chaque système.

Les entreprises intervenant sur le site ont l'obligation de limiter les bruits de chantier susceptibles d'importuner les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de travail, soit par ces deux causes simultanément.

Les engins de chantier seront conformes à la réglementation en vigueur et soumis à un contrôle et un entretien régulier. Les moteurs seront coupés en cas d'arrêt prolongé des engins. L'usage de sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc. gênants pour le voisinage et la faune sera interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

De plus, les populations environnantes seront informées du déroulement des travaux. Lors de cette phase de construction, un affichage sera prévu à cet effet.

6.2.4.2. PHASE D'EXPLOITATION

Aucune optimisation de fonctionnement n'est nécessaire.

Le pétitionnaire projette une modification de la puissance nominale des huit éoliennes du projet éolien Energie des Pidances, pour passer d'une puissance nominale de 2,4 MW à 3,6 MW. Les dimensions des aérogénérateurs ne sont pas modifiées. Les coordonnées géographiques des 8 éoliennes restent identiques, de même que le modèle d'éolienne prévue pour ces huit machines :

- NORDEX N117.
- Un mât de 91 m au moyeu,
- Un rotor de 116,8 m,
- Une hauteur totale en bout de pale de 150 m,
- Les pales seront dotées de serrations.

Les niveaux de puissances acoustiques du modèle à 3,6 MW sont inférieurs à ceux du modèle initialement déposé [2,4 MW] et ce sur toutes les vitesses de vent.

Ainsi, d'après les données de Nordex et les résultats de l'étude, l'impact avec le modèle à 3,6 MW ne dépassera pas celui étudié sur le modèle à 2,4 MW sans serration.

6.3. SANTE PUBLIQUE

6.3.1. CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES

Les champs électromagnétiques (C.E.M.) sont présents partout dans notre environnement.

Il existe des champs électromagnétiques d'origine naturelle, indépendants de l'activité humaine, tels que :

- le champ magnétique terrestre, dont l'une des manifestations les plus connues est la déviation de l'aiguille de la boussole ;
- le rayonnement radioélectrique émis par les étoiles ;
- le rayonnement émis par la foudre.

Il existe également des champs endogènes, résultat de l'activité électrique des êtres vivants (signaux électrophysiologiques enregistrés par l'électrocardiogramme ou par l'électroencéphalogramme).

Enfin, il existe des champs électromagnétiques d'origine artificielle, créés autour de chaque équipement électrifié.

6.3.1.1. REGLEMENTATION ET RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION INTERNATIONALE

La Commission Internationale pour la Protection contre les Radiations Non-Ionisantes (I.C.N.I.R.P.) en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) a établi des recommandations relatives aux C.E.M.

Ces recommandations s'inscrivent dans le cadre du programme sanitaire de l'O.M.S. pour l'Environnement financé par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement :

Seuil de recommandation	Champ magnétique	Champ électrique
Exposition continue	100 μΤ	5 kV/m (24 h/j)
Exposition de quelques h/j	1000 μT	10 kV/m

Tableau 15. Seuils de recommandation pour l'exposition aux C.E.M.

(Source: OMS-ICNIRP)

RECOMMANDATION COMMUNAUTAIRE

Au niveau européen, les recommandations pour l'exposition aux champs magnétiques apparaissent dans la Recommandation 1999/519/CE. Cette dernière demande les respects des seuils d'exposition suivants pour une fréquence de 50~Hz:

Champ magnétique : 100 μT ;
Champ électrique : 5 kV/m ;
Densité de courant : 2 mA/m².

Signalons toutefois que la Directive 2004/40/CE donne des seuils d'exposition pour les travailleurs (à une fréquence de 50~Hz):

Champ magnétique : 500 μT;
Champ électrique : 10 kV/m;
Densité de courant : 10 mA/m².





REGLEMENTATION NATIONALE

La France a retranscrit les exigences internationale et communautaire dans l'Arrêté technique du 17/05/2001. Cet arrêté reprend les seuils de la Recommandation 1999/519/CE tout en précisant que ces valeurs s'appliquent à des espaces normalement accessibles aux tiers.

L'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent impose que le parc doit être implanté de telle sorte que les habitations ne sont pas exposées à un champ magnétique supérieur à 100 microTeslas à 50 - 60 Hz.

6.3.1.2. IMPACT DES EOLIENNES

Sachant que les matériaux courants, comme le bois et le métal, font écran aux champs électriques et que les conducteurs de courant depuis l'éolienne jusqu'au point de raccordement au réseau sont isolés ou enterrés, le champ électrique généré par une éolienne dans son environnement peut être considéré comme négligeable. De même on écartera les risques pour les travailleurs étant donné que toute intervention se fait sur une éolienne à l'arrêt.

En revanche, on considère ici l'exposition des travailleurs et du public au champ magnétique produit par l'éolienne. Celui-ci n'étant pas arrêté par la plupart des matériaux courants, il est émis en dehors des éoliennes.

Cependant, le champ magnétique créé par les éoliennes est très faible. Il est directement lié à la tension du courant circulant ainsi qu'à l'environnement dans lequel les câbles de raccordement sont posés (air libre, ou sous terre). Or, tous les câbles de raccordement électriques sont enterrés à plus de 85 cm et la tension du courant électrique produit par l'éolienne se situe entre 690 Volts à la sortie de la génératrice et 20 000 Volts à la sortie du transformateur de l'éolienne. Il s'agit de niveaux de tension relativement faibles (on parle de moyenne et basse tension). Cela n'a aucune commune mesure avec la tension (et donc le champ magnétique) généré par des lignes aériennes de distribution à 400 000 V ou par des antennes GSM.

RTE, dans sa politique de développement durable et ses programmes de recherche, informe les maires de France qu'à l'aplomb d'une ligne très haute tension de 400 kV, le champ magnétique a une valeur de 30 microTeslas et de 1 microTeslas à 100 mètres¹⁴. Ces valeurs sont nettement inférieures aux seuils d'exposition réglementaires.

Selon l'article 6, section 2, de l'arrêté du 26 août 2011, les habitations ne doivent pas être exposées à un champ magnétique supérieur à 100 microTeslas à 50 – 60 Hz.

Les valeurs caractéristiques électriques d'une éolienne étant en-dessous de celles caractérisant une ligne électrique très haute tension, les valeurs du champ magnétique le sont également.

Le champ magnétique généré par l'installation du parc éolien Energie des Pidances sera donc fortement limité et sous les seuils d'exposition préconisés. Cette très faible valeur à la source sera d'autant plus négligeable à plus de 1800 m de toute zone destinée à l'habitation.

6.3.1.3. MESURES

Aucun impact prévisible du champ magnétique émis par les éoliennes sur les populations ; aucune mesure n'est donc envisagée.


¹⁴ RTE/AMF – Un nouveau service d'information et de mesures – Lignes électriques haute et très haute tension et

6.3.2. Basses frequences (infrasons)

6.3.2.1. IMPACTS

SEUIL D'AUDITION

L'audibilité des infrasons a été mesurée sur des personnes dans des chambres spéciales jusqu'à une fréquence de 4 Hz. La figure suivante décrit la courbe moyenne obtenue d'après les travaux de Watanabe et Möller à partir de 4 Hz et les résultats selon l'ISO 226 à partir de 20 Hz.



	4 Hz	10 Hz	20 Hz	63 Hz	125 Hz
Seuil d'audibilité en dB	110	100	80	37	25

*Sound pressure level : Niveau sonore en dB.

Frequency : fréquence.

■ LES INFRASONS ET LES BASSES FREQUENCES

La plage de fréquences des infrasons est comprise entre 0 et 20 Hz. A ces fréquences, le seuil d'audition de l'oreille humaine est compris entre 110 et 80 dB SPL (niveau de pression acoustique).

Les basses fréquences et infrasons générés par une éolienne résultent de l'interaction de la poussée aérodynamique sur les pales et de la turbulence atmosphérique dans le vent. Le caractère aléatoire des turbulences de l'air se répercute sur les émissions des basses fréquences. La figure ci-contre présente les résultats de mesures effectuées à 65 m d'une éolienne tripale de 1,5 MW, pour les basses fréquences et une vitesse du vent de 15 m/s au niveau de la nacelle.

L'analyse du graphe suivant permet de constater qu'en deçà de 40 Hz, les niveaux sonores du bruit de fond et du bruit ambiant (éolienne en fonctionnement) restent largement inférieurs au seuil d'audition.

Notons que ces mesures ont été réalisées à 65 m de la machine et non chez un riverain. Les niveaux sonores chez ce dernier seraient encore moins élevés. De plus, le fait que les deux courbes soient quasiment confondues en decà de 40 Hz montre que, sur cette plage, il n'y a pas de différence entre les valeurs « éolienne en fonctionnement » et « éolienne arrêtée ».



champs magnétiques de très basse fréquence - Septembre 2010.






Fig 5 Wind turbine noise — and background noise — 65m distance, wind speed at hub ~ 15m/s

*Wind Turbine noise and background : Bruit de l'éolienne et bruit de fond ;

65 m distance. Wind speed hub 15m/s : A une distance de 65 m pour une vitesse de vent de 15m/s

Lewel dB : Niveau sonore en dB Frequency Hz : Fréquence en Hz

SYNTHESE

Les craintes sur la nocivité des infrasons produits par les éoliennes sont à apaiser.

Dans son rapport « Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme » de mars 2006, l'Académie nationale de médecine a recommandé l'implantation des éoliennes à une distance minimale de 1 500 mètres des habitations, pour les machines de puissance supérieure à 2,5 MW, ainsi que l'application de la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) pour certaines installations.

Attentifs à ce que le développement de l'énergie éolienne respecte pleinement l'environnement, les paysages ainsi que la santé des populations, les ministères chargés de l'écologie et de la santé ont saisi, dès juin 2006, l'Agence française de sécurité sanitaire et du travail (AFSSET), afin d'analyser les préconisations de l'Académie, en prenant notamment en compte la question de l'installation de parcs éoliens en général et des projets en cours en particulier. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a été sollicitée pour contribuer à ce rapport sous la forme d'une prestation de service, conformément aux termes de la saisine.

L'AFSSET a estimé dans son rapport de mars 2008 « qu'il apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de conséquences sanitaires directes sur l'appareil auditif. Aucune donnée sanitaire disponible ne permet d'observer des effets liés à l'exposition aux basses fréquences et aux infrasons générés par ces machines.

À l'intérieur des habitations, fenêtres fermées, on ne recense pas de nuisances - ou leurs conséquences sont peu probables au vu du niveau des bruits percus. ».

Ces conclusions ont été remises en cause à plusieurs reprises depuis 2008, notamment dans le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale sur l'énergie éolienne du 31 mars 2010. C'est pourquoi, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), qui a remplacé l'AFSSET, a été saisie une nouvelle fois en juin 2013 sur les effets sur la santé des basses fréquences et infrasons dus aux parcs éoliens. Les travaux comprendront des mesures sur des sites où une gêne particulière est signalée par les riverains.

Enfin, rappelons que l'Académie de Médecine, dans son rapport « Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l'homme » de mars 2006, conclut sur les infrasons de la façon suivante : « Le Groupe de Travail estime que la production d'infrasons par les éoliennes est, à leur voisinage immédiat, bien analysée et très modérée : elle est sans danger pour l'homme. »

Ces éléments permettent aujourd'hui d'affirmer que les basses fréquences émises par les éoliennes projetées ne constitueront pas un risque pour la santé des personnes.

6.3.2.2. MESURES

L'impact des basses fréquences sur la santé étant négligeable, aucune mesure n'est à prévoir.

6.3.3. VIBRATIONS

6.3.3.1. IMPACTS

PHASE CHANTIER

Lors de la phase de chantier, des vibrations de basse fréquence sont produites par les engins de chantier et sont toujours associées à des émissions sonores. Des vibrations de haute ou moyenne fréquences sont produites par les outils vibrants et les outillages électroportatifs. L'inconfort généré par les vibrations concerne les utilisateurs de machines et les riverains.

Les éoliennes sont localisées à plus de 1800 mètres de toutes zones destinées à l'habitation, ce qui réduit l'impact sur les riverains. Cet impact sera faible et limité à la durée du chantier.

PHASE D'EXPLOITATION

Le site ne dispose pas d'équipements susceptibles de générer des vibrations significatives dans l'environnement immédiat du site.

6.3.3.2. MESURES

PHASE CHANTIER

Réduction

Les travaux seront réalisés dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité propres aux chantiers. De plus, le chantier sera limité à la période diurne à l'exception des convois exceptionnels pouvant être nocturnes. L'ensemble des entreprises travaillant sur le chantier devra mettre en place, dans la mesure du possible, des engins permettant de réduire au maximum les vibrations.

PHASE D'EXPLOITATION

Aucune mesure n'est à prévoir.

6.3.4. OMBRES PROJETEES ET EFFET STROBOSCOPIQUE

La présence d'éoliennes peut être à l'origine de deux types d'effets liés :





- à un effet d'ombre : lorsque le soleil est visible, les éoliennes projettent une ombre sur le terrain qui les entoure ;
- à un effet stroboscopique, qui correspond à l'alternance régulière de lumière et d'ombre créée par le passage des pales du rotor de l'éolienne entre l'œil de l'observateur et le soleil.

L'article 5 de l'arrêté du 26 août 2011 stipule que :

« Afin de limiter l'impact sanitaire lié aux effets stroboscopiques, lorsqu'un aérogénérateur est implanté à moins de 250 mètres d'un bâtiment à usage de bureaux, l'exploitant réalise une étude démontrant que l'ombre projetée de l'aérogénérateur n'impacte pas plus de trente heures par an et une demi-heure par jour le bâtiment. »

Conformément à la réglementation, aucun bâtiment n'est implanté à moins de 250 m des éoliennes du projet de Bannes.

Néanmoins, l'étude d'impact prend le parti d'aller au-delà et présente ci-dessous une étude d'ombre projetée réalisée sur les habitations les plus proches du projet.

6.3.4.1. IMPACTS

A midi au soleil, les ombres s'étirent vers le nord mais sont plus courtes que les ombres projetées par la lumière du lever et du coucher du soleil, couvrant respectivement le nord-ouest et le nord-est de chaque éolienne.

Par temps ensoleillé, une éolienne en fonctionnement va générer une ombre mouvante périodique (effet stroboscopique) créée par le passage régulier des pales du rotor de l'éolienne devant le soleil. A une distance de quelques centaines de mètres des éoliennes, les passages d'ombre ne seront perceptibles qu'au lever ou au coucher du soleil et les zones touchées varieront en fonction de la saison. Cette ombre mouvante peut toucher les habitations proches d'un parc éolien.

L'alternance plus ou moins rapide d'ombre et de lumière, ou « effet stroboscopique », peut toutefois être un facteur de gêne pour les riverains situés dans le champ des ombres portées. Néanmoins, l'effet stroboscopique ne se produit que lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies :

- temps clair (soleil);
- orientation du soleil par rapport à l'éolienne portant l'ombre de cette dernière sur un lieu d'habitation ou de travail ;
- vitesse de vent suffisante pour entretenir la rotation des pales ;
- orientation des fenêtres du lieu en question vers l'éolienne ;
- orientation du rotor et son angle relatif par rapport à l'habitation considérée ;
- présence ou non de masques visuels (relief, végétation...).

Malgré de nombreuses recherches menées sur les répercussions sur la santé publique des effets stroboscopiques, par exemple pour des pilotes d'hélicoptères (effet des hélices au-dessus de leur tête) et dans le trafic routier (conduite sur une route avec un soleil bas et avec des arbres séparés d'une certaine distance le long du côté de la route), aucune norme réglementaire n'est prévue en France pour les effets négatifs susceptibles d'être générés par l'effet stroboscopique des éoliennes.

Une étude menée par le gouvernement néerlandais sur le parc « AmvB voorzieningen », en fonctionnement depuis le 18 octobre 2001, constitue actuellement la référence en matière de réglementation sur l'impact des effets stroboscopiques des éoliennes. Dans ce règlement, il est stipulé que les fréquences comprises entre 2,5 et 14 hertz peuvent causer des nuisances et sont potentiellement dangereuses pour la santé.

Dans le cas du projet de parc éolien de Bannes, les éoliennes qui seront installées auront une vitesse nominale de rotation pouvant aller jusqu'à 14,9 tours par minute. Ce qui correspond, pour un rotor à trois pales, à une fréquence de 0,75 hertz¹⁵, nettement en-dessous du seuil de nuisances.

A titre de comparaison, le « Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en région wallonne », basé sur le modèle allemand, fait état d'un seuil de tolérance de 30 heures par an et d'une demi-heure par jour calculé sur la base du nombre réel d'heures pendant lesquelles le soleil brille.

Ce même document mentionne également, qu'une distance minimale de 250 mètres permet de rendre négligeable l'influence des ombres des éoliennes sur l'environnement humain.

Le phénomène d'ombre portée peut facilement être anticipé et limité. Des logiciels permettent d'évaluer en un point donné, la durée de ce phénomène. L'avantage de savoir d'avance où l'effet risquera d'être substantiel est évidemment de veiller à ce que l'éolienne soit installée de façon à minimiser les nuisances causées aux riverains.

La figure suivante illustre ce phénomène.

Sur cette figure, deux maisons A et B se trouvent respectivement placées à une distance de 6 et 7 fois la hauteur de la tour de l'éolienne considérée. Le diagramme montre que la maison A sera soumise au phénomène d'interruption lumineuse périodique pendant 5 heures chaque année. Pour la maison B, le phénomène durera 12 heures par an.




Figure 34. Effet de masquage périodique de la lumière

(Source: Fakta om vindenergi – DV in Denmark)

SIMULATION

Une simulation de la projection des ombres a été réalisée avec les logiciels Windfarm et Windpower.org.

A lecture de la carte des ombres portées, les habitations les plus proches ne sont pas concernées par le phénomène de l'effet des ombres portées.



Carte: Ombres projetées

6.3.4.2. MESURES

Aucune mesure n'est envisagée.

¹⁵ tr/min = 1/60 Hz. Une éolienne ayant 3 pales, 1 tr/min = 3 passages de pale/min, soit 3/60 Hz




20080025-V1_Septembre 2021 1



Projet d'implantation d'un parc éolien Etude d'impact sur l'environnement

le Limausin

Ombres portées





les Carreaux

le Batigny

la Petite Ferme

VAL-DES-MARAIS

le Chemin d'Aulnay

les Rougemonts



6.3.5. SECURITE

Cette thématique est traitée dans l'étude de dangers.

6.3.6. EMISSION DE POUSSIERES

6.3.6.1. IMPACTS

PHASE CHANTIER

L'envol de particules lors des déplacements de terre sera limité du fait des quantités de terre manipulée relativement limitées (pas de grands travaux de terrassement, tranchées et puits de fondation localisés).

La gêne occasionnée par les émissions de poussières est qualifiée de faible.

PHASE D'EXPLOITATION

Aucun impact n'est recensé lors de la phase d'exploitation.

6.3.6.2. MESURES

PHASE CHANTIER

Réduction

Les thématiques de propreté du chantier et de gestion des déchets sont transverses, mais également fondamentales pour garantir un projet de moindre impact. De ce fait, les mesures spécifiques suivantes sont prévues :

- La mise en suspension des poussières du sol du site, par le passage des engins sera réduite par l'utilisation préférentielle des pistes portantes en gravier compacté et un éventuel arrosage des pistes.
- Les entreprises intervenantes seront tenues de prendre toutes dispositions pour éviter qu'aux abords du chantier le milieu ne soit souillé par des poussières, déblais ou matériaux provenant des travaux.

PHASE D'EXPLOITATION

Aucune mesure n'est envisagée.

6.4. CADRE DE VIE

6.4.1. TRANSPORT ET FLUX

6.4.1.1. IMPACTS

Les impacts du trafic se rapportent à des véhicules supplémentaires accédant au site éolien en cours de construction et d'exploitation.

PHASE CHANTIER

De courte durée, le chantier n'a qu'un impact limité dans le temps. Le trafic sera ponctuellement augmenté sur les routes menant au site (routes départementales et communales principalement).

Les impacts prévisibles du transport du matériel sont les suivants :

- Le ralentissement temporaire du trafic routier sur l'itinéraire emprunté ;
- Eventuellement, le déplacement temporaire d'éléments de bord de route (panneaux de signalisation par exemple) constituant un obstacle aux convois;
- Le dépôt de boues sur les voies de circulation publiques.

La réalisation du chantier nécessite des camions ou des engins de chantier pour les actions suivantes :

- Le transport du matériel de chantier,
- L'excavation des fondations,
- L'approvisionnement des armatures pour les fondations,
- Le coulage du béton des fondations,
- Le transport vers l'extérieur du site (déchets, terres de déblai, ...),
- L'acheminement des éoliennes, du poste électrique et des structures de levage.

La hausse entrainée par le chantier est difficilement quantifiable puisqu'elle est dépendante des actions précédentes. Toutefois, une estimation a été réalisée pour la construction par éolienne :

- Environ 50 à 100 véhicules de béton et de construction ;
- Environ 15 à 20 transports légers pour le montage et le démontage de la grue ;
- Environ 10 à 14 transporteurs lourds avec les composants de l'éolienne (2 à 6 pour les sections du mât, 3 pales, 3 pour la nacelle, le moyeu et le train d'entrainement, 2 pour l'armoire électrique (bottombpox), les petites pièces et les containers de montage).

La construction du parc générera un trafic conséquent, estimé entre 600 et 1 072 camions environ, sur le temps de la phase chantier (6 à 9 mois).

Les effets du chantier sur la circulation seront localisés et limités dans le temps à la durée du chantier.

■ TRAFIC GENERE PAR LE DEMONTAGE ET LE TRANSPORT DES EOUIPEMENTS D'UN PARC EOLIEN

Le trafic concerne le transport des équipements à valoriser ou évacuer.

Une grue de démontage et des grues auxiliaires sont notamment prévues sur site, pour démonter les éoliennes. Des camions assureront :

- Transport des matériaux vers les différents sites de centres de traitement,
- Conditionnement et mise en décharge classe II des parties non récupérables.





PHASE D'EXPLOITATION

Lors de la phase d'exploitation, les équipes de maintenance viendront ponctuellement sur le site. Des touristes ou des riverains seront amenés à venir sur le site afin de voir l'installation. Ces véhicules emprunteront les voies de communications départementales et communales permettant de rejoindre les plateformes des éoliennes.

Durant l'exploitation, ce sont en moyenne 2 à 3 interventions de maintenance et de contrôle qui seront menées par mois et par véhicule léger, soit un total de 30 VL/an, ce qui reste négligeable sur le réseau routier local. La fréquentation du site par les véhicules de maintenance n'aura qu'un faible impact sur le trafic actuel pendant la phase d'exploitation.

6.4.1.2. MESURES

PHASE DE CHANTIER

Evitement

Un planning des acheminements des structures sera établi afin d'organiser, le plus en amont possible, le trajet et les perturbations éventuelles. Des arrêtés municipaux ou préfectoraux permettront de régir la phase de chantier en définissant les horaires et les restrictions particulières.

Les véhicules de transport et les engins de chantiers utilisés sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. L'usage d'avertisseurs sonores, alarmes ou sirènes est interdit sauf en cas de besoin de signalement d'incidents graves ou d'accidents. Les engins de chantier sont néanmoins munis d'un avertisseur sonore durant les manœuvres de recul.

Les convois de transport exceptionnel seront organisés suivant la réglementation en vigueur. Les éventuels obstacles présents sur le parcours seront déplacés puis remis en état à l'identique. Les chaussées empruntées seront nettoyées si elles sont salies par les engins du chantier, afin de ne pas perturber la circulation. En outre, les voiries feront l'objet d'un état des lieux au démarrage des travaux et seront remises en état après le chantier en cas de détérioration.

Réduction

Les populations environnantes seront informées du déroulement des travaux par un affichage. De plus, des panneaux de signalisation seront installés pendant la phase de chantier à proximité de la zone de travaux.

Les travaux sur site seront réalisés de jour.

PHASE D'EXPLOITATION

Aucune mesure n'est à prévoir.

6.4.2. PRODUCTION ET GESTION DES DECHETS

Dans les phases de montage, d'exploitation et de démantèlement des parcs éoliens, un certain nombre de déchets sont produits (aciers, bois, matériaux composites, déchets électroniques) ; ils doivent faire l'objet d'une évacuation vers des filières de recyclage appropriées.

6.4.2.1. LES DIFFERENTES PHASES DE PRODUCTION DE DECHETS

■ Phase de montage (construction)

La construction d'un parc éolien se déroule sur une durée de six à neuf mois, au cours desquels seront réalisés les travaux de terrassement et les fondations en béton, les raccordements électriques et le montage des éoliennes.

Les déchets générés sont présentés dans le tableau page suivante (béton, ferrailles, détritus végétaux, fibres de verre, composites, plastiques, déchets électroniques, cartons, verre...).

PHASE D'EXPLOITATION

Le parc éolien sera exploité pendant 20 à 25 ans environ, ce qui correspond à la durée moyenne de vie des machines installées. Au cours de cette phase, les éoliennes feront l'objet d'opérations de maintenance qui génèreront des déchets de type huiles, liquide de refroidissement...

PHASE DE DEMANTELEMENT

En fin d'exploitation, le parc éolien doit être démantelé. Les éoliennes sont démontées, le site est débarrassé de tous les équipements liés au projet, et le terrain restitué à son usage initial ou à un autre usage approuvé.

Constituée d'acier et de matières plastiques, une éolienne est démontable en fin de vie et presque totalement recyclable et ne laisse pas de polluant sur son site d'implantation. La réglementation en vigueur sur le démantèlement prévoit d'enlever **l'intégralité du socle en béton de l'éolienne**.

Le démantèlement d'une installation éolienne doit comprendre :

- Le démantèlement des installations de production, postes de livraison et câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs ;
- L'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle ;
- La remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 cm et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité.

Les éoliennes démantelées font l'objet d'un recyclage spécifique (Arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté du 26 août 2011) :

- Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.
- Au 1er juillet 2022, au minimum 90 % de la masse totale des aérogénérateurs démantelés, fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l'excavation des fondations fait l'objet d'une dérogation prévue par le I, doivent être réutilisés ou recyclés.
- Au 1er juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclées.
- Les aérogénérateurs dont le dossier d'autorisation complet est déposé après les dates suivantes ainsi que les aérogénérateurs mis en service après cette même date dans le cadre d'une modification notable d'une installation existante, doivent avoir au minimum :
 - ✓ après le 1er janvier 2024, 95 % de leur masse totale, tout ou partie des fondations incluses, réutilisable ou recyclable ;
 - ✓ après le 1er janvier 2023, 45 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable ;
 - ✓ après le 1er janvier 2025, 55 % de la masse de leur rotor réutilisable ou recyclable.





6.4.2.2. Types de dechets generes et filiere de traitement

Au cours des phases de chantier et d'exploitation du parc éolien, les déchets générés sur le site seront les suivants :

Désignation du déchet	Phase de génération du déchet	Classe	Code ¹	Stockage sur site	Quantité annuelle estimée	Traitement ²	
Produit de construction (béton, ciment)	Phase de chantier (construction et démantèlement).	DND	17 01 01	NON		Enlèvement vers filière adéquate (possibilité de concassage et de réutilisation pour la réalisation de chaussée)	R5
Ferraille (fer, cuivre)	Phase de chantier (construction et démantèlement).	DND	17 04 01 17 04 07	NON	500 kg	Recyclage par refonte (recyclage à 100 %) Récupérateur par un ferrailleur	R4
Détritus végétaux (terre végétale, bois, herbes)	Phase de chantier (construction et démantèlement). Phase d'exploitation.	DND	17 02 01 17 05 04	OUI - vrac	500 kg	Remise sur le site dès la fin du chantier Valorisation énergétique ou compostage	R3
Fibres de verres	Phase de chantier (construction et démantèlement).	DND	10 11 03	NON		Mise en décharge	D5
Composite de résine, fibre de carbone	Phase de chantier (construction et démantèlement).	DD ou DND	17 09 02* 20 01 28	NON		Broyage puis recyclage	R5
Plastique (conteneur, bidons, emballage)	Phase de chantier (construction et démantèlement). Phase d'exploitation.	DND	15 01 02 17 02 03	NON	100 kg	Recyclage	R5
Acier (pièces défectueuses, déchets de chantier)	Phase de chantier (construction et démantèlement). Phase d'exploitation.	DND	17 04 05	NON		Recyclage	R4
Déchets électroniques et électriques	Phase de chantier (construction et démantèlement). Phase d'exploitation.	DD ou DND	16 02 (*)	NON		Revalorisation / Recyclage en centre pouvant accueillir des D3E (conformément à l'ordonnance des déchets électroniques)	R4
Carton, papiers	Phase de chantier (construction et démantèlement). Phase d'exploitation.	DND	15 01 01	NON	< 50 kg	Recyclage / valorisation énergétique	R5
Verre	Phase de chantier (construction et démantèlement). Phase d'exploitation.	DND	17 02 02	NON	< 10 kg	Recyclage	R5
Produits chimiques : Huile, graisse, liquide de refroidissement, peinture, solvant, résine, mastic, colle, cire	Phase de chantier (construction et démantèlement). Phase d'exploitation.	DD	08 01 11* 08 01 12 08 04 09* 08 04 10 13 .01 (*) 13 .02 (*) 13 03 (*) 16 01 14* 16 01 15	NON	< 10 kg	Recyclage – régénération Incinération	R1, R2 ou R
Autres déchets (chiffons usagés, filtres,)	PC - PE	DD ou DND	16 01 07* 15 02 (*) 	NON		Recyclage / valorisation énergétique	R1

⁽¹⁾ CLASSE: DD: déchets dangereux, DND: déchets non dangereux.

Tableau 16. Production et gestion des déchets



⁽²⁾ CODE: il s'agit du code déchet défini à l'annexe II de l'article R441-8 du CE (code à 6 chiffres permettant d'identifier la catégorie d'origine, le regroupement intermédiaire et la désignation du déchet).

^{* :} déchets dangereux,

^{(*):} déchets pouvant être dangereux.

⁽³⁾ TRAITEMENT: Opération d'élimination / valorisation: au sens des annexes II-A et II-B de la directive n°2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets.

Les prestataires d'élimination des déchets seront des prestataires agréés, les transporteurs seront dûment autorisés.

Le code R correspond aux opérations de valorisation des déchets



6.4.2.3. MESURES DE GESTION DES DECHETS

Ces déchets font l'objet d'un tri à la source et d'opérations de valorisation-matière à chaque fois que cela est possible.

PHASE DE CHANTIER

Réduction

Dès le début du chantier, l'exploitant du parc éolien se rapprochera d'entreprises spécialisées dans la collecte et l'élimination adaptées au type de déchets afin d'organiser les modalités de la collecte et du traitement.

Des zones de stockage des déchets seront aménagées afin de faciliter le tri des déchets. Elles seront balisées, rangées, propres et situées au plus loin des zones sensibles.

Ces aires comprendront différentes bennes pour le bois, les métaux, les déchets inertes, les déchets industriels banals et les déchets dangereux. Le nombre de bennes et le type de déchets collectés évolueront selon les phases du chantier.

Les entreprises travaillant sur le site pourront donc déposer dans ces bennes les déchets de classe 2 et 3 uniquement.

Les déchets de classe 1 seront déposés directement par les entreprises dans des lieux de décharge contrôlés.

Les déchets dangereux ou ne pouvant pas être triés seront alors traités par les filières les plus adaptées.

Un bac de décantation des eaux de lavage des camions de béton et du matériel de bétonnage sera créé à proximité de chaque plateforme d'éolienne par l'entreprise responsable de la construction des fondations.

Le lieu d'implantation des bacs de décantation sera défini en accord avec le maître d'œuvre.

Par ailleurs, les autres engins de chantier ne seront pas nettoyés sur le site.

Les bacs seront équipés d'un filtre géotextile.

En fin de chantier, les résidus de décantation seront récupérés et acheminés vers un lieu de décharge contrôlé. Les bacs de décantation pourront alors être remblayés.

PHASE D'EXPLOITATION

Réduction

Si des conteneurs communaux sont localisés à proximité du parc, ceux-ci pourront être utilisés afin de faciliter le tri lors des activités de maintenance.

6.4.2.4. Scenario de recyclage d'une eolienne

Concernant le coût du démantèlement d'une éolienne, le constructeur NORDEX a récemment simulé le prix que coûteraient les opérations de démantèlement d'une éolienne de 3 MW, ainsi que les recettes liées au recyclage et ce qui resterait à payer par l'exploitant éolien, sur la base des coûts actuels en Allemagne. On y voit ainsi que le coût restant à la charge de l'exploitant est d'environ 19 000 €, ce qui sera largement couvert par le montant provisionné.

Elément de l'éolienne	Action	Quantité	Prix par unité [€]	Prix total [€]
Pales, nacelle	Traitement de la fibre de verre	32.1 t	+268.00	8,602.00 + transport 500.00
	Vente de l'acier	126.4 t	-190.00	-24,016.00
Nacelle, rotor hub	Vente du cuivre	1.9 t	- 1600.00	- 3,040.00
	Vente des déchets électroniques	14.0 t	-100.00	-1,400.00
Tour de 100 m	Vente de l'acier	311 t	-190.00	-59,090.00
Tour de 100 III	Vente de l'aluminium	0.5	-900.00	-450.00
Boite de vitesse, onduleurs	Vente des déchets électroniques	13.5 t	-100.00	-1,350.00
Fondation	Démantèlement, transport, stockage en centre	630 m ³	50.00	31,500.00
Fondation	Vente des armatures	94 t	-160.00	-15,040.00
Aire de grutage	Démantèlement, stockage en centre	875 m ²	15.00	13,125.00
Câbles	Vente du cuivre	2 t	-1,600.00	-3,200.00
Cables	Vente de l'aluminium	1.2 t	-900.00	-1,080.00
Personnel		4 jours	4,000.00	16,000.00
Grue	Installation et démantèlement	4 jours	8,000.00	32,000.00 + 25,000.00 forfaitaire
Déchets dangereux	stockage en centre	max. 2,800 kg	0.36	1,008.00
Coût total du démantèlement	19,069.00			

Une éolienne est principalement composée des matériaux suivants : cuivre, fer, acier, aluminium, plastique, zinc, fibre de verre et béton (pour les fondations).

Dans une étude réalisée par un bureau d'étude danois (Danish Elsam Engineering 2004), il apparaît que 98% du poids des éléments constituant l'éolienne sont recyclables en bonne et due forme.

A l'heure actuelle, rares sont les établissements capables de recycler les pales en Europe. Les technologies ne sont pas encore arrivées à maturité et ne sont pas disponibles à une échelle industrielle. La start-up espagnole Reciclalia reçoit des pales de France, du Portugal et d'Afrique du Nord. A partir de 2022, elle pourra recycler 1 500 pales par an.





6.5. UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENERGIE

La politique d'utilisation rationnelle de l'énergie vise à limiter la dépendance énergétique de la France, préserver ses capacités de choix énergétiques futurs et limiter les émissions de polluants atmosphériques.

La filière éolienne consiste à produire de l'électricité en transformant l'énergie cinétique du vent sous l'action des turbines. La filière peut être décrite comme sur la figure ci-dessous, depuis l'extraction des matières premières qui servent à la fabrication des matériaux rentrant dans la construction des éoliennes, l'exploitation des éoliennes, leur démantèlement en fin de cycle de vie et la mise en rebut des matériaux.



Figure 35. Etapes du cycle de vie d'une éolienne

6.5.1. CONSOMMATION EN PHASE DE CONSTRUCTION / DEMANTELEMENT

Il s'agit de faire l'inventaire des matériaux entrant dans la construction et l'exploitation de l'installation et d'évaluer à chaque étape de la filière les intrants et les extrants. Ceci permet d'évaluer les quantités d'énergie consommées lors de la fabrication et du transport des éoliennes jusqu'au lieu d'utilisation.

Les données suivantes sont issues du rapport « Bilans énergétique et environnemental des filières de production d'électricité. Aspects méthodologiques », UCL Université Catholique de Louvain, Août 2002¹⁶ .

L'analyse du cycle de vie d'une éolienne est réalisée pour une éolienne terrestre d'une capacité nominale de 1,5 MW, avec un mât en acier d'environ 85 m de hauteur, muni d'un rotor à trois pales en fibres de verre renforcées. La fondation de l'éolienne est un amas de béton renforcé.

Le tableau suivant montre la quantité d'énergie consommée pour la construction et le démantèlement des matériaux qui ont servi à construire les éoliennes. Il a été considéré une consommation identique pour le sable et le ciment. La fabrication des pales nécessitent l'utilisation des fibres de verre, fabriquées à partir du verre et du polyester. Par manque de données, seules les consommations énergétiques pour la fabrication du verre et du polyester ont été prises en compte par l'UCL.

Matériaux	Valeurs en Gjp (Giga Joules d'énergie primaire)
Acier	2298
Fer renforcé	59
Aluminium	93
Cuivre	47
Plomb	0
Plastiques	155
Verre	17
Béton et sable	1780
Total	4450

Tableau 17. Energie consommée avant la mise en service de l'éolienne

(Eolienne terrestre : 1,5 MW, mât : 85 m, 3 pales)

Une part importante de l'énergie utilisée pour la fabrication des éoliennes est employée pour le rotor et la nacelle. Mais plus d'un tiers de l'énergie totale consommée par l'éolienne est représentée par les fondations et la tour.

A la fin de la durée de vie de la turbine terrestre, on considère que 2,5 % de l'énergie consommée avant la mise en service sont nécessaires pour la mise en rebut des matériaux.

S'ajoutant aux 4 450 Gjp consommés avant la mise en service (Cf. tableau ci-dessus), la phase de construction/démantèlement consomme une énergie primaire totale de 4 561 Gjp.

6.5.2. CONSOMMATION EN PHASE D'EXPLOITATION

6.5.2.1. BESOINS EN ELECTRICITE

Un site éolien en exploitation est d'abord un outil de production d'électricité. Pour son propre fonctionnement, il en consomme peu pour l'alimentation des appareillages et équipements techniques installés :

- L'éclairage (balisage extérieur diurne et nocturne, et à l'intérieur du mât et de la nacelle),
- Le fonctionnement du système de supervision (électronique et dispositif contrôle-commande),
- Le fonctionnement des systèmes de sécurité des éoliennes (dispositifs de freinage d'urgence, capteurs)
- L'alimentation des équipements des aérogénérateurs :
- Le monte-charge si l'éolienne en est pourvue,
- Le dispositif de connexion au réseau public (compteur, tableau électrique),
- Les moteurs électriques commandés par une girouette qui permettent d'orienter la nacelle pour positionner les pales face au vent.
- Les moteurs électriques qui permettent eux aussi d'orienter les pales face au vent ou les mettre en drapeau en cas de vents violents.



¹⁶ Rapport « Bilans énergétique et environnemental des filières de production d'électricité. Aspects méthodologiques », UCL UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, Août 2002.

Pépin Tchouate Heteu (UCL-GEB) et Léon Bolle (UCL-GEB) Prix Tractebel 2001 « Contribution des certificats verts au développement de l'électricité renouvelable dans un marché libéralisé » Prof. L. BOLLE (GEB) et Prof. F. VARONE (AURAP)



Lorsque les éoliennes sont en production, les auxiliaires de l'installation auto-consomment une partie de l'électricité produite par les éoliennes. Lorsqu'une éolienne est arrêtée, par exemple pour maintenance, mais que d'autres éoliennes de l'installation sont en production, les auxiliaires de l'éolienne arrêtée sont alimentés par la production des éoliennes en production. Lorsque toutes les éoliennes ne produisent pas (par exemple par manque de vent), les auxiliaires de l'installation s'alimentent à partir du réseau électrique. Ces consommations dépendent des conditions climatiques et d'autres paramètres et sont donc variables.

Les informations de consommation d'une éolienne type NORDEX sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Désignation	Mode	Fonction	Puissance (kW)
Control Unit	Electrique	Contrôle commande de l'éolienne	0.4
Yaw system	Electrique	Système d'orientation de la nacelle	16.0
Hydraulic system	Electrique	Pompe hydraulique	2.6
Gear oil circulation system	Electrique	Pompe huile	3.0
Heaters		Chauffage	4.0
fans	Electrique	Ventilateurs	1.6
Ascenseur	Electrique	Ascenseur	2.0
Flash lights	Electrique	Lampe d'obstacle	0.2
Eclairage	Electrique	Eclairage intérieur	0.5
Pitch system	Electrique	Système d'orientation des pales	20.0
Palan	Electrique	Palan	4.4

La puissance maximale en soutirage est de 54.7 kW.

Soit 54,7 kW x $8760h/2^{17} = 239 586 \text{ kWh}$

Avec une consommation moyenne de 239 MWh par éolienne et par an, la consommation moyenne de l'installation sera d'environ 1 912 MWh par an sur le parc de Bannes, soit environ 3 % de la production annuelle de l'installation.

6.5.2.2. CONSOMMATION DE CARBURANT

Le carburant permet l'alimentation des véhicules utilisés pour les opérations de maintenance du site. La plupart du temps, il s'agit de fourgons utilisés pour amener les personnes intervenant dans la surveillance du site et l'entretien technique périodique.

6.5.2.3. MESURES PRISES OU PREVUES POUR L'OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE

Une éolienne moderne est une installation de haute technologie. Elle est équipée d'automatismes qui optimisent en temps réel la performance de la machine. Le système de contrôle-commande garantit l'efficacité optimale de l'éolienne. Il est composé de calculateurs qui surveillent en permanence l'environnement de l'éolienne en

¹⁷ Pour obtenir L'énergie maximale théorique il faut multiplier par les 8760h de l'année. Les équipements ne fonctionnant par 24h/24 nous ne retenons la moitié de cette valeur, cette estimation reste très conservatrice.

recueillant les données sur son état. Il contrôle et agit sur les différents systèmes mécaniques qui composent l'éolienne : interrupteurs, pompes hydrauliques, organes de freinage... Un dispositif de contrôle-commande est construit pour être d'une grande fiabilité.

Le système de contrôle-commande assure la communication du système interne à l'éolienne, et à l'extérieur du site (transmission des signaux d'alarme, demande d'entretiens, recueil des données sur le contexte de l'éolienne). Il surveille et règle également l'ensemble des paramètres de l'éolienne (vitesse de rotation du rotor, de la génératrice, tension et intensité du courant, température des armoires électriques, de l'huile du multiplicateur...).

La qualité de l'interaction entre le système de contrôle-commande et les composants de l'éolienne a permis l'augmentation du rendement des machines de dernière génération. La performance d'ensemble concourt à optimiser la consommation propre de l'éolienne.

Enfin, une maintenance régulière permet de maîtriser la consommation des infrastructures éoliennes, véhicules, ...

6.5.3. BILAN ENERGETIQUE

Au début des années 1990, le bilan énergétique des éoliennes (ou temps de retour énergétique) a été étudié. Deux études danoises ont porté sur des éoliennes danoises fonctionnant dans les conditions locales de vent, et une étude allemande réalisée par l'Université allemande de Munich, étude la plus vaste qui examine le temps de retour énergétique d'éoliennes d'une puissance de 10 kW à 3 MW. Le tableau suivant reprend les conclusions de cette étude allemande pour une éolienne de 3 MW.

Diamètre du rotor	Puissance	Energie totale consommée	Movenne annuelle de vitesse de vent		Temps de retour énergétique			
uu iotoi			7 m/s	5,5 m/s	4 m/s	7 m/s	5,5 m/s	4 m/s
m	kW	MWh	MWh/an	MWh/an	MWh/an	Mois	Mois	Mois
80	3000	2817	8989	6025	4027	3,8	5,6	8,4

Tableau 18. Bilan énergétique ou temps de retour énergétique

(Source: German Ministry fot Technology Development (BMFT))¹⁸

Les résultats de ces trois études sont comparables : les éoliennes installées dans des secteurs de vent exploitables remboursent leur consommation énergétique en moins d'un an, et ce même sur les sites moins venteux.

Par ailleurs, en 2006, un résumé de toutes les études relatives au bilan énergétique des éoliennes a été compilé par Cutler Cleveland de l'Université de Boston¹⁹. Cette synthèse confirme que, pour une durée de fonctionnement de 20 ans, l'énergie utilisée pour la fabrication, l'installation, la maintenance et le démantèlement d'une éolienne est récupérée en moyenne au bout d'une année de fonctionnement.

En accord avec la politique d'utilisation rationnelle de l'énergie, la production d'électricité par les éoliennes contribue au respect des engagements pris par la France, pour stabiliser ses émissions de gaz à effet de serre et lutter contre le réchauffement climatique.



¹⁸ Source: G. Hagedorn, and F. Ilmberger, « Kumulierter Energieverbrauch fur die Herstellung von Windkraftanlagen », Forschungsstelle fur Energiewirtschaft, Im Auftrage des Bundesministeriums fur Forschung und Technologie, Munich, August 1991, pages 79, 98, 100 et 111.

¹⁹ Source: http://www.wind-works.org/articles/EnergyBalanceofWindTurbines.html



6.5.4. MISE EN EVIDENCE DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET SUR LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

La vocation du parc éolien est la production d'énergie électrique à partir d'une énergie renouvelable et non polluante. En ce sens, il contribue à la limitation des gaz à effet de serre tout en participant à la production électrique nécessaire au maintien de l'activité économique et à la sécurité énergétique nationale.

Le développement de l'énergie éolienne a également permis d'amorcer <u>la réduction pour la collectivité d'un certain nombre de risques</u> liés à l'activité de production d'électricité (risques d'accidents industriels, risques liés à la gestion des déchets radioactifs, risques financiers liés à la volatilité des prix du carbone et des énergies fossiles).

Trois études ont été sélectionnées pour définir les impacts positifs du parc éolien de Bannes, notamment l'évitement des émissions de CO2 (en faveur de la lutte contre le changement climatique) et l'amélioration de la qualité de l'air et de l'eau :

- Cycleco 2015 « Analyse du Cycle de Vie de la production d'électricité d'origine éolienne en France » Rapport final. ADEME ;
- « Filière éolienne française : Bilan, prospective et stratégie » Synthèse de septembre 2017, ADEME ;
- « Panorama de l'électricité renouvelable au 30 juin 2018 », RTE, 2018.

6.5.4.1. GAIN SUR LA OUALITE DE L'AIR

Chaque kilowattheure produit par une éolienne en substitution à une centrale thermique évite, en moyenne, l'émission de 7 grammes d'oxyde de soufre, d'oxyde d'azote et particules fines, ainsi que 0,1 gramme de métaux et plus de 200 grammes des déchets miniers et de cendres.


La réduction, par une éolienne, de la quantité réelle de polluants émis lors de la production traditionnelle d'électricité, dépend en réalité de la proportion de carburants fossiles, d'énergie nucléaire ou d'hydroélectricité utilisés dans le mix énergétique.

Le développement de l'énergie éolienne permet d'éviter de façon significative <u>les émissions de polluants atmosphériques</u> tels que le SO2 (autour de 127 000 tonnes évitées sur 2002-2015), les NOx (autour de 112 000 tonnes évitées sur 2002-2015) ou encore les particules fines (autour de 3 300 tonnes évitées pour les PM2.5 et 5 300 tonnes pour les PM10).

6.5.4.2. LA CONSOMMATION D'ENERGIE DES DIFFERENTES SOURCES D'ENERGIES

La contribution au changement climatique se traduit par un indicateur exprimé en g CO2/kWh correspondant aux émissions globales de gaz à effet de serre. Ces émissions sont d'origine anthropique et correspondent aux gaz qui ont la capacité d'absorber les radiations infrarouges provenant de la Terre et d'augmenter par conséquence le réchauffement de la température à la surface de la Terre.

Type d'énergie	g CO ₂ eq par kWh
Charbon	900 – 1200
Pétrole	780 – 900
Gaz naturel	400 – 500
Photovoltaïque	50 – 100
Nucléaire	15 – 50
Hydroélectrique	15 – 40



Emissions de CO2 par kilowattheure des différentes

(Source: Ardente, 2008 in Cycléco 2015)

Emissions de CO2 par kilowattheure des différentes énergies

énergies

(Source : GIEC in Cycléco 2015)

L'étude Cycléco aboutit à une estimation de **12,72 g CO2/kWh émis par les différentes phases du cycle de vie d'une éolienne** comprenant la fabrication de composants, la construction du parc, son exploitation et sa maintenance, la déconstruction du parc ainsi que l'ensemble des mouvements de fret.

CAS DE LA SUBSTITUTION A L'ENERGIE NUCLEAIRE

Selon le bilan électrique publié par RTE sur l'année 2018, « *La production d'électricité renouvelable est en hausse par rapport à 2017. Cela a eu notamment pour conséquence un appel moins important aux moyens de production à combustible fossile* », exprimant ainsi que l'énergie renouvelable, éolien compris, tend à remplacer l'énergie fossile, plus que l'énergie nucléaire.

Toutefois, dans le cas théorique où l'énergie éolienne devrait se substituer totalement à l'énergie nucléaire, il est possible d'estimer la quantité de déchets nucléaires évités.

La production de 1 MWh d'énergie nucléaire correspond à la production de 11 g de déchets nucléaires. A partir de ces chiffres, il est possible d'estimer que la production annuelle du projet Energie des Pidances de 41,9 GWh pourrait éviter la production de 461 kg de déchets nucléaires, dans le cas théorique d'une substitution totale du nucléaire par l'éolien.

■ SUBSTITUTION EFFECTIVE DE L'ENERGIE EOLIENNE

Dans le bilan de 2017 de l'ADEME, les estimations des émissions de gaz à effet de serre évitées découlent du mix énergétique de référence auquel s'est vraisemblablement substitué l'électricité éolienne. L'analyse conduite pour déterminer ce mix de référence aboutie, en termes de poids des différents moyens de production, aux valeurs centrales suivantes : 39% de gaz naturel, 19% de charbon, 28% de fioul, et 14% de nucléaire. **Chaque kWh éolien produit a permis d'éviter de l'ordre de 500 à 600 g CO2éq,** dont nous conservons la valeur inférieure.





SYNTHESE DES IMPACTS POSITIFS DU PROJET EOLIEN DE BANNES

Il est très difficile d'estimer la source de production à laquelle l'éolien se substitue. L'étude de l'ADEME propose une hypothèse cohérente et en phase avec les bilans électriques publiés par RTE sur les dernières années.

Le tableau ci-dessous synthétise les impacts positifs qu'aura le parc éolien Energie des Pidances pour une production annuelle estimée à 61,7 GWh.

Le scenario 3 est évalué à partir du bilan énergétique 2019 publié par RTE et les analyse de Cycléco soit :

- 7.9% d'énergie thermique (pour la qualité de l'air),
- 70,6% d'énergie nucléaire (pour la radioactivité),
- 87 g CO2/kWh émis par le mix énergétique français, retranché des 12,72 g CO2/kWh émis en cours du cycle de vie des éoliennes (pour le changement climatique).



Le scenario 4 découle des données de l'ADEME présentées plus haut :

- 86% d'énergie thermique : 39% de gaz naturel, 19% de charbon, 28% de fioul (pour la qualité de l'air),
- 14% de nucléaire (pour la radioactivité),
- 500 g CO2/kWh évités par l'énergie éolienne en remplacement du mix de substitution réel de l'énergie éolienne, cycle de vie de l'éolienne compris (pour le changement climatique).

Pour rappel, les impacts positifs engendrés par la construction d'un projet éolien inclus également des impacts locaux positifs en terme de retombées fiscales pour les collectivités territoriales et d'emplois créés à l'échelle nationale et locale.

		Facteur d'émission	Substitution de la production du parc éolien de Bannes					
Impacts positifs du projet de Bannes			pour une centrale thermique	Scénario 1 : une centrale thermique	Scénario 2 : une centrale nucléaire	Scénario 3 : mix énergétique français	Scénario 4: mix de référence défini par l'ADEME	
Qualité de l'air		Oxyde de souffre Oxyde d'azote Paticules fines	7g /kWh	432 t/an	NC	34 t/an	371 t/an	
(émissions évitées) Changement climatique (émissions évitées)	énergie thermique	Métaux	0,1 g/kWh	6 t/an	NC	0,49 t/an	5,31 t/an	
		Déchets miniers et cendres 200g /kWh		12340 t/an	NC 975 t/an		10612 t/an	
		CO2 équivalent	Variable selon énergie	/	1220 t/an	4583 t/an	30850 t/an	
			considérée		32,5 g CO2 eq/kWh	87 g CO2 eq/kWh	500 g CO2 eq/kWh	
Radioactivité (pollution tous supports : sols, eau, air) (émissions évitées)	énergie nucléaire	Déchets nucléaires	11g/MWh	NC	679 kg/an	479 kg/an	95 kg/an	





6.6. ACTIVITES SOCIO-ECONOMIQUE

6.6.1. CONTEXTE DEPARTEMENTAL

6.6.1.1. L'INDUSTRIE:

L'activité industrielle dans le département se caractérise par les traits suivants :

- Une industrie moins développée que dans le reste de la région
- L'importance des industries agro-alimentaires
- L'implantation récente d'établissement résultant de l'expansion d'activités variées.
- Nombre d'établissements industriels : 2 533 (12% des établissements recensés hors agriculture)
- Nombre de salariés employés dans le secteur industriel : 40 080, soit 20% des actifs

6.6.1.2. LE TERTIAIRE

Dans le département de la Marne 154 410 actifs ont un emploi dans le tertiaire, ce qui représente 68% des actifs ayant un emploi contre 72% au niveau national.

Dans le secteur du commerce, le nombre d'emploi est de 30 000. Avec un nombre de 92 supermarchés et hypermarchés, la Marne est le département français qui compte la plus forte densité d'hypermarchés par habitant.

En revanche le taux d'emploi métropolitains supérieurs (cadres, ingénieur et équivalents) est inférieur à la moyenne de la France métropolitaine, ce qui peut s'expliquer par la proximité de l'agglomération parisienne.

Le secteur recherche et développement est peu représenté en Champagne-Ardenne, avec 0,5% de la dépense publique consacrée à ce domaine, la Champagne-Ardenne occupe le 21éme rang des régions françaises.

6.6.1.3. L'AGRICULTURE :

Le département de la Marne est profondément marqué par la ruralité ; son agriculture et sa viticulture sont parmi les plus performantes du monde.

En effet avec 8 196 km², le département de la Marne se situe au 7éme rang national par la taille et représente environ 32% de la surface totale IGN de la région Champagne-Ardenne. La population agricole représente 7,8% de la population totale soit deux fois plus que le niveau national.

Si l'on prend comme référence la surface agricole utilisée (SAU), la Marne représente un peu plus de 35% de la SAU totale de la région. Cette SAU est constituée à 90% par des terres arables et couvre 559 000 ha, ce qui place le département à la première place nationale.

6.6.2. CONTEXTE LOCAL - AGRICULTURE

6.6.2.1. ETAT INITIAL

Les données du Recensement Général Agricole 2010 présentées dans ce paragraphe sont celles communiquées par le Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur son site internet www.agreste.agriculture.gouv.fr.

		ons agricoles e dans la con	_	Superficie agricole utilisée			
	2010	2000	1988	2010	2000	1988	
Bannes	20	19	33	1537 ha	1674 ha	1750 ha	
Fère-Champenoise	33	47	61	4082 ha	5037 ha	4579 ha	
Broussy-le-Grand	27	29	38	2035 ha	2021 ha	1912 ha	
Connantre	20	20	24	2766 ha	1787 ha	2676 ha	

Tableau 19. Evolution de l'activité agricole du périmètre d'étude rapproché (1988-2010)

(Source: RGA 2010)

On recense 100 exploitations agricoles sur le territoire des communes de Bannes, Fère-Champenoise, Brousy-le-Grand et Connantre. La tendance observée est identique sur les trois communes : le nombre d'exploitations agricoles diminue entre 1988 et 2000, pour rester relativement stable entre 2000 et 2010. L'évolution de la superficie agricole utilisée est quant à elle variable selon la commune concernée : elle augmente depuis 1988 à Broussy-le-Grand, elle a augmenté avant de diminuer depuis 2000 à Fère-Champenoise, tandis qu'elle décroît depuis 1988 à Bannes.

Le tableau suivant présente quelques caractéristiques de l'activité agricole dans le périmètre d'étude rapproché :

	•	•	•	• • •
	Bannes	Fère- Champenoise	Broussy-le- Grand	Connantre
Cheptel	198 têtes	302 têtes	11 têtes	69 têtes
Orientation technico-économique	Cultures générales	Cultures générales	Cultures générales	Cultures générales
Superficie en terres labourables	1428 ha	4064 ha	2025 ha	2751 ha
Superficie en cultures permanentes	4 ha	11 ha	6 ha	S
Superficie toujours en herbe	105 ha	s ²⁰	S	S

Tableau 20. Caractéristiques de l'activité agricole du périmètre d'étude rapproché (2010)

(Source: RGA 2010)



²⁰ S: donnée soumise au secret statistique



CONTEXTE LOCAL - PRODUITS DU TERROIR

L'appellation d'Origine Contrôlée est un signe français qui désigne un produit qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique. Elle est régie par un décret qui homologue le cahier des charges du produit et la délimitation de son aire géographique.

La consultation de l'Institut National des Appellations d'Origine (INAO) a permis de recenser, dans les communes du périmètre d'étude rapprochée, les produits à appellation d'origine suivants :

Communes	Libellé produit	Signe		
	Champagne blanc	AOC - AOP		
	Champagne grand cru	AOC - AOP		
Bannes	Champagne premier cru	AOC - AOP		
Fère-Champenoise	Champagne Rosé	AOC - AOP		
Broussy-le-Grand	Coteaux champenois blanc	AOC - AOP		
Connantre	Coteaux champenois rosé	AOC - AOP		
	Coteaux champenois rouge	AOC - AOP		
	Volaille de la Champagne	IGP		

AOC : Appellation d'origine contrôlée (FR) - AOP : Appellation d'origine protégée (CE)

IGP : Indication géographique protégée (CE)

Tableau 21. Appellations d'origine contrôlée

(Source: INAO)

6.6.2.2. IMPACTS SUR LES ACTIVITES AGRICOLES

L'implantation des éoliennes sur des parcelles agricoles aura plusieurs catégories d'impacts potentiels :

PHASE DE CHANTIER

- Destruction de cultures pendant le chantier d'aménagement ;
- Dégâts sur les chemins d'exploitation empruntés durant les travaux ;

PHASE D'EXPLOITATION

- Légère perte de surface agricole :
- Emprise au sol des fondations de chaque éolienne (environ 500 m 2) et des plateformes (875 m 2) ;
- Emprise du chemin d'accès à chaque éolienne : largeur de 5 m environ, conformément aux prescriptions techniques du constructeur ;
- Manœuvres supplémentaires liées à la présence de l'éolienne au sein de la parcelle.

6.6.2.3. MESURES RELATIVES AUX ACTIVITES AGRICOLES

PHASE DE CHANTIER

Conception

La création des voies d'accès et des aires de grutage est réfléchie en fonction des attentes des propriétaires et des exploitants des parcelles, pour une emprise au sol minimale ou adaptée aux travaux de culture. Les aires de grutage sont ainsi mises en place dans la mesure du possible au plus près des voies de circulation.

Réduction

Des restrictions de circulation sur le site du chantier seront mises en place (panneaux d'avertissement, barrières...) et définis par des arrêtés de circulation puis par les gestionnaires des voiries concernées (commune, Conseil départemental...).

PHASE D'EXPLOITATION

Compensation

Le Maître d'ouvrage indemnisera les propriétaires et exploitants des parcelles concernées par l'implantation des éoliennes pour les pertes de surface cultivable et les contraintes d'exploitation occasionnées par l'implantation des éoliennes et les chemins d'accès.

Quant à l'entretien des abords des éoliennes et des chemins d'accès, il sera assuré sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage.





6.6.3. ACTIVITES ECONOMIQUES ET COLLECTIVITES LOCALES

6.6.3.1. ETAT INITIAL

L'activité commerciale et artisanale des communes est liée à leur contexte démographique et rural.

Dans le périmètre d'étude rapproché, Fère-Champenoise fait office de pôle urbain pour les communes rurales voisines. Les services y sont nombreux :

- services généraux : alimentation générale, boulangerie, garages, banques, buraliste, fleuriste....;
- services à la population : salons de coiffure, restaurants, gîtes et chambres d'hôtes ;
- services de soins : médecins généralistes, kinésithérapeute, pharmacie, dentiste, podologue ;
- enseignement : maternelle, primaire, collège.

6.6.3.2. IMPACTS

■ SUR LES ACTIVITES INDUSTRIELLES, COMMERCIALES ET ARTISANALES

La phase d'étude du projet a déjà eu un impact temporaire positif pour les entreprises et bureaux d'études qui ont participé à son étude (Cf. § 10.1. Equipe projet).

Enfin, la mise en place, le fonctionnement, la maintenance et l'entretien des installations requerront des emplois à temps partiel. A noter que, selon les associations professionnelles européennes E.W.E.A., A.E.B.I.O.M., E.P.I.A. et E.S.I.F., la filière éolienne permet de créer de 15 à 19 emplois temporaires ou durables (tous domaines et toutes phases confondus) par MW de puissance installée.

Le chiffre d'affaires de l'industrie éolienne double tous les trois ans et a représenté en 2008 un investissement mondial de plus de 35 milliards d'euros pour les nouvelles installations. Avec un taux de croissance annuel supérieur à 25 %, la filière éolienne a permis la création de plusieurs centaines de milliers d'emplois dans le monde. Fin 2008, on recense 400 000 emplois dans le monde dont plus de 100 000 en Europe : 40 000 emplois directs créés en Allemagne, 23 000 au Danemark, 20 000 en Espagne.

En France aujourd'hui, les investissements et les emplois ne cessent d'augmenter : 12 520 emplois directs et indirects pour un marché de plus de 1,7 milliards d'euros²¹. Ces emplois profitent notamment à l'économie régionale, aux petites et moyennes entreprises. Ils concernent principalement la fabrication d'éoliennes et de composants spécifiques (mâts, pales, génératrices...), l'installation des éoliennes (études, génie civil, connexion au réseau), l'exploitation et la maintenance, la recherche et développement (R&D). En outre, le développement de la filière amène certains fabricants étrangers à s'interroger sur l'opportunité de construire des usines en France.

En 2015, 12520 emplois sont répartis dans près de 750 sociétés actives dans le secteur, allant de la fabrication de pièces entrant dans la composition d'une éolienne, à l'exploitation et la maintenance, en passant par les travaux de génie électrique et de génie civil, le transport et le montage des éoliennes.

Ainsi, d'une manière générale, les impacts du projet sur l'activité économique seront positifs, forts et permanents.

POUR LES COLLECTIVITES LOCALES

Exploiter l'énergie éolienne constitue une activité industrielle, soumise de fait à la fiscalité. Des retombées économiques découlent donc d'un parc éolien et sont versées aux collectivités concernées par les installations.

La loi de Finances 2010 a instauré la création d'un système de remplacement de la taxe professionnelle composé des deux taxes suivantes :

- Une Contribution Economique Territoriale (CET) comprenant :
- La cotisation foncière des entreprises (CFE) qui concerne les communes
- La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) basée sur la valeur ajoutée à destination de la communauté de communes, département et région.
- Une taxe dite sectorielle qui constitue un second volet d'imposition. Elle est appelée imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER), son assiette a évolué depuis son application aux éoliennes, passant de 7 000 €/MW en décembre 2010 à 7 270 €/MW au 1 er janvier 2015.

Par ailleurs, les sociétés qui exploitent les parcs éoliens sont soumises au versement de la taxe foncière pendant toute la durée d'exploitation du parc. L'estimation du coût de cette taxe est liée à la valeur foncière locative du projet qui dépend du coût associé au volume de béton utilisé et au terrassement réalisé.

La durée du contrat d'achat de l'électricité réglementairement établi avec EDF est de 15 ans renouvelable. Le fonctionnement du parc éolien est prévu pour 20 à 25 ans environ. Les retombées économiques pour les collectivités permettent donc d'envisager des aménagements propres à consolider le cadre de vie des personnes habitant ou travaillant sur le territoire.

L'activité éolienne constitue donc un nouveau levier économique pour ces territoires grâce à la perception de taxes. L'impact est qualifié de positif, fort et permanent.

6.6.3.3. MESURES

Mesures relatives aux activites industrielles, commerciales et artisanales

L'incidence des éoliennes sur les activités économiques seront probablement positives (dynamisation de l'activité principalement pendant la phase de travaux). Aucune mesure n'est donc proposée.

MESURES RELATIVES AUX COLLECTIVITES LOCALES

L'implantation du parc éolien permettra des retombées financières locales. Aucune mesure n'est à prévoir.

²¹ Source: http://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2015/11/Observatoireeolien2015_VF_FEE.pdf



ptembre 2021 135



6.6.4. TOURISME ET LOISIRS

6.6.4.1. ETAT INITIAL

Cette thématique est traitée dans le volet paysager.

6.6.4.2. IMPACTS SUR LE TOURISME

Un sondage réalisé en Région Languedoc-Roussillon en 2003²², sur les impacts potentiels des éoliennes sur le tourisme, a montré que l'utilisation des éoliennes est considérée comme une bonne chose par 92 % des touristes et ceux interrogés dans des sites où existent des parcs éoliens le considèrent encore davantage.

On note également que 10 % des vacanciers interrogés dans un site à proximité de parcs éoliens considèrent que les éoliennes dégradent le paysage contre 18 % de ceux interrogés dans un site sans parc visible.

Enfin, on remarque que les touristes venus pour la beauté des paysages portent sensiblement le même jugement que la moyenne des personnes interrogées.

D'une manière générale, l'énergie éolienne peut être perçue positivement par le public, car il s'agit d'une industrie respectueuse de l'environnement.

Aucun impact négatif sur les activités touristiques n'est à prévoir.

6.6.4.3. MESURES RELATIVES AU TOURISME

Aucune mesure n'est envisagée.

6.7. RESEAUX ET SERVITUDES



Cf. Annexe 2 Avis consultatifs : Courriers de réponse des gestionnaires aux consultations



C f. Cahier 8-Avis DGAC, Météo-France, Défense

6.7.1. ESPACE AERIEN

6.7.1.1. TRANSPORT AERIEN CIVIL

ETAT INITIAL

Par courrier du 12 avril 2016, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) émet un avis favorable à la construction du projet. Les éléments pris en compte dans l'analyse de ce dossier sont les suivants :

- Au titre des servitudes aéronautiques : le projet n'est concerné par aucun plan de servitudes aéronautiques approuvé ;
- Au titre de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : le projet n'est concerné par aucune installation radioélectrique de la navigation aérienne (VOR RADAR) ;
- Au titre des procédures de circulation aérienne : les éoliennes sont implantées dans un secteur à l'aplomb duquel a été instaurée une altitude minimale de secteur (MSA). Cette altitude est fixée à la cote NGF 635 limitant ainsi, en respect de la marge de franchissement d'obstacles réglementaire (MFO) de 300 mètres, la construction d'obstacles artificiels nouveaux à la cote NGF 335. Sur la base d'éoliennes de 150 mètres de hauteur (pale à la verticale) le projet culmine à la cote NGF 303.

IMPACTS

> Phase de chantier

Aucun impact sur l'espace aérien civil n'est attendu en phase chantier.

> Phase d'exploitation

Le projet respecte les préconisations émises par l'aviation civile ainsi, aucun impact sur l'espace aérien civil n'est attendu en phase d'exploitation.

La DGAC sera informée, dès le début des travaux, des coordonnées exactes des éoliennes, ainsi que leurs côtes NGF au sommet, afin de, conformément à la circulaire du 25 juillet 1990, faire le cas échéant une demande de NOTAM²³et les faire figurer sur les cartes aéronautiques et l' A.I.P²⁴France.

Par ailleurs, les éoliennes respecteront les exigences concernant les balisages définis par l'arrêté du 30 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 13 novembre 2009 et l'arrêté du 7 décembre 2010 : un balisage diurne (blanc) et nocturne (rouge) sur la nacelle ;

Un certificat de conformité sera délivré par le service technique de la DGAC.

MESURES

Aucune mesure n'est envisagée.



²² Impact potentiel des éoliennes sur le tourisme en Languedoc-Roussillon- Synthèse du sondage de l'Institut CSA -Novembre 2003

²³ NOTAM, de l'anglais Notice To Air Men, « messages aux navigants »

²⁴ AIP: Publication d'information aéronautique



6.7.1.2. TRANSPORT AERIEN MILITAIRE

ETAT INITIAL

Dans un courrier en date du 30 mai 2013 la Zone aérienne de défense Nord émet un avis favorable à la construction d'un parc éolien sur le secteur d'étude pour des machines d'une hauteur sommitale de 152 mètres.

Afin de mettre à jour les informations sur le secteur, la Zone aérienne de défense Nord a de nouveau été saisie en 2016, sans réponse à ce jour.

IMPACTS

> Phase de chantier

Aucun impact sur l'espace aérien militaire n'est attendu en phase chantier.

> Phase d'exploitation

Le projet respecte les préconisations émises par l'aviation militaire ainsi, aucun impact sur l'espace aérien militaire n'est attendu en phase d'exploitation.

Le projet respectera, par ailleurs, les exigences concernant les balisages définis par l'arrêté du 13 novembre 2009 paru au journal officiel du 18 décembre de la même année.

MESURES

Aucune mesure n'est envisagée.

6.7.1.3. LOISIRS AERIENS (VOL LIBRE ET ULM)

ETAT INITIAL

La Fédération Française de Vol Libre fait état de 6 sites de vol dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres :

- La ferme de Nozet sur la commune de Connantre à 700 m au sud-ouest du secteur d'étude, utilisé pour le delta plane et le parapente (treuil) ;
- La plateforme Treuil Champaubert localisé sur la commune éponyme à environ 15 km au nord-ouest du secteur d'étude ;
- La plateforme sur la commune de Villeneuve-Renneville-Chevigny à environ 17 km du secteur d'étude est utilisée pour la pratique du parapente (Treuil) ;
- La plateforme sur la commune de Graves utilisée pour la pratique du deltaplane et du parapente est située à environ 20 km au nord du secteur d'étude
- Le site « la Côte aux Renards » sur la commune de Cuis à environs 23 km au nord du secteur d'étude est utilisée pour la pratique du parapente ;
- et enfin la plateforme Treuil Champaubert sur la commune éponyme, où est pratiqué le deltaplane et le parapente à l'aide de Treuil se situe à environ 23 km au nord-ouest du secteur d'étude.

On note également la présence des aérodromes :

- Sézanne Saint-Rémy à 11km au sud-ouest du secteur d'étude ;
- Epernay Plivot à 25 km environ au nord du secteur d'étude.

La fédération Française de Vol Libre consulté dans le cadre de ce projet n'émet pas d'objection à la réalisation d'un projet éolien.

IMPACTS & MESURES

Aucun impact sur l'espace aérien de loisirs n'est attendu ; aucune mesure n'est envisagée.

6.7.2. INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT

6.7.2.1. RESEAU FERROVIAIRE

ETAT INITIAL

Une ligne ferroviaire de fret est présente dans la partie est et sud du périmètre intermédiaire.

Compte tenu de l'éloignement de la ligne ferroviaire du secteur d'étude, les enjeux liés au réseau ferroviaire sont qualifiés de faibles.

IMPACTS & MESURES

Aucun impact sur le réseau ferroviaire n'est attendu ; aucune mesure n'est envisagée.

6.7.2.2. RESEAU FLUVIAL

ETAT INITIAL

Aucune voie navigable n'est recensée à proximité du projet.

Compte tenu de l'absence de voie navigable à proximité du secteur d'étude, les enjeux liés au réseau fluvial sont qualifiés de faibles.

■ IMPACTS & MESURES

Aucun impact sur le réseau fluvial n'est attendu ; aucune mesure n'est envisagée.

6.7.2.3. RESEAU ROUTIER

ETAT INITIAL

Le secteur d'étude n'est traversé par aucun axe routier.

En revanche, il est bordé par deux routes départementales :

- La D43, qui forme la limite est du secteur d'étude et qui relie Fère-Champenoise à Montmirail;
- la D39, en limite nord en reliant Bergère-lès-Vertus à Sézanne.

Le conseil Général communique les données suivantes sur la fréquentation du réseau :

- la RD43: 410 véhicules/jour
- la RD 39 710 véhicules/jour.

Concernant la thématique liée aux infrastructures du transport routier, comme le préconise le Conseil Général de la Marne la distance minimale de sécurité d'une fois la hauteur totale de l'éolienne à partir de la limite du domaine public routier devra être respectée.

■ IMPACTS & MESURES

La partie « Impacts et mesures sur les infrastructures de transport et le trafic routier » est traitée dans le § 6.4.1. Transport et flux.





6.7.3. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATION

6.7.3.1. CENTRES ET SERVITUDES RADIOELECTRIOUES

■ ETAT INITIAL

Les servitudes radioélectriques de protection ont pour objectif d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toutes natures exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels. (Code des Postes et Télécommunications).

La consultation de l'Agence Nationale des Fréquences (A.N.F.R.) révèle la présence d'une servitude radioélectrique grevant les communes du secteur d'étude :

- Une servitude de protection contre les obstacles pour une liaison hertzienne (PT2LH), dont le gestionnaire est France Telecom. Cette servitude consiste en une zone spéciale de dégagement entre la station de MONTEPREUX/MONT À L'ASSAUT 0510220010 et celle de SEZANNE/DEVANT SANS SOUCI 0510220011. Dans cette zone l'implantation d'éolienne est interdite.
- Une servitude de protection contre les obstacles pour une liaison hertzienne (PT2LH), dont le gestionnaire est France Telecom. Cette servitude consiste en une zone spéciale de dégagement entre la station de MONTEPREUX/MONT À L'ASSAUT 0510220010 et celle de VERTUS/LA MADELEINE 0510220021. Dans cette zone l'implantation d'éolienne est interdite.
- Une servitude de protection contre les obstacles pour une station (PT2LH), dont le gestionnaire est France Telecom. Cette servitude consiste en une zone spéciale de dégagement autour de cette station de DOMMARTIN-LETTREE/CHALONS-NORM 0510240005 qui grève la commune de Fère-Champenoise. Dans cette zone l'implantation d'éolienne est interdite.

Le secteur d'étude n'est pas contraint par ce type d'infrastructure.

■ IMPACTS & MESURES

Aucun impact sur les servitudes radioélectriques n'est attendu ; aucune mesure n'est envisagée.

6.7.3.2. RESEAUX DE TELECOMMUNICATION

ETAT INITIAL

La société Orange consultée dans le cadre de cette étude fait état de la présence d'un réseau à l'est du secteur d'étude le long de la départementale 43. Il conviendra d'appliquer une distance d'éloignement minimale d'une fois la hauteur d'une éolienne afin de préserver ce réseau en cas de chute.

■ IMPACTS & MESURES

Aucun impact sur les réseaux de télécommunication n'est attendu ; aucune mesure n'est envisagée.

6.7.3.3. RESEAU HERTZIEN DE TELEVISION

■ IMPACTS SUR LES RESEAUX HERTZIENS DE TELEVISION

> Phase de chantier

Aucun impact n'est attendu sur les réseaux hertziens de télévision en phase chantier.

> Phase d'exploitation : Réception des réseaux hertziens de télévision

Concernant les risques de perturbation de la réception de la télévision par les éoliennes, les services les plus sensibles aux perturbations provoquées par les éoliennes sont ceux utilisant des modulations d'amplitude, ce qui est notamment le cas de la radiodiffusion TV analogique. En revanche, les services mobiles (réseaux privés ou cellulaires) ou la radiodiffusion FM sont par nature mieux adaptés à des environnements multi-trajets et utilisent des modulations autres, à enveloppe constante. Les différents rapports sur le sujet concluent que seule la réception de la télévision peut subir des brouillages significatifs (Agence Nationale des Fréquences (ANFR), Perturbation de la réception des ondes radioélectriques par les éoliennes, 2002).

La région Grand-Est est dotée, dans le cadre d'une démarche nationale, de la TNT. Ce dispositif contribue à réduire les problèmes de réception télévisuelle liés aux éoliennes. En effet, la diffusion en numérique rend la réception plus tolérante aux perturbations (ANFR, 2002), ce qui concrètement se traduit par une diminution de la zone perturbée.

Malgré toutes les précautions prises dans le cadre de la réalisation du parc éolien, des perturbations de réceptions de certaines chaînes hertziennes, notamment locales, peuvent se produire.

Pour répondre à cela, les textes de loi engagent la responsabilité de l'exploitant qui est tenu de trouver une solution en cas de problème avéré (Article L112-12 du Code de la construction et de l'habitat).

Ces impacts potentiels, s'ils se produisent, seront traités par le Maître d'Ouvrage. Dès lors que des problèmes de réception sont avérés, les mesures de correction pourront consister en une intervention sur le matériel de réception afin de les corriger (réorientation de l'antenne, pose d'une parabole, ...). L'intégralité des frais occasionnés par cette gêne sera prise en charge par le Maître d'Ouvrage.

MESURES RELATIVES AUX RESEAUX HERTZIENS DE TELEVISION

Dans le cas d'une perturbation avérée de la réception télévisuelle et conformément aux dispositions réglementaires, le porteur de projet doit prendre en charge la mise en place de solutions techniques qui peuvent être :

- la réorientation de l'antenne sur un autre émetteur TDF,
- l'installation de relais émetteurs,
- le passage en réception satellitaire.

Les coûts sont estimés entre 300 et 500 € par poste à équiper. L'impact permanent peut être considéré comme nul.

6.7.3.4. RESEAUX DE TRANSPORT D'ELECTRICITE ET DE GAZ, D'HYDROCARBURES, PRODUITS CHIMIQUES

ETAT INITIAL

Electricité: La gestionnaire ERDF fait état d'une ligne Haute tension longeant le site sur sa partie est.

Pour cette ligne électrique il conviendra d'appliquer une distance d'éloignement minimale d'une fois la hauteur d'une éolienne.





Gaz : Selon le site internet « Réseaux et canalisations » qui récence les gestionnaires de réseaux sur les différents territoires et permet une mise en relation avec ces acteurs, aucune infrastructures de transport et de distribution de gaz n'est présente au sein du secteur d'étude.

Hydrocarbures et produits chimiques: La société SFDM (Société Française Donges-Metz) fait état de la présence d'un oléoduc au sein du secteur d'étude. En effet celui-ci traverse le secteur d'étude d'est en ouest.

La distance de recul réglementaire vis-à-vis de cet ouvrage est comprise entre 2 et 4 fois la hauteur totale des éoliennes projetées. Afin de préciser cette distance le projet envisagé devra faire l'objet d'une étude de risque par le Service de Contrôle des Oléoducs.

IMPACT

> Phase de chantier

En préalable aux travaux, une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) sera effectuée auprès des différents gestionnaires de réseaux. Elle permettra au maître d'œuvre de prendre toutes les mesures nécessaires afin de ne pas leur porter atteinte.

Les travaux du raccordement interne seront assurés sous maîtrise d'ouvrage du porteur de projet, tandis que les travaux de raccordement externes le seront sous maîtrise d'ouvrage d'ERDF.

Le raccordement sera enterré : les câbles électriques pourront traverser les parcelles agricoles et longeront les routes existantes pour rejoindre le réseau actuel. L'éventualité de travaux liés au projet qui seraient nécessaires sur ces réseaux est prévue dans le cadre du S3ENR, avec une prise en charge par la quote-part dont s'acquitte le porteur de projet.

Aucun impact n'est attendu sur les réseaux de transport d'électricité, de gaz en phase chantier.

<u>OLEODUC</u>: La SFDM, en charge de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Melun-Metz, recommande de prendre contact avec ses services pour s'assurer que les réseaux à poser et les voies d'accès respectent les consignes édictés.

> Phase d'exploitation

Aucun impact n'est attendu sur les réseaux de transport d'électricité et de gaz en phase d'exploitation.

<u>OLEODUC</u>: La Société en charge de l'exploitation de l'oléoduc traversant la commune de Bannes a été consultée suite à la définition des implantations. L'emplacement des 8 éoliennes respectent le recul de 4 fois la hauteur totale des éoliennes (soit 600 m pour des machines de 150 m), imposé par la réglementation.

Eolienne	E1		E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8
Distance l'oléoduc	à 12	72 m	1119 m	1092 m	1010 m	756 m	617 m	631 m	627 m

MESURES

Aucun impact sur ce type de réseau n'est attendu ; aucune mesure n'est envisagée.

6.7.4. RADARS

6.7.4.1. RESEAU DE RADARS METEOROLOGIQUES METEO FRANCE (ARAMIS)

ETAT INITIAL

Le programme ARAMIS concerne la mise en œuvre et l'exploitation en France des radars météorologiques. Le réseau ARAMIS comprend 24 radars de précipitations répartis sur le territoire métropolitain.

Le radar Météo-France le plus proche est installé sur la commune Avant-lès-Ramerupt, à plus de 50 kilomètres du secteur d'étude. Il s'agit d'un radar de bande de fréquence C.

Le secteur d'étude n'est donc pas situé dans le périmètre de protection des 20 km autour du radar (distance fixée par l'arrêté du 26 août 2011 pour les radars de bande de fréquence C).

En outre, au-delà de 20 km, l'avis écrit de Météo-France n'est pas requis.

La distance est supérieure à celle fixée par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie éolienne. L'accord écrit de Météo-France n'est donc pas requis pour permettre de mener à bien le projet éolien.

■ IMPACTS & MESURES

Aucun impact n'étant à prévoir ni en phase de chantier, ni en phase d'exploitation, aucune mesure n'est envisagée

6.7.4.2. RADARS PORTUAIRES ET DU CENTRE REGIONAL DE SURVEILLANCE ET DE SAUVEGARDE (CROSS)

ETAT INITIAL

Pour ce type de radar, la distance d'éloignement, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (autorisation, rubrique 2980), doit être au minimum de :

- 20 km pour les radars portuaires ;
- 10 km pour les radars de centres régionaux de surveillance et de sauvetage.

Le secteur d'étude est localisé à plus de 100 km des côtes, aucune contrainte n'est recensée pour cette thématique.

■ IMPACTS & MESURES

Aucun impact n'étant à prévoir ni en phase de chantier, ni en phase d'exploitation, aucune mesure n'est envisagée.






Projet d'implantation d'un parc éolien

Etude d'impact sur l'environnement

Implantation du projet au regard des réseaux et servitudes







Projet d'implantation d'un parc éolien Etude d'impact sur l'environnement

Implantation du projet au regard de la synthèse des contraintes

⊗ EolienneSecteur d'étudePérimètre rapproché (600 m)

CONTRAINTES TECHNIQUES



Zone tampon de 200 m


autour des boisements

Source de fond de carte : IGN Scan25 Sources de données : RTE - Orange - ERDF - ANFR - SIA - IDEX - AIRELE, 2016

Kilomètres

Boisement

auddicé





6.8. RISQUES TECHNOLOGIQUES

Les risques technologiques sont liés à l'action humaine. Ils sont donc liés aux manipulations, au transport ou au stockage de substances dangereuses pour la santé et/ou l'environnement. Les risques technologiques majeurs sont l'accident industriel, l'accident nucléaire, le risque minier, la rupture de barrage et le transport de matières dangereuses.

6.8.1. RISQUE NUCLEAIRE

6.8.1.1. ETAT INITIAL

Un incident nucléaire peut conduire à un rejet d'éléments radioactifs à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus à cet effet.

Aucune installation nucléaire ou centrale nucléaire n'est recensée dans un périmètre de 20 km autour du secteur d'étude. La centrale nucléaire la plus proche est celle de Nogent-sur-Seine, celle-ci se localise à une distance d'environ 40 km du secteur d'étude.

Le risque zéro n'existant pas, les enjeux sont qualifiés de faibles.

6.8.1.2. IMPACTS ET MESURES

Etant donné la distance de ces installations aucun impact n'est attendu, aucune mesure n'est envisagée

6.8.2. RISQUE MINIER

6.8.2.1. ETAT INITIAL

Une mine est un gisement de matériaux (or, charbon, sel, uranium...). De nombreuses concessions minières ont été octroyées au cours des siècles. Il en résulte la présence de nombreuses cavités souterraines artificielles plus ou moins profondes présentant des risques d'effondrement.

Selon le site « prim.net », les communes du périmètre rapproché ne sont pas recensées comme étant soumises au risque « minier ».

Le risque zéro n'existant pas, les enjeux sont qualifiés de faibles.

6.8.2.2. IMPACTS ET MESURES

Aucun impact n'étant à prévoir ni en phase de chantier, ni en phase d'exploitation, aucune mesure n'est envisagée.

6.8.3. RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE (RISQUE HYDRAULIQUE)

6.8.3.1. ETAT INITIAL

Une rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale de l'ouvrage et entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval, voire un gigantesque torrent.

Selon le site « prim.net », les communes du périmètre rapproché ne sont pas recensées comme étant soumises au risque « rupture de barrage ». Cette information est corroborée par le DDRM de la Marne.

Les enjeux sont qualifiés de faible

6.8.3.2. IMPACTS ET MESURES

Aucun impact n'étant à prévoir ni en phase de chantier, ni en phase d'exploitation, aucune mesure n'est envisagée

6.8.4. RISQUE DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES

6.8.4.1. ETAT INITIAL

Une matière dangereuse est une substance qui peut présenter un danger grave pour l'homme, les biens ou l'environnement. Elle peut notamment être transportée dans des canalisations.

D'après le DDRM 51, les axes les plus concernés sont l'autoroute A4, les principales routes nationales et départementales et les voies ferrées, sachant que les accidents de transports de matières dangereuses peuvent se produire pratiquement sur l'ensemble des réseaux de transports routiers et ferroviaires.

D'après le DDRM 51, les communes de Connantre et Fère-Champenoise sont concernées par ce risque par le passage de la RN 4 au sein du périmètre rapproché.

6.8.4.2. IMPACTS ET MESURES

Aucun impact n'étant à prévoir ni en phase de chantier, ni en phase d'exploitation, aucune mesure n'est envisagée





6.8.5. RISQUE INDUSTRIEL

6.8.5.1. ETAT INITIAL

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des conséquences immédiates graves et parfois irréversibles pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l'environnement.

Le périmètre d'étude rapproché n'est pas situé à proximité de sociétés présentant un risque technologique. Aucune société relevant de la Directive 96/82/CE (JO du 14/01/97) relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (Directive « Seveso 2 ») ne s'inscrit dans les communes du périmètre d'étude éloigné.

Parmi les communes du périmètre d'étude rapproché, Fère-Champenoise et Connantre comptent la présence d'ICPE (Installations classées pour la protection de l'environnement) sur leur territoire territoire.

Num	Commune	Nom	Туре	SEVESO
1	VERT-TOULON	LUNDIN VGR1	Extraction de pétrole brut	Non-Seveso
2	CONNANTRE	TEREOS FRANCE	Fabrication de sucre	Non-Seveso
3	VAL-DES-MARAIS	TEREOS FRANCE	Fabrication de sucre	SEVESO Seuil bas
4	FERE-CHAMPENOISE	VIVESCIA	Silo	Non-Seveso
5	FERE-CHAMPENOISE	Societe des Emballages Moules	Industrie du papier et du carton	Non-Seveso
6	FERE-CHAMPENOISE	GAEC de la CROIX BEAULIEU	Elevage de porcs	Non-Seveso

Tableau 22.ICPE dans le périmètre d'étude intermédiaire

Aucune installation classée pour la protection de l'environnement n'a été recensée dans le périmètre d'étude rapproché.

L'arrêté du 26 août 2011 indique que l'installation doit être implantée à « 300 m d'une installation nucléaire de base visée par l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou d'une installation classée pour l'environnement soumise à l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé en raison de la présence de produits toxiques, explosifs, comburants et inflammables ».

La distance minimale de 300 m préconisée dans l'article 4 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (autorisation - rubrique 2980) est respectée. Aucun enjeu fort n'est recensé pour cette thématique.

6.8.5.2. IMPACTS & MESURES

Le principal impact redouté est la destruction d'installation (établissement, équipement...).

Compte tenu de l'éloignement, aucune Installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) n'étant recensée à moins de 300 m des éoliennes, aucun impact n'est attendu.

Aucune mesure n'est à prévoir.



Carte: Risques technologiques





Projet d'implantation d'un parc éolien


Etude d'impact sur l'environnement

Risques technologiques



Parc construit/en exploitation







6.9. EFFETS CUMULES

Afin de rechercher les projets qui font l'objet d'une analyse des effets cumulés avec le projet éolien, deux périmètres autour du projet de parc éolien Energie des Pidances ont été considérés :

- Périmètre de 6 km de rayon autour du projet (incluant les communes des périmètres immédiat, rapproché et intermédiaire) pour les impacts locaux ;
- Périmètre de 15 km de rayon autour du projet (communes du périmètre éloigné) pour les projets éoliens.



Cf. § 10.3. Méthodologie de l'étude des effets cumulés,

6.9.1. Dans les aires d'etude immediate, rapprochée et intermediaire : impacts locaux

On ne recense quatre projets pour lequel un avis de l'autorité environnementale a été émis sur les communes dans un rayon de 6 km autour du projet :

- GRT Gaz- Canalisation d'alimentation en gaz naturel de la sucrerie TEREOS sur la commune de Connantre Mai 2013 ;
- Commune de Reuves Carte communale juin 2015;
- Lundin International Travaux d'exploitation de la concession de Vert-la-Gravelle sur les communes de Valdes-Marais et Vert-Toulon – Août 2013

On recense deux projets pour lequel un arrêté préfectoral a été émis dans les communes dans un rayon de 6 km autour du projet :

- Lundin International Exploitation d'un centre de stockage de de distribution d'hydrocarbures sur la commune de Vert-Toulon Décembre 2014.
- Société Metha Horizon Exploitation d'une installation de méthanisation sur la commune de Pierre-Morains juillet 2015

Compte tenu de la nature des projets pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été émis, aucun effet cumulé n'est attendu dans l'aire d'étude immédiate pour ce qui est des impacts locaux (hors éolien).

6.9.2. DANS L'AIRE D'ETUDE ELOIGNEE : PROJETS EOLIENS

Dans le cadre de ce dossier, de nombreuses éoliennes en instruction à proximité immédiate du site d'implantation ont été portées à notre connaissance.

Compte tenu de l'évolution constante du contexte éolien dans le territoire et de notre connaissance de projets en développement proches (dans les bases à notre disposition), nous avons fait le choix d'aborder ce contexte éolien selon deux points de vue :

- Le contexte éolien avec la prise en compte des seuls projets ayant reçu un avis de l'AE;
- Le contexte éolien avec l'ensemble des projets qui nous sont connus, en cours d'instruction.

Dans un périmètre de 20 km au recense les parcs éoliens suivants :

Parcs construits:

- Parc de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy, de 18 éoliennes, sous forme de 3 lignes parallèles de direction sud-ouest/nord-est ;
- Parc du Mont de Grignon, de 12 éoliennes en paquet, sur la commune de Gourgançon ;
- Parc du Mont de Bézard, de 18 éoliennes en paquet, sur les communes de Semoine, Salon et Gourgançon ;
- Parc de Champfleury, de 12 éoliennes en une ligne unique est-ouest, sur la commune de Champfleury ;
- Parc de Viâpres, de 7 éoliennes en une courbe sur les communes de Champfleury, Viâpres-le-Grand et Viâpres-le-Petit ;
- Parc de Plan Fleury, de 11 éoliennes, sur les communes de Champfleury, Viâpres-le-Grand et Viâpres-le-Petit ;
- Parc de la Chapelle, de 17 éoliennes en 2 lignes de direction nord-sud, sur les communes de Granges-sur-Aube, Marsangis, Vouarces, Saint-Saturnin et Thaas ;
- Parc de Clamanges et Villeseneux, de 10 éoliennes de direction sud-ouest/nord-est, sur les communes du même nom ;
- Parc sur Germinon, Velye et Thibie dont une partie s'inscrit dans le périmètre d'étude, de 39 éoliennes en carré géométrique ;
- Parc de Trécon, de 8 éoliennes en arc de cercle, sur les communes de Trécon, Velye et Villeseneux ;
- Parc de la Brie Champenoise, de 10 éoliennes en 2 paquets, sur les communes de Charleville et la Villeneuve-les-Charleville ;
- Parc de l'Herbissonne et Maisons-Laffitte, de 13 éoliennes en 2 lignes de direction est-ouest, sur les communes de Villiers-Herbisse et Mailly-le-Camp.

Parcs accordés :

- Parc Sud Marne, de 30 éoliennes en lignes de direction est-ouest, sur les communes de Corroy, Gourgançon, Faux-Fresnay et Angluzelles-et-Courcelles ;
- Parc du Mont de Bézard, de 8 éoliennes en paquet, sur les communes de Semoine, Salon et Gourgançon ;
- Parc de la Butte de Soigny, de 7 éoliennes en deux lignes de direction nord-sud, sur les communes de Soigny, Boissy-le-Repos et Charleville ;
- Parc de Village de Richebourg sur à Salon et Villiers-Herbisse, pour 22 éoliennes ;
- Parc des Ormelots à Champfleury, 2 éoliennes ;
- Parc du pays d'Anglure à Allemanche et Chapelle-Lasson, 6 éoliennes ;
- Parc de Bonne Voisine à Champfleury, 4 éoliennes ;





Parc ayant reçu l'avis de l'autorité environnementale :

- Parc de Village de Richebourg II, à Salon et Villiers-Herbisse, pour 4 éoliennes
- Parc de Fère-Champenoise, 4 éoliennes sur une ligne, sur la commune du même nom ;

Parc ayant sans avis de l'autorité environnementale mais portés à notre connaissance :

- Parc de Fère-Champenoise, 4 éoliennes sur une ligne, sur la commune du même nom ;
- Parc sur les communes de Clamanges et Pierre-Morains, 9 éoliennes ;
- Projet en développement de Courcemain et Faux-Fresnay (parc des Crayères), 17 machines ;
- Parc de la Brie des Etangs à Champaubert et Baye (Projet en développement de 8 éoliennes ;
- Projet en développement du parc des Bouchats I, II et III sur les communes de Granges-Sur-Aube, Marsangis, Vouarces, St-Saturnin et Thaas, pour 9 éoliennes ;
- Chaintrix-Bierges et Velye, développement de 9 éoliennes.

Les impacts résiduels relatifs au milieu humain recensés dans le cadre de la présente étude d'impact sont négligeables. Les impacts cumulés seront donc négligeables avec les parcs voisins.

De plus, les impacts potentiels sur le milieu humain sont très localisés ; compte tenu de la distance entre les deux projets, aucun impact cumulé n'est à envisager.

Les impacts cumulés sont donc considérés négligeables pour les thématiques « milieu humain ».



Cf. Carte: Contexte éolien dans l'aire d'étude éloignée





Chapitre 7. Volet « Patrimoine et paysage »

Ce chapitre présente la synthèse de l'étude d'impact du volet « Paysage » réalisée par AIRELE/AUDDICE. L'intégralité de l'étude figure dans le cahier 4c - du Dossier de demande d'autorisation unique.



Cf. Cahier 4c-: Etude paysagère, AIRELE/AUDDICE





7.1. ETAT INITIAL

7.1.1. GRANDS PAYSAGE

7.1.1.1. UNITES PAYSAGERES ET PAYSAGES PARTICULIERS

LA CHAMPAGNE CENTRALE

Le site d'étude appartient à la grande entité paysagère de la CHAMPAGNE CENTRALE. Cette vaste unité paysagère centrale est entourée par deux autres grands paysages très marqués par leurs caractéristiques topographiques, géologiques et hydrologiques : les plateaux occidentaux à l'ouest et l'arc humide à l'est.

Le secteur d'étude prend place au pied de la Cuesta d'Île de France, dont les coteaux viticoles barrent l'horizon sur presque toute sa longueur. Des buttes témoins annoncent, ça et là, le rebord de la cuesta et participent à animer le relief.

> La champagne crayeuse

Le particularisme de ce paysage réside dans l'immensité de son territoire, sous forme d'une plaine agricole qui, vue de l'intérieur, semble sans limite. On parlerait presque de « non-paysage », tant les étendues agricoles semblent, au premier regard, uniforme et sans éléments remarquables.

Une lecture plus attentive permet par la suite d'en apprécier les plus subtiles nuances. Le relief « mou » de la plaine agricole offre des alternances de points hauts où les paysages se révèlent dans de larges panoramas et de fonds de vallons où l'horizon est généralement très proche. Le rythme de la plaine est donné par la trame agricole et les grands axes qui parcourent les étendues.

> La cuesta d'Ile-de-France

La Cuesta d'Ile-de-France marque la limite entre les plateaux tertiaires du centre du Bassin Parisien et la plaine de Champagne crayeuse. Elle se présente comme un vaste versant exposé à l'est dont les dénivelés sont compris entre 60 et 120 mètres. Le haut de la Cuesta est le plus souvent occupé par des boisements dont la teinte sombre en souligne ainsi le relief.

Les versants les plus marqués sont recouverts par les vignes, dont les limites de parcelles semblent s'adaptées parfaitement aux ruptures de pentes. La lecture des limites parcellaires est renforcée par les chemins rectilignes de craie blanche. Ce vignoble, dont la renommée est mondiale, véhicule des valeurs historique, touristique mais également économique.

La Cuesta représente donc dans ces paysages quasi nus de plaine agricole une ligne de force et d'identification maieure du territoire.

> Les marais de Saint-Gond

Les marais se sont mis en place au quaternaire par la capture de la rivière la Somme dans le lit de la Soude. La Somme, qui s'écoulait dans le lit actuel du Petit Morin, modifia son parcours par l'accumulation de grèves et par le surcreusement de la Soude. L'écoulement lent des eaux du Petit Morin et l'accumulation de décompositions végétales dans les zones creuses a créé de nombreuses poches de tourbes épaisses de 3 à 4 mètres.

Cette longue bande marécageuse est aujourd'hui essentiellement couverte d'arbustes de type saules ainsi que d'arbres. Les roseaux qui dominaient ce marais ont énormément régressé et ne sont plus visibles que par quelques taches. Ainsi la confrontation entre un système d'agriculture contemporaine et une zone humide est très contrastée.



Photographie 2. Les paysages du territoire vus depuis le monument commémoratif de Mondement-Montgivroux



Photographie 3. Les paysages du territoire vus depuis le vignoble entre Villevenard et Congy

■ LES PLATEAUX OCCIDENTAUX

> La brie champenoise

Le paysage de Brie champenoise est composé d'une trame agricole de grandes cultures sur laquelle s'appuient deux massifs boisés principaux et une multitude de boqueteaux. Cette configuration propose un paysage ouvert particulier où les éléments de surface et les éléments de verticalité sont repartis de manière homogène pour créer un territoire visuellement unitaire.

> La brie forestière

Il s'agit de l'extrémité est du plateau de la Brie. Ce secteur boisé est délimité par la rivière la Marne au nord, la rivière le Surmelin au sud et par la Cuesta d'Île-de-France à l'est.

La topographie propose de légères ondulations, à l'exception de l'incursion de la Cuesta d'Ile-de-France dans le plateau au sud d'Epernay. D'une altitude moyenne de 200 mètres, l'impression de plateau est très présente dès lors que l'on s'approche des limites nord, sud et est, aux altitudes souvent inférieures à 100 mètres.





LES PAYSAGES PARTICULIERS

> Le mont Aimé

La butte du Mont Aimé, sa qualité patrimoniale et sa proximité au site en faisant un élément important dans le périmètre d'étude.

Depuis 1966, l'association « Les Amis du mont Aimé » contribue à la sauvegarde du site et des derniers vestiges du château.

C'est principalement par son intérêt géologique que le Mont-Aimé est remarquable : les formations géologiques qui le composent seraient sans équivalent en Europe. Les couches sommitales ont livré de nombreuses empreintes de poissons fossiles, mais surtout le Mont-Aimé est une butte témoin précieuse pour étudier la liaison entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire : son intérêt scientifique déborde donc largement le cadre régional.

Il est à noter que c'est au Mont Aimé que se trouve un calcaire particulier, le calcaire pisolithique, qui forme les collines connues sous le nom de 'Faloises' au-dessus de Vertus. Ce calcaire est recherché pour les constructions, pour sa facilité de taille. L'église de Vertus est notamment bâtie avec ce matériau.



Photographie 4. La butte isolée du mont Aimé et le panorama exceptionnel depuis son sommet

> Autres éléments particuliers

Il est à noter l'identification par la Dreal Champagne-Ardenne de milieux naturels jugés remarquables. Deux sites se distinguent particulièrement à proximité de l'aire d'étude :

- les marais de Saint-Gond,
- les carrières souterraines des Falloises, sur le territoire de Vertus.

■ SENSIBILITE DE CES PAYSAGES A L'EOLIEN

La sensibilité paysagère de ces paysages tient à la grande ouverture visuelle depuis les plaines agricoles, mais également depuis les hauteurs de la cuesta.


Le moindre élément érigé, la moindre surface artificialisée, transparait dans les champs de perception, avec une visibilité fortement dépendante de l'emplacement de ces éléments, et également de la position de l'observateur.



Projet d'implantation d'un parc éolien

Etude d'impact sur l'environnement

Entités paysagères et paysages particuliers



Secteur d'étude

Périmètre rapproché (600 m)

Périmètre intermédiaire (6 km)

Périmètre éloigné (20 km)

Limites départementales

LEGENDE

Paysages de la Champagne centrale

Champagne crayeuse

Cuesta d'Ile-de-France

Odesta d lie-de-l Tallet


Paysages des Plateaux occidentaux


Marais de Saint-Gond


Brie champenoise

° ∘ Brie forestière

Paysage particulier









7.1.1.2. ELEMENTS STRUCTURANTS

■ LE PAYSAGE TOPOGRAPHIQUE

Le secteur d'étude s'inscrit sur la plaine agricole et présente un relief en conséquence, à l'horizontalité dominante. Les vues depuis le secteur sur le paysage environnant sont étendues. La topographie s'anime sur son pourtour à l'approche des buttes témoins, de la cuesta, du marais de Saint-Gond et des cours d'eau.

La cuesta forme la zone la plus sensible d'un point de vue topographique, son échelle s'accordant avec l'horizontalité de la plaine agricole. Le moindre élément érigé doit veiller à ne pas supplanter l'importance paysagère de cette ligne de front.

■ LE RESEAU HYDROGRAPHIOUE

Au sud du site éolien, le ruisseau de la Vaure accueille Fère-Champenoise, et se jette dans la rivière des Bîmes à Connantre. Le tout rejoint la Maurienne et la Superbe, avant de se jeter dans l'Aube.

La Somme dessine une boucle de Sommesous à Conflans, effleurant l'est du périmètre intermédiaire.

Au pied de la Cuesta, entre le mont Août et le mont Aimé, une zone encaissée dans la craie abrite les marais tourbeux de Saint-Gond. Aujourd'hui, le marais s'est considérablement réduit du fait du drainage et du défrichement des espaces périphériques les plus facilement exploitables pour la grande culture. L'espace restant, qui n'est pratiquement plus exploité par le pâturage de bovins, a développé une végétation arborée qui donne à cet ensemble une image forestière.

■ LA TRAME VEGETALE

La Champagne sèche, déploie un immense croissant de plaines découvertes, tapissées d'un damier de cultures céréalières et betteravières. Elle a retrouvé, en quelque sorte, son aspect originel de vaste étendue peu végétalisée.

Dans ce contexte, les vallées et le secteur du marais de Saint-Gond apparaissent comme de fraiches oasis au sein de la plaine, marquant les étendues cultivées de la frondaison ombragée de leurs boisements. Ces vallées et ce marais forment des cordons de verdure sombre contrastant avec les tons pastels des terres alentours.

La cuesta forme également un contraste visuel avec la plaine agricole, de par son relief, mais également sa couverture végétale, couronnée de boisements et aux versants occupés par le vignoble.



Photographie 5. La trame végétale sur le territoire (Photo prise depuis la table d'orientation du mont Aimé)

LES ZONES URBANISEES

A proximité des marais de Saint-Gond, la plaine agricole se fond avec le secteur du marais, et les villages à la frange de ces deux milieux forment des remparts urbanisés en bordure de plaine, adossés à la végétation marquant les marais (exemple de Bannes).

Les villages de la cuesta et en pied de cuesta, quant à eux, sont particulièrement visibles si on les aborde depuis la plaine de Champagne crayeuse. Leur organisation dans un tissu urbain dense et regroupé donne l'impression qu'ils sont blottis au cœur des zones creuses du relief.



Photographie 6. Le village de Bannes, à la frontière entre la plaine et le marais *(Photo prise depuis le cœur du site éolien)*



Photographie 7. Le village de Broyes, situé en rebord de cuesta et surplombant la plaine agricole (Photo prise depuis la RD39 en approche de Broyes par le sud)

LES INFRASTRUCTURES

Le territoire d'étude est desservi par divers axes de communication qui ont une incidence directe sur le fondement et la perception du territoire, est traversé par des lignes haute tension qui structurent le paysage et est ponctué d'éoliennes édifiées qui influent sur l'appréhension paysagère.

Les routes du territoire sont très rectilignes. Cela est dû à la topographie peu marquée, qui a permis de tracer de grands rubans d'asphalte en quasi lignes droites. Cette caractéristique, associée à la configuration paysagère, rend ces routes peu visibles. Seuls les alignements d'arbres forment des repères marquants permettant de localiser les axes de circulation dans le paysage.

De grands axes principaux (RD933, RD951, RD5 et RN4) se distinguent, reliant les centres de vie majeurs. Transversalement à ces axes, des routes secondaires forment des passages entre les villages, quadrillant les étendues agricoles et longeant les vallées.

Ces axes de circulation suivent les courbes du paysage, offrant tantôt des perspectives étendues à l'usager, tantôt des perspectives réduites par une courbe. Ce sont des axes privilégiés de découverte du territoire et de ses paysages.





7.1.1.3. SENSIBILITE DE CES PAYSAGES

L'IMPACT VISUEL DU SECTEUR D'ETUDE DANS LE PAYSAGE

Le secteur d'étude est localisé dans la plaine agricole champardennaise, en extrémité de celle-ci, à proximité de la cuesta d'Île-de-France et séparé de cette dernière par le marais de Saint-Gond. Il prend place au nord de la nationale 4, dans un triangle formé par les villes de Fère-Champenoise, Vertus et Sézanne.




Figure 36. Le site dans son contexte paysager

Le site potentiel d'implantation est perceptible dans son environnement immédiat, cette perception se réduisant significativement avec la topographie (même infime), les éléments du paysage et la distance d'éloignement.

Le vadémécum éolien de Champagne-Ardenne de 2007 préconise que l'implantation des éoliennes dans la plaine crayeuse devra éviter une confrontation proche avec la ligne de cuesta, en conservant un recul suffisant (préconisation de 7 à 8 km de distance entre la rupture de pente en crête et le premier paquet d'éoliennes pour des éoliennes de 150 m de haut maximum, 10 km pour des éoliennes de 200 m de haut). Le périmètre le plus proche du secteur en est à 5,5 kilomètres minimum (retour de relief du village d'Allemant), avec un éloignement progressif pour le reste de la cuesta.



Photographie 8. Des perceptions sur le secteur d'étude depuis des points de vue dégagés de la cuesta (Photo prise depuis le vignoble entre Villevenard et Congy)



Photographie 9. Une portée limitée du regard depuis le marais de Saint-Gond et ses arrière-plans (*Photo prise depuis la périphérie d'Aulnizeux*)



Photographie 10. Des vues lointaines et étendues depuis la plaine agricole *(Photo prise depuis la RD7 entre Gourgançon et Salon)*





LA SENSIBILITE DES ZONES BATIES PAR RAPPORT AU SITE EOLIEN

Les lieux de vie les plus sensibles sont les villages proches, qu'ils soient localisés sur le plateau ou en dépression. Cela concerne notamment Fère-Champenoise, Bannes et Broussy-le-Grand.

La **ville de Fère-Champenoise** est implantée dans le vallon dessiné par le ruisseau de la Vaure. Les versants de cette dépression sont ténus et se fondent avec la plaine agricole. Depuis la plaine agricole environnante, la silhouette de la ville dans son écrin de végétation marque le paysage.

Depuis le cœur de la ville, l'urbanisation est trop dense pour que le regard puisse porter jusqu'au site éolien. Par contre, en périphérie, l'urbanisation est plus lâche et ouvre la vue sur le paysage environnant, et notamment vers le site éolien.



Photographie 11. Des ouvertures potentielles vers le site éolien en périphérie de Fère-Champenoise (Photo prise depuis l'avenue Charles de Gaulle, non loin de la zone industrielle du Voy)

Le **village de Bannes** est bâti en périphérie du marais de Saint-Gond, à sa jonction avec la plaine agricole accueillant le site éolien. Il est donc adossé à la frange végétalisée du marais, son urbanisation s'ouvrant vers les étendues agricoles. Les habitations s'égrènent le long de la rue principale, laissant la place à des ouvertures vers la plaine entre le bâti. Les habitations récentes, construites en périphérie du village, sont directement en interaction visuelle avec les champs.



Photographie 12. Le village de Bannes, à la frontière entre la plaine et le marais *(Photo prise depuis le cœur du site éolien)*

Le **village de Broussy-le-Grand** s'inscrit au nord du mont Août, à proximité immédiate de la frange ouest du secteur d'étude. Le développement urbain suit le tracé de la RD39, sa périphérie n'étant pas directement tournée vers le site éolien. Sa sensibilité tient aux perceptions depuis la RD39.



Photographie 13. La silhouette de Broussy-le-Grand vue depuis la RD39 en provenance d'Allemant

Les **autres villages environnants** ne sont pas concernés par des interactions directes avec le secteur d'étude. Les perceptions potentielles vers le site éolien restent confinées aux lieux de vie proches, dans le périmètre de 6 kilomètres. Ces perceptions sont liées à des points particuliers ponctuels (ouverture dans la végétation, point haut,...). Les vues sont en effet majoritairement fermées par la configuration topographique et végétale.

Au-delà, les vues vers le secteur d'étude sont rendues impossibles par cette même configuration topographique et végétale, alliée à la distance d'éloignement.

Pour les villages concernés par une perception ponctuelle, nous distinguons ceux de Broussy-le-Petit, Coizard-Joches, Aulnizeux, Aulnizeux, Aulnizeux, Aulnizeux, Et Linthes pour les plus représentatifs. Les autres vues sont anecdotiques.



Photographie 14. Une perception des éoliennes de Fère-Champenoise depuis l'accès nord à Aulnay-aux-Planches

Le site potentiel d'implantation entre en interaction visuelle avec les villages les plus proches que sont Fère-Champenoise, Bannes et Broussy-le-Grand. Les perceptions potentielles deviennent plus ponctuelles et anecdotiques avec la distance d'éloignement. La configuration topographique et végétale joue un rôle certain dans l'atténuation des perceptions.





LA SENSIBILITE DES AXES DE COMMUNICATION A L'EOLIEN

Le secteur d'étude est localisé au nord de la **nationale 4**. C'est l'axe le plus sensible à l'implantation d'éoliennes. Cet axe mène de Sommesous à Sézanne sur le territoire.


Entre Sommesous et Fère-Champenoise, l'axe fait directement face au site éolien. Traversant les étendues cultivées de la plaine, les perceptions sont larges et étendues sur le paysage et portent jusqu'à la cuesta d'Île-de-France. Le mont Août forme encore une fois un marqueur paysager fort dans les perspectives, s'inscrivant en isolé sur les champs, la cuesta fermant les horizons d'une frange sombre (photo n°26).

Entre Fère-Champenoise et Connantre, la vue vers le secteur d'étude est directe. Ce tronçon de la nationale est particulier. En effet, le parc en exploitation sur Fère-Champenoise, Euvy et Corroy marque les vues sur un côté de l'axe, et ce sur une distance importante. L'autre côté de l'axe est aujourd'hui vierge d'éoliennes. La sensibilité tient à l'implantation d'aérogénérateurs des deux côtés d'un axe de grande circulation (photo n°27).

Entre Connantre et Sézanne, la perception est plus ponctuelle et anecdotique, des mouvements de terrain conséquents et des boisements s'immisçant dans les axes de vue et filtrant la portée du regard.



Photographie 15. Une perception étendue depuis la RN4 entre Sommesous et Fère-Champenoise (*Photo prise à l'ouest d'Haussimont, au droit de la maison bourgeoise des Grandes Ouches*)



Photographie 16. Une perception particulière depuis la RN4 entre Connantre et Fère-Champenoise liée à la présence du parc en exploitation sur Fère-Champenoise

La **départementale 43** est en contact direct avec le secteur d'étude, qu'elle longe sur sa frange est. Toute l'ampleur du site se lit depuis cet axe, avec une lecture particulière du mont Août, qui s'impose actuellement dans les axes de vue (photo n°28). La sensibilité tient en l'insertion de nouveaux repères verticaux dans cet espace paysager dominé par le relief isolé.

Depuis cet axe, à l'approche de Fère-Champenoise, les éoliennes en exploitation se distinguent parfaitement audessus de la silhouette urbaine. Ce point a été évoqué précédemment dans le paragraphe traitant des zones bâties.



Photographie 17. Une perception privilégiée du secteur d'étude depuis la RD43 entre Fère-Champenoise et Bannes.

Les deux autres axes concernés par une perception potentiellement importante du secteur d'étude sont la RD39 entre le Ménil-Broussy et Coligny, et la RD9 entre Pierre-Morains et Fère-Champenoise.

Depuis la **départementale 39**, les perceptions particulières sont liées aux covisibilités entre les villages de Broussy-le-Grand, Bannes et le secteur d'étude, thèmes qui ont été abordées précédemment dans le paragraphe traitant des zones bâties.

Depuis la **départementale 9**, les perceptions sont liées au passage en droite ligne de cet axe au cœur de la plaine agricole. Les perceptions peuvent se révéler large et étendue sur le paysage lointain. Au sud de Morains, les perceptions sont particulièrement ouvertes vers le secteur d'étude, le mont Août s'imposant encore une fois comme un marqueur paysager indéniable.



Photographie 18. Une perception étendue depuis la RD9 au sud de Morains

Depuis les **autres axes de circulation**, des perceptions ponctuelles peuvent se distinguer, mais elles restent courtes et anecdotiques et limitées au paysage intermédiaire.

Depuis la plaine agricole toutefois, des perceptions se distinguent bien au-delà et, lorsqu'il y a perception, celle-ci est fort étendue et permet d'apprécier l'insertion du secteur d'étude dans son contexte paysager global. Avec la distance, l'importance visuelle d'éléments verticaux s'amenuise toutefois beaucoup, au profit de la composition paysagère proche.

Depuis **la RD951 et la RD933**, deux axes majeurs de circulation traversant les plateaux occidentaux, aucune perception n'est possible, de par la distance, la topographie et la végétation dense limitant la portée du regard au paysage proche.





7.1.2. PATRIMOINE ET TOURISME

7.1.2.1. PATRIMOINE ARCHITECTURAL

LE MONUMENTS HISTORIQUES

Dans le périmètre de 600 mètres autour du secteur d'étude :

Aucun édifice protégé au titre des Monuments Historiques n'est inventorié. Le secteur d'étude n'est donc pas localisé dans le périmètre de protection de 500 mètres d'un Monument Historique.

Dans le périmètre de 6 kilomètres autour du secteur d'étude :

7 édifices protégés sont inventoriés à moins de 6 kilomètres du secteur d'étude. Il s'agit tous d'églises, localisées en cœur urbain et en fond de vallée, n'impliquent que peu d'interactions avec le secteur d'étude.



Photographie 19. Eglise de Broussy-le-Grand / Eglise de Coizard-Joches / Eglise de Vert-la-Gravelle



Photographie 20. Ferme de la Colombière à Corroy / Eglise de Corroy

Au-delà du périmètre de 6 kilomètres autour du secteur d'étude :

Sur les 49 édifices ou lieux protégés au titre des Monuments Historiques dans le périmètre étendu de 20 kilomètres, 17 concernent la plaine agricole, 14 le secteur du marais et le pied de la cuesta, et 18 les plateaux occidentaux jusque sur le rebord de la cuesta.

Sur la totalité, 32 protections concernent des édifices religieux (essentiellement des églises, plus 1 chapelle et 1 cloître), 6 éléments archéologiques, 4 châteaux, 1 ferme, 1 maison, 1 puits, 1 monument commémoratif, 1 marché couvert, 1 ancienne tuilerie et 1 croix.

LES SITES INSCRITS ET CLASSES

Avec la disparition de l'arbre de la liberté de Fère-Champenoise, le Site protégé le plus proche du secteur d'étude concerne le mont Aimé, à 10,6 km du centre de ce secteur.

Le château de Mondement-Montgivroux jouxte le monument commémoratif de la première victoire de la Marne, sur le rebord de la cuesta, en surplomb du marais de Saint-Gond.

Les Sites de Moslins et les Essarts-les-Sézanne sont localisés sur les plateaux occidentaux. Les autres Sites sont en pied de cuesta, sur Sézanne et Vertus, à plus de 15 km du secteur d'étude.



Le panorama depuis le mont Aimé



Château de Mondement-Montgivroux / Pièce d'eau dite puits Saint-Martin, lavoir et place du donjon à Vertus / Porte Baudet de Vertus



Mails et centre ancien de Sézanne vus du ciel / Orme des Essarts-les-Sézanne **Photographie 21.** Illustrations des Sites protégés

LES AVAP (EX-ZPPAUP)

Aucune protection de ce type n'est référencée dans le périmètre d'étude.





Projet d'implantation d'un parc éolien

Etude d'impact sur l'environnement

Monuments historiques, sites classés/inscirts









7.1.2.2. LES SITES PATRIMONIAUX UNESCO

L'inscription des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » sur la liste du patrimoine mondial, dans la catégorie des « Paysages culturels évolutifs vivants » a été votée le 4 juillet 2015.

LE BIEN CENTRAL PROTEGE AU TITRE DE L'UNESCO (ZONE CENTRALE)

Il se compose de trois ensembles distincts :

- les vignobles historiques d'Hautvillers,
- Aÿ et Mareuil-sur-Aÿ,
- la colline Saint-Nicaise à Reims et l'avenue de Champagne et le Fort Chabrol à Epernay.

Ces ensembles, qui reflètent la totalité du processus de production de champagne, ont fait l'objet de deux analyses.

Une étude de l'aire d'influence paysagère du bien vis-à-vis des projets éoliens a été réalisée en 2017 (DREAL Grand Est).

Une Etude de l'Aire d'Influence Paysagère (AIP) des coteaux, maisons et caves de Champagne vis-à-vis des projets éoliens, a été réalisée. Elle a été commandée par la DREAL Grand Est et réalisée au cours de l'année 2017, avec pour objectif la délimitation, pour les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial, de l'aire d'influence paysagère et de préservation vis-à-vis des parcs éoliens.

La zone d'implantation potentielle est située en-dehors de ce zonage de protection.

PRESERVATION GLOBALE DES COTEAUX VITICOLES (ZONE D'ENGAGEMENT)

Deux autres documents ont été réalisés pour définir les périmètres de protection à appliquer aux coteaux viticoles vis-à-vis de l'implantation de projets éoliens :

- Février 2018: Charte éolienne des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, financée par un groupement de viticulteurs, avec pour objectif de proposer une étude paysagère vis-à-vis de la zone d'engagement (l'ensemble des coteaux viticoles); La ZIP s'inscrit dans la préconisation dite « zone d'exclusion de 10km » définie dans la Charte.
- Juillet 2019 : Plan Paysage Eolien du vignoble de Champagne, commandé par France Energie Eolienne et réalisé par le bureau d'étude Champ Libre, afin d'affiner la charte précédente sur la zone d'engagement. Dans ce Plan paysager, la ZIP s'inscrit à cheval dans une zone de grande vigilance et de très grande vigilance.

Vis-à-vis de la zone d'engagement, la zone d'implantation se situe à plus de 5 kilomètres des secteurs viticoles les plus proches, appartenant à la côte du Sézannais, et dans le prolongement de parcs éoliens existants. Elle est toutefois identifiée dans la zone d'exclusion.

7.1.2.3. PATRIMOINE NON PROTEGE

Témoins de la première guerre mondiale, plusieurs nécropoles nationales rappellent au visiteur l'importance des combats qui se sont déroulés dans la région. De cette période noire restent de nombreux cimetières militaires, ainsi que des monuments commémoratifs (notamment celui de Mondement-Montgivroux, dominant le site de la première victoire de la Marne). Ce sont des espaces de représentation, extrêmement bien entretenus. Ils sont les grands témoins d'une page d'histoire du début du 20ème siècle.

Par ailleurs, la RD 951 traverse le territoire du nord au sud. Cette voie est la « Voie de la Liberté » : elle commémore la victoire des Alliés et la libération de la France, de la Belgique et du Luxembourg pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est matérialisée par une série de bornes kilométriques le long du réseau routier entre Sainte-Mère-Église (borne 0) et Utah Beach (borne 00) en Basse-Normandie et Bastogne dans la province

belge du Luxembourg, marquant l'itinéraire suivi par la troisième armée américaine commandée par le général Patton.

7.1.2.4. PATRIMOINE TOURISTIQUE

■ LES CHEMINS ET SENTIERS DE RANDONNEES

Les sentiers de **Grande Randonnée** (GR) sont des itinéraires balisés à travers la France. Ils forment un large réseau complété par les **GR de Pays**.

Aucun GR ne marque le territoire. Par contre, 4 GRP concerne la cuesta d'Île-de-France (notamment son vignoble) et les plateaux occidentaux (notamment les petites vallées le parcourant) :

- GRP du Surmelin, d'Orbais-l'Abbaye à Beaunay, en passant par Montmort-Lucy ;
- GRP de la Côte des Blancs, de Beaunay à Avize, en passant par Vertus ;
- GRP Thibauld de Champagne, de Beaunay à Sézanne ;
- GRP Haute Vallée du Petit Morin, de Talus-Saint-Prix à Montmirail.

Le Conseil Général, directement consulté, a répondu, par retour de mail le 26 mai 2014, qu'aucun circuit inscrit au PDIPR ((Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée établi et géré par le Conseil Général) n'était présent sur les communes concernées par le secteur d'étude (Bannes et Fère-Champenoise).

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Marne recense 113 **itinéraires de promenades et randonnées** sur le territoire marnais, dont les suivantes dans le territoire d'étude :

- Sézanne : circuit des ruelles de Sézanne, au cœur de la ville (5 km) ;
- Vertus : circuit historique de Vertus, de 17 étapes au cœur de la ville (1,8 km) ;
- Mondement-Montgivroux : circuit du plateau de Mondement, de 28 km ;
- Oyes : circuit d'Oyes vous souhaite la bienvenue, de 6 km ;
- Villevenard : circuit des hypogées, de 24 kms ;
- Talus-Saint-Prix : circuit de la vallée du Petit Morin, de 20 km.

Des **boucles cyclotouristiques** sillonnent également la Champagne-Ardenne, dont les suivantes dans le territoire d'étude :

- Fère-Champenoise : la boucle de Fère-Champenoise ;
- Sézanne : la forêt de la Traconne ;
- Vallée du Petit Morin ;
- La première bataille de la Marne.

Les **voies vertes** sont des pistes cyclables et autres circuits à vélo aménagés sur des petites routes tranquilles, le long du littoral ou en forêt, sur d'anciennes voies ferrées, des chemins de halage, des voies navigables, canaux et rivières pour des balades d'une journée, d'un week-end, en randonnée itinérante.

Bientôt l'intégralité du département sera maillée par des itinéraires en site propre ou partagé grâce au Schéma départemental Véloroute et Voies Vertes sur lequel travaille le Conseil général de la Marne : à terme, plus de 800 km d'itinéraires cyclables seront mis à disposition des touristes étrangers et vacanciers français.

Le Conseil général, directement consulté, a envoyé, par retour de mail le 26 mai 2014, une carte sur le périmètre proche faisant mention de voies vertes entre Etoges et Sézanne (tracé vert sur la carte ci-dessous), et entre Courjeonnet et Sommesous (tracé orange sur la carte ci-dessous)

L'ADEME, EDF, et la Région Champagne-Ardenne se sont associés pour créer une **vitrine des énergies renouvelables** dans chaque département de la région Champagne-Ardenne.






L'objectif est d'offrir au grand public, aux scolaires, aux industriels et collectivités intéressés, un panorama des principaux types d'énergies renouvelables.


Une **route touristique** traverse également le territoire, la route touristique du Champagne. Cet axe se parcourt en véhicule et offre la découverte d'un large pan du patrimoine. Sinuant entre vignes et coteaux, cette route fait découvrir les richesses viticoles de la Marne. Entièrement balisée, cette route serpente au milieu des vignes, sur des coteaux découpés où s'accrochent villages champenois, châteaux et églises.

ELEMENTS TOURISTIQUES MAJEURS

La plaine agricole en elle-même est concernée par un tourisme de passage, lié à des éléments ponctuels (village fleuri, musée,...). Les plateaux occidentaux, le marais de Saint-Gond, la cuesta viticole et les villes de Sézanne et Vertus forment les secteurs attractifs du territoire d'étude, avec de nombreux lieux de mémoire (première guerre mondiale, dont le monument de Mondement-Montgivroux) et sites archéologiques, des églises et châteaux, le vignoble champenois...







sous-Orbais

Flavigny

Villers-le-Ch



7.1.2.5. SENSIBILITE PATRIMONIALE ET TOURISTIQUE

■ LA SENSIBILITE DES ELEMENTS PATRIMONIAUX

Certains monuments et sites recensés autour du secteur d'étude, répertoriés pour la plupart comme éléments réglementairement protégés, sont considérés comme majeurs ou importants. L'étude des interactions entre ces édifices et un projet éolien jouera un rôle non négligeable dans l'implantation de ce projet sur le secteur. De même, lors de la définition de ce projet éolien, ils demanderont une attention particulière dans le choix d'implantation des éoliennes.

Il apparaît donc que, compte tenu de la valeur patrimoniale de certains monuments et lieux, les vues qui existent sur ceux-ci doivent être prises en compte dès les premières réflexions sur l'implantation du projet éolien, afin de limiter les impacts visuels des éoliennes.




Figure 37. Localisation des édifices et lieux protégés par rapport à la configuration paysagère

On constate qu'une grande majorité de ces éléments sont présents sur les plateaux occidentaux et dans le secteur du marais de Saint-Gond. Les villes de Sézanne et Vertus concentrent également un certain nombre d'édifices et lieux protégés.

Depuis les plateaux occidentaux, nous avons déjà évoqué l'absence de perception vers la plaine agricole et le secteur d'étude. La hauteur par rapport à la plaine et au site éolien (plus de 200 mètres d'altitude sur les plateaux, moins de 150 mètres d'altitude sur la plaine) et une végétation abondante limitent la portée du regard. Aucune interaction n'est à prévoir avec un projet éolien sur le secteur d'étude.

Perchés **sur le rebord de la cuesta**, les villages de Broyes et Allemant possèdent chacun un édifice protégé au titre des Monuments Historiques (respectivement le four industriel d'une ancienne tuilerie et une église). Depuis ces deux villages, les vues sont plongeantes sur la plaine agricole. Toutefois, le secteur d'étude est complètement excentré des axes de vue, sans perception aucune depuis ces deux sites urbains et leurs édifices protégés. Aucune covisibilité n'est également possible, de par les raisons évoquées précédemment pour les plateaux occidentaux.



Photographie 22. Une absence d'interaction depuis les sites de Broyes et Allemant (*Photo prise à la sortie du village de Broyes*)

Depuis le marais de Saint-Gond, les vues potentielles vers le secteur d'étude sont liées à quelques trouées dans la végétation, réduites et vite refermées. Depuis les édifices et lieux protégés localisés au sein de ce secteur paysager, aucune interaction (visibilité et covisibilité) n'est avérée avec le site éolien étudié.

Les **villes de Vertus et Sézanne** sont respectivement localisées à environ 15 et 16 kilomètres du centre du secteur d'étude. Localisés en cœur urbain, les édifices protégés ne possèderont aucune visibilité vers le site éolien. Le recul n'est également pas assez suffisant ou prononcé pour permettre de quelconques covisibilités.

Depuis la plaine agricole, la majorité des édifices protégés sont situés à plus de 6 kilomètres du secteur d'étude, au sein de vallées ou en cœur de plaine. La faible amplitude altimétrique de la plaine permet à la distance de jouer un rôle non négligeable dans l'atténuation de la perception des éoliennes dans le paysage. Même perçues à l'arrière d'un édifice protégé (clocher par exemple), l'urbanisation et le bâtiment protégé restent les éléments dominants des axes de vue, la distance amenuisant la taille des aérogénérateurs et leur prédominance dans le paysage. Aucune interaction (visibilité et covisibilité) n'a été décelée avec le site éolien étudié lors de la phase de terrain, pour la majorité des édifices protégés de cette plaine agricole.

L'édifice le plus sensible est l'**église de Broussy-le-Grand**, de par sa proximité au secteur (moins de 5 kilomètres du centre). Malgré tout, sa localisation au sein du tissu urbain limite les visibilités vers le secteur, les habitations fermant les vues sur le paysage extérieur. De même, des vues en arrière-plan, et notamment depuis l'accès au village par l'ouest via la RD39, permettent d'apprécier la silhouette villageoise, mais sans que le clocher ne ressorte distinctement au-dessus des toitures.





Photographie 23. La silhouette de Broussy-le-Grand vue depuis la RD39 en provenance d'Allemant

Le **monument commémoratif de Mondement-Montgivroux** possède une aura historique importante dans le territoire. Bâti en rebord de cuesta, il offre une perception panoramique sur le marais de Saint-Gond, la cuesta et une partie de la plaine agricole.

Aucune covisibilité n'est possible avec le secteur d'étude, les vues en arrière-plan étant contrées par la configuration même des plateaux occidentaux.

Depuis le monument, le panorama s'étend jusqu'au silo de Bannes, perceptible sur l'horizon. Cela sous-entend une perception d'une infime partie nord du secteur d'étude, le reste du secteur étant masqué par la végétation et le relief de la cuesta (retour topographique).



Photographie 24. Le panorama depuis le monument commémoratif de Mondement-Montgivroux *(Photo prise depuis la table d'orientation)*

Le site du château de Mondement-Montgivroux et le mont Aimé sont les seuls Sites protégés ouverts aux larges visibilités sur le paysage.

Le **château de Mondement-Montgivroux** est situé à proximité du monument dédié à la commémoration de la première victoire de la Marne. Les vues depuis la façade de cet édifice s'ouvre vers le nord-est, avec une ouverture beaucoup plus réduite que depuis le monument vers l'est et le secteur d'étude. Aucune interaction n'est possible.

Depuis le mont Aimé, la table d'orientation et les panoramas s'ouvrent vers le nord et l'est du territoire. Les vues vers le secteur d'étude sont contrées par une dense ceinture végétale marquant le mont. Depuis le paysage environnant, la distance de plus de 10 kilomètres évite les vues conjointes entre ce relief isolé et le secteur d'étude. Aucune interaction (visibilité et covisibilité) n'est avérée avec le site éolien étudié.



Photographie 25. Une absence d'interaction avec le mont aimé depuis le paysage environnant (*Photo prise depuis la RD933, entre Bergères-les-Vertus et Chaintrix-Bierges*)

LA SENSIBILITE TOURISTIQUE

Le territoire d'étude possède un potentiel touristique grâce à son patrimoine culturel, naturel ou historique, localisé pour l'essentiel sur l'axe de la cuesta d'Ile-de-France et son vignoble, ainsi que les villes de Sézanne et Vertus, les plateaux occidentaux et le marais de Saint-Gond.

Les pôles majeurs de fréquentation touristique ne seront pas impactés par l'implantation d'un projet éolien sur le secteur d'étude, comme l'a montré l'analyse précédente.

La sensibilité vient des éventuels points de vue depuis les sentiers et routes touristiques parcourant la cuesta. Le paysage de la plaine agricole déroule son horizontalité presque à l'infini, seulement moutonné de quelques mouvements de terrain. Ce paysage particulier s'apprécie visuellement depuis les panoramas de la cuesta. Sur le fond uniforme de ces paysages dénudés, le moindre élément se détache nettement, notamment les nombreuses éoliennes déjà édifiées. A l'immensité de l'horizon se déploie alors aujourd'hui la verticalité des aérogénérateurs.

Le secteur d'étude vient s'inscrire visuellement sur des parcs éoliens existants, et non dans un paysage totalement vide d'éléments de ce type. Les éoliennes font aujourd'hui partie intégrante des champs de perception.

Se rapprochant de la cuesta, l'attention sera tout de même portée sur les rapports d'échelle perceptibles entre les éoliennes et les reliefs isolés notamment (comme le mont Août), ou encore la perception du parc éolien depuis les points de vue surélevés et son intégration dans le territoire.





7.1.3. REFLEXIONS POUR L'IMPLANTATION D'UN PARC EOLIEN

7.1.3.1. SYNTHESE DES CONTRAINTES ET SENSIBILITES DU SITE

Afin de permettre une implantation harmonieuse du projet dans le site, le projet doit tenir compte de l'ensemble des sensibilités paysagères et patrimoniales (qualité intrinsèque des paysages, édifices et lieux de vie exposés, lieux de mémoire, axes de découverte, etc.) afin de minimiser les impacts sur les éléments les plus sensibles. Il doit aussi prendre en compte les parcs existants proches, afin d'assurer une cohérence de l'ensemble à l'échelle du territoire.

Un projet en extrémité de secteurs éoliens existants et de la plaine agricole, avec une sensibilité liée à la cuesta proche

Le secteur d'étude s'inscrit à l'extrémité de deux pôles éoliens (au sud de Fère-Champenoise et autour de Germinon). Il s'approche de la cuesta d'Île-de-France, dont il est séparé par le marais de Saint-Gond. La cuesta forme une frontière physique entre la plaine agricole et les plateaux occidentaux. La frange ouest du secteur d'étude se trouve à 5,5 kilomètres minimum de la côte la plus proche (Allemant).

Il prend place au nord de la RN4, entre Bannes et Fère-Champenoise, sur une vaste étendue agricole bordée par le mont Août sur sa frange ouest.

La sensibilité paysagère tient à la perception des rapports d'échelle des éoliennes, tant en termes de hauteurs que de surface d'implantation, avec les reliefs proches et les villages environnants.

→ Le projet s'inscrit dans la continuité de lignes de parcs en exploitation. Il s'approche de la cuesta d'Ile-de-France, tout en respectant un recul de plus de 5 kilomètres, laissant toute latitude à une implantation réfléchie, en accord avec les particularités paysagères locales.

Un patrimoine culturellement riche, mais peu exposé

Les éléments patrimoniaux recensés se concentrent sur les plateaux occidentaux, le long de la cuesta, dans le marais de Saint-Gond et les villes de Sézanne et Vertus.

L'édifice le plus proche est l'église de Broussy-le-Grand, à 4,1 kilomètres du centre du secteur d'étude. Les risques de visibilité ou covisibilité sont faibles.

Le monument commémoratif de Mondement-Montgivroux possède une importance historique majeure. Le panorama qui s'ouvre depuis ce site s'étend vers le nord-est jusqu'au silo de Bannes. Les vues concernent une infime partie nord du secteur d'étude, sans impact visuel direct. De même, aucune confrontation visuelle entre le monument et le secteur n'est possible depuis le paysage environnant.

Le mont Aimé ouvre un panorama étendu sur la plaine agricole, vers le nord et l'est du territoire. Le secteur d'étude est complètement masqué par la végétation du site, et aucune confrontation visuelle n'a été recensée depuis le paysage environnant ce relief isolé emblématique.

Les autres édifices et lieux sont protégés par leur localisation et la distance au secteur d'étude.

→ Le risque d'interaction avec les éléments patrimoniaux est faible à nul, et ne représente donc pas un enjeu majeur vis-à-vis du projet.

Des sensibilités liées aux lieux de vie proches

Une attention sera à porter depuis les lieux de vie proches que sont Bannes (en frange nord du secteur, habitations ouvertes sur le site, confrontation visuelle potentielle avec le clocher), Fère-Champenoise (déjà concerné par le parc éolien de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy) et Broussy-le-Grand (notamment covisibilité avec sa silhouette depuis son accès ouest).

Avec l'éloignement, le projet aura un impact limité sur les lieux de vie.

- → Les lieux de vie sensibles recensés doivent être un point de vigilance dans la définition de l'implantation du projet.
- → Le risque d'interaction avec les lieux de vie éloignés est faible à nul, et ne représente donc pas un enjeu majeur vis-à-vis du projet.

Une découverte du site depuis les axes de circulation proches

Le secteur d'étude est directement longé par la RD43 entre Fère-Champenoise et Bannes. Elle offre une découverte dégagée du site, avec le mont Août s'inscrivant en arrière-plan.

La nationale 4 borde la frange sud du secteur d'étude. Le parc en exploitation sur Fère-Champenoise, Euvy et Corroy interagit déjà avec les vues depuis cet axe de circulation majeur. Les vues vers le secteur d'étude sont ouvertes et l'implantation d'un projet éolien sur la zone créera une occupation des deux espaces visuels de part et d'autre de la route.

Avec l'éloignement, le projet aura un impact limité sur les axes de circulation.

→ Les vues depuis la RN4 doit être un point de vigilance dans la définition de l'implantation du projet, notamment en termes de cumul éolien avec le parc en exploitation sur Fère-Champenoise, Euvy et Corroy.

7.1.3.2. ORIENTATION POTENTIELLE D'IMPLANTATION

Les points importants à retenir pour ce projet sont les suivants :

- Sensibilité des lieux de vie de Bannes (visibilité depuis le cœur et la frange bâtie, covisibilité sur la silhouette et le clocher), Fère-Champenoise (cumul éolien avec le parc en exploitation au sud) et Broussy-le-Grand (visibilité depuis la frange bâtie, covisibilité sur la silhouette) ;
- Sensibilité paysagère liée à l'approche de la cuesta viticole et la présence du relief isolé du mont Août en frange ouest.
- Sensibilités patrimoniales réduites, avec un secteur d'étude hors des champs de perception depuis les édifices et lieux patrimoniaux majeurs.

Les orientations paysagères sont simples et visent à proposer une cohérence par rapport aux éoliennes existantes, tout en protégeant les sensibilités relevées :

- Minimiser l'occupation spatiale du projet, en se reculant des franges nord, sud et ouest du secteur ;
- Suivre des lignes d'implantation en accord avec le développement éolien proche (lignes sud-ouest/nord-est et lignes sud-est/nord-ouest) ;
- Minimiser l'ajout d'impact sur Fère-Champenoise en se reculant de la frange sud du secteur ;
- Réduire les risques de covisibilités sur les silhouettes et les clochers de Bannes et Broussy-le-Grand ;
- Rester en cohérence avec les marqueurs paysagers locaux, en évitant les confrontations d'échelle trop importantes.





Projet de parc éolien "Bannes I" (51)

Expertise paysagère **Recommandations paysagères** perspective sur l'église panorama sur l'église et le village recul de la frange de Bannes marge de vigilance pour les églises de Balmes et Broussy-le-Grand Secteur d'étude et le monument de Mondement vue sur le silo de Bannes et celui du Mesnil-Broussy perspective sur l'église monument depuis le monument et le village Mondement surplomb sur Fère par le parc existant avec le projet, occupation visuelle supplémentaire recul du mont Août relief isolé (rapports d'échelle) marqueur paysager Fère-Champenoise plus de 5 km du méandre le plus proche de la cuesta (encerclement et surplomb (Allemant) Attention à la taille des éoliennes par rapport aux marqueurs paysagers Privilégier un parc de faible emprise aux éoliennes regroupées Privilégier le coeur du site et s'éloigner de ses franges nord, sud et ouest axe routier primaire avec vue importante sur le parc existant avec le projet, occupation de tout l'espace visuel Parc éolien de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy Kilomètres





7.2. ANALYSE DES IMPACTS SUR LE PAYSAGE

7.2.1. EFFET SUR LA CONFIGURATION PAYSAGERE DU TERRITOIRE

Ce secteur du plateau agricole de la Champagne crayeuse est délimité sur sa façade ouest par la côte de Champagne, qui marque une frontière physique avec les paysages des plateaux occidentaux (Brie Champenoise et Brie forestière). Les marais de Saint-Gond, les vallées et les monts isolés (mont Aimé et mont Août) marquent des évènements particuliers dans le paysage, qui viennent dynamiser sa morphologie et la profondeur des vues.

Depuis les **plateaux occidentaux**, il n'y a aucune perception du projet éolien, masqué par le couvert arboré et la topographie s'immisçant dans le champ visuel (photomontages n°23 et n°29).

Depuis les **marais de Saint-Gond**, la perception est dépendante de la position de l'observateur. En effet, la végétation de ce milieu particulier filtre le regard et limite sa portée sur le paysage. Depuis les points hauts (à l'approche du relief viticole), l'observateur se retrouve en position surélevée et perçoit les éoliennes surplombant l'étendue végétale du marais (photomontage n°9). Depuis le marais et ses abords, les éoliennes peuvent être perceptibles en fonction des trouées dans la végétation et de la distance d'observation. Les masses boisées viennent alors concurrencer la hauteur perçue des éoliennes, atténuant leur impact (photomontages n°10 et n°11)

Les perceptions les plus importantes sur le projet se font depuis la côte viticole et la plaine agricole.

Depuis le **front de côte**, la perception est dépendante des circonvolutions ouvrant ou fermant le regard vers le projet. Depuis les points de vue ouverts, la perception est entière sur les éoliennes en arrière-plan du champ visuel, le premier-plan marqué du dessin des lignes régulières des vignes. Le projet est adapté à l'amplitude de la vue, son implantation régulière et condensée évitant tout étalement superflu et offrant une perception cohérente avec la composition paysagère (photomontages n°21 et n°22). A contrario, le front de côte dessine une courbe mouvementée qui s'immisce parfois dans le champ visuel et masque les éoliennes (photomontage n°19).

Depuis la **plaine agricole**, le projet est pleinement visible, avec une perception qui s'amenuise et finie par disparaitre avec la distance. Le projet offre une implantation cohérente avec la composition paysagère et cohérente avec le contexte éolien environnant.

Les photomontages n°12 et n°24 sont représentatifs des interactions entre le projet éolien et le **mont Août** et le **mont Aimé**. L'implantation a été réfléchie de manière à ne pas concurrencer le premier relief le plus proche et marquant un repère actuel dans le paysage. Le projet n'entre par contre que très faiblement en interaction avec le mont Aimé, sans impact notable sur sa lisibilité.

PAYSAGE	PERCEPTION des éoliennes	IMPACT du projet	PHOTOMONTAGES associés
Plateaux occidentaux	Absence de perception	Nul	23 / 29
Plaine agricole	Perception liée à l'amplitude paysagère et modérée par l'implantation	Modéré	12 / 16 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 31
Marais de Saint-Gond	Perception filtrée par le contexte végétal du marais	Faible	9 / 10 / 11
Cuesta et paysage viticole	Perception entière modérée par l'implantation	Nul à modéré	19 / 21 / 22
Monts isolés	Interaction cohérente entre le projet et les monts	Faible	12 / 24

Tableau 23. Impact du projet éolien sur la configuration paysagère du territoire

7.2.2. Effet sur les lieux de vie du territoire

Les lieux de vie les plus sensibles sont les villages proches, qu'ils soient localisés sur le plateau ou en dépression. Cela concerne principalement **Fère-Champenoise**, **Bannes et Broussy-le-Grand**.

Le projet éolien a été réfléchi de manière à minimiser les impacts sur ces trois lieux de vie, en respectant des reculs par rapport aux franges et aux silhouettes urbaines, en proposant une implantation condensée avec une faible surface d'occupation et un nombre réduit d'éoliennes.

Ainsi, même si le projet est perceptible depuis les lieux de vie cités, l'impact reste acceptable, en regard des interactions réelles modérées que les éoliennes créent.

Depuis les lieux de vie situés **dans le périmètre intermédiaire**, les interactions se réduisent encore, par la présence du marais de Saint-Gond et de reliefs et buttes isolés s'immisçant dans les champs visuels et filtrant la présence éolienne. Leur prégnance est considérablement réduite.

Depuis les autres lieux de vie **plus éloignés**, le projet n'a quasi aucun impact, l'éloignement et la configuration paysagère contribuant à insérer le projet dans la composition paysagère (depuis la plaine agricole) ou à le masquer à l'arrière des éléments paysagers (depuis les plateaux occidentaux).

Quelques villages ont la particularité d'être perchés sur la **côte viticole**, à l'image de Broyes et Allemant. Les vues y sont très étendues sur la plaine agricole, sans que le projet ne nuise à cette lisibilité. Soit les éoliennes projetées s'inscrivent en surimpression de parcs existants, soit elles n'ajoutent qu'une faible occupation spatiale dans les axes de vue. Elles se trouvent même parfois masquées par le relief.

URBANISATION	PERCEPTION des éoliennes	IMPACT du projet	PHOTOMONTAGES associés
	Lieux de vie pro	oches	
Fère-Champenoise	Visibilité et covisibilité depuis et sur le bourg	Faible	13 / 14
Bannes	Forte perception depuis la frange urbaine sud / Faible covisibilité depuis les entrées nord / Faible perception en cœur de village (pales)	Modéré	1/2/3/4
Broussy-le-Grand	Visibilité et covisibilité depuis et sur le village (perception tronquée)	Faible	5 / 6
Autres lieux de vie dans le périmètre intermédiaire	Perception filtrée selon la configuration paysagère	Faible	7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 15
	Autres lieux de vie éloignés		
Plateaux occidentaux	Absence de perception	Nul	29
Plaine agricole	Perception selon la distance d'observation	Faible	28 / 30 / 31
Coteau viticole	Perception tronquée	Faible	18 / 19

Tableau 24. Impact du projet éolien sur la configuration paysagère du territoire





7.2.3. EFFET SUR LES AXES DE CIRCULATION DU TERRITOIRE

Les deux axes de circulation directement en interaction avec le projet éolien sont **la nationale 4 et la départementale 43**. La première est déjà concernée par la présence d'un parc éolien proche (sur Fère-Champenoise) et la seconde ouvre des vues particulières sur le secteur ponctué du mont Août.

L'implantation finale du projet a été réfléchie en fonction des perceptions depuis ces deux axes. Ainsi, un recul a été respecté par rapport à la RN4, afin de conserver un espace de respiration et éviter une saturation des champs visuels depuis cet axe routier ; et une cohérence dans l'implantation a été recherchée par rapport à la RD43, afin de ne pas perdre la lisibilité du mont Août comme marqueur paysager et éviter un étalement des éoliennes sur le secteur.

Les **départementales 9 et 39** ont également été identifiées comme sensibles dans l'état initial, de par leur perception particulière sur les silhouettes villageoises et leur grande amplitude visuelle. La RD39 a également la particularité de suivre le tracé de la cuesta.

L'implantation selon une géométrie homogène, avec un nombre réduit d'éoliennes et prenant en compte des critères d'éloignement aux villages et aux axes routiers principaux, permet de minimiser la présence des éoliennes. Le projet est certes perceptible, mais en cohérence avec la configuration paysagère.

INFRASTRUCTURES	PERCEPTION des éoliennes	IMPACT du projet	PHOTOMONTAGES associés	
	Axes routie	rs sensibles		
RN4	Visibilité sur les éoliennes, en interaction avec les parcs éoliens environnants	Modéré, compte tenu de la distance de recul respectée par rapport à l'axe	15 / 17 / 18 / 26	
RD43	Visibilité sur les éoliennes, en interaction avec le mont Août	Modéré, compte tenu de la réflexion menée sur l'implantation visant à la cohérence paysagère	1 / 9	
RD9	Grande amplitude visuelle et sur les éoliennes	Modéré, compte tenu de la réflexion menée sur l'implantation visant à la cohérence paysagère	12	
RD39	Visibilité sur les éoliennes au gré de la configuration paysagère (filtre visuel)	Modéré	6 / 10 / 19	
	Axes routiers éloignés			
Plateaux occidentaux	Absence de perception	Nul	29	
Plaine agricole	Perception selon la distance d'observation	Faible	13 / 16 / 24 / 26 / 27 / 28 / 30 / 31	
Marais de Saint-Gond	Perception filtrée par le contexte végétal du marais	Modéré	6 / 8 / 9 / 10 / 21 / 22	
Coteau viticole	Perception tronquée	Faible	19 / 23	

Tableau 25. Impact du projet éolien sur les infrastructures du territoire

7.2.4. EFFET SUR LE PATRIMOINE ET LE TOURISME

Dans un **périmètre de 6 kilomètres autour du projet sont recensés 7 Monuments Historiques et 1 Site** (aujourd'hui disparu) : église de Broussy-le-Grand, dolmen de Val-des-Marais, église de Vert-Toulon, ferme de la Colombière et église de Corroy, église, terrains et grottes préhistoriques de Coizard-Joches et arbre de la Liberté de Fère-Champenoise (Site disparu).

Aucune interaction notable n'a été constatée avec le projet éolien. La localisation des édifices en cœur urbain, de zone de marais, secteur végétalisé et/ou en dépression contribue à l'absence de visibilité, covisibilité ou encore intervisibilité entre les édifices et les éoliennes projetées. Il en va de même pour les édifices et sites plus éloignés, aucun impact n'ayant été relevé à l'analyse des photomontages.

Le **monument commémoratif de Mondement-Montgivroux** forme un pôle de mémoire et attractif sur le territoire. Sa situation en rebord de cuesta ouvre un large panorama sur la plaine où se sont joués de violents combats pendant la période troublée de la grande guerre. Depuis ce site particulier, aucune perception des éoliennes n'est possible, le projet venant s'inscrire à l'arrière d'une avancée de la cuesta, en-dehors du champ visuel emblématique depuis le monument.

Les **reliefs isolés du mont Août et du mont Aimé** forment des marqueurs paysagers facilement identifiables sur l'horizon plat de la plaine agricole. Le mont Aimé fait par ailleurs l'objet d'une protection au titre des Sites. Depuis le sommet de ces deux reliefs, le projet n'est pas visible, se trouvant masqué par la végétation couronnant ces éminences. Depuis la plaine agricole, le projet ne concurrence pas ces reliefs identitaires, le respect d'un recul et une implantation cohérente et homogène, avec une surface d'occupation moindre, permettant d'éviter les confrontations d'échelle.

Des prises de vues réalisées en 2018 complètent cette analyse. Il n'existe au final ni covisibilités, ni intervisibilités du projet avec le mont Aimé. Seules des visibilités sont constatées, depuis le flanc sud du site, avec des interactions jugées limitées en regard de la configuration même du projet

La distance du projet au front de côte de la **cuesta viticole** permet d'atténuer sa perception depuis les points de vue surélevés, en fondant le projet dans la composition paysagère globale, parfois même avec le contexte éolien déjà identifié sur l'horizon.





PATRIMOINE	PERCEPTION des éoliennes	IMPACT du projet	PHOTOMONTAGES associés
Patrimoine protégé proche (6 km autour du secteur d'implantation)	Absence d'interaction	Nul	6 / 9 / 13 / 14 / 40 / 41
Patrimoine protégé éloigné	Absence d'interaction	Nul	18 / 22 / 23 / 27 / 29
Monument commémoratif de Mondement	Absence d'interaction	Nul	20
Mont Août et mont Aimé	Covisibilités entre les reliefs et le projet éolien	Faible	12 / 24 / 25
Cuesta viticole	Perception tronquée	Faible	19 / 21

Tableau 26. Impact du projet éolien sur le patrimoine et le tourisme du territoire

SECTEUR DE VIGNOBLE	DISTANCE AU PROJET	EVALUATION DE L'IMPACT	PHOTOMONTAGES
Entre Sézanne et Allemant	8 km(E5)	Nul	19
Entre Villevenard et Vert-la- Gravelle	7 km (E1)	Modéré	21 / 22
Autour d'Etoges	11,5 km (E1)	Nul	23
Autour de Vertus	10,5 km (E4)	Faible	/
Mont Aimé	9 km (E4)	Faible à nul	25 / 31 / 32 / 33 / 34

Tableau 27. Distance des secteurs de vignoble au projet éolien

7.2.5. EFFETS VIS-A-VIS DU PATRIMOINE VITICOLE

L'étude des documents de cadrage spécifiques à la côte viticole montrent un projet localisé en-dehors et à distance des éléments patrimoniaux sensibles (zones centrales autour d'Epernay et de Reims, protégées au titre de l'UNESCO, mont Aimé).

L'étude récente réalisée par la FEE confirme que le site d'implantation du projet est en-dehors d'une zone d'exclusion et que son intégration à la configuration paysagère locale est possible, dès lors que sont respectés des critères d'implantation précis. Ceux-ci sont en l'occurrence dûment respectés par le projet, au regard de ses échelles verticale et horizontale.

Le projet n'a ainsi aucune influence sur la préservation de la Valeur Universelle et Exceptionnelle des zones centrales et tampons du Bien, distantes de plus de 30km.

La synthèse des éléments présentés dans les photomontages de 2018 et les photomontages complémentaires de 2020, montrent une faible incidence du projet sur la lisibilité de la zone d'engagement et sur son fonctionnement paysager.

Le projet envisagé sur Bannes s'inscrit à une distance supérieure à 7 km de la côte viticole. Par rapport à d'autres parcs et projets éoliens, cette distance permet de minimiser la perception des éoliennes et leur incidence sur la lisibilité du patrimoine viticole.

On constate, à la lecture des photomontages réalisés et des éléments présentés précédemment, que l'incidence visuelle du projet sur la côte viticole reste cantonnée à un secteur particulier et restreint, entre Villevenard et Vert-la-Gravelle. L'impact reste toutefois modéré, en regard de l'implantation en 2 lignes parallèles de 150 mètres bout de pale, homogène, au nombre d'éoliennes limité et aux échelles en cohérence avec les marqueurs paysagers.

Depuis le reste de la cuesta viticole, le projet est masqué par la végétation et le relief lié à la côte, sans incidence dans la lecture paysagère de vignes.

En ce qui concerne le mont Aimé, il est conclu qu'il n'y a aucun risque de covisibilités, ni intervisibilités du projet avec le mont Aimé. Seules des visibilités sont constatées, depuis le flanc sud du site, avec des interactions jugées limitées en regard de la configuration même du projet.

En ce qui concerne le secteur particulier de l'anse de Broyes, le projet est masqué par le relief lié à la cuesta et aux monts intermédiaires, ainsi qu'à la végétation couronnant le modelé topographique.

Pour le vignoble autour d'Etoges, le mont résiduel, situé entre Toulon-la-Montagne et Vert-la-Gravelle, limite la portée du regard au modelé topographique proche.

Au global, l'impact du projet n'a qu'une incidence ponctuelle et très limitée sur le fonctionnement paysager du front de côte de Champagne.

Il est à noter que le projet n'est pas visible depuis le point de vue supplémentaire demandé par la DREAL, à savoir depuis l'église patrimoniale protégée et en promontoire d'Allemant.





7.2.6. CUMUL EOLIEN

7.2.6.1. PARCS EOLIENS AYANT REÇUS UN AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE

Un seul parc est compris dans le périmètre de 6 kilomètres autour du secteur d'implantation, le parc en exploitation de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy. Viennent ensuite différents pôles en développement, autour de Gourgançon, autour de Germinon, et sur le plateau de la Brie Champenoise.

Le projet éolien étudié s'inscrit à l'extrémité du croissant crayeux et dans le prolongement des parcs éoliens en exploitation et en développement. Il se positionne au nord de Fère-Champenoise et de la RN4, à environ 5 kilomètres du parc en exploitation de Fère-Champenoise, Euvy et Corroy.

Par rapport au contexte éolien global, les lignes directrices d'implantation du projet sont en accord avec celles des parcs éoliens les plus proches.

Le projet entre en interaction visuelle avec les autres parcs environnants uniquement depuis les points hauts de la cuesta viticole et de la plaine agricole. Les éoliennes s'inscrivent alors en surimpression des éoliennes existantes et en développement, sans augmenter la surface d'occupation sur l'horizon. Elle ne densifie que faiblement la présence éolienne, par une implantation réduite et cohérente dans le paysage.

Avec la distance d'éloignement, les éoliennes projetées s'effacent au milieu des autres parcs éoliens.

CUMUL EOLIEN	PERCEPTION des éoliennes	CUMUL du projet	PHOTOMONTAGES associés
Parcs de la Brie Champenoise	Absence d'interaction	Nul	/
Parcs autour de Germinon	Interactions éloignées	Faible	24 / 30
Parcs autour de Gourgançon	Interactions éloignées	Faible	27 / 28 / 31
Parc de Fère-Champenoise	Perception conjointe, notamment par rapport à Fère-Champenoise	Modéré, compte tenu de la réflexion menée sur l'implantation	13 / 26
Cuesta viticole et mont Aimé	Interactions visuelles depuis les points hauts	Faible, de par l'inscription du projet sur un ensemble éolien déjà identifié	9 / 18 / 19 / 21 / 22 / 32 / 34 / 35

Tableau 28. Cumul entre le projet et le contexte éolien du territoire






Projet de parc éolien "Bannes I" (51)

Étude d'Impact sur l'Environnement

Contexte éolien



Eolienne du projet

Zone d'Implantation Potentielle (ZIP)

Aire d'étude immédiate (600 m)

Aire d'étude rapprochée (6 km)

Aire d'étude éloignée (20 km)

Limite départementale


Contexte éolien (Octobre 2018) :

- Eolienne construite
- Permis de construire accordé
- Projet ayant fait l'objet d'un avis de l'Autorité Environnementale
- Projet en instruction





Réalisation : AUDDICE, 2021
Source de fond de carte : IGN SCAN 250® et SCAN 1000®
Sources de données : IGN BD CARTO® - DDT 51 - DREAL Grand Est - NOUVERGIES - AUDDICE, 2018





7.2.6.2. CUMUL EOLIEN (ENSEMBLE DES PROJETS CONNUS)

Quelques projets sont actuellement à l'étude qui, vue leur proximité pour certains, nécessitent une prise en compte dans l'analyse des effets cumulés. Ainsi, 1 projet en particulier est en développement à moins de 2 kilomètres du projet : le projet de Fère-Champenoise (4 éoliennes).

Depuis des vues au nord et au sud, les projets s'inscrivent en surimpression les uns des autres, selon un ensemble groupé. Depuis le nord, le projet étudié se trouve en situation de premier plan, tandis qu'il se dilue dans le contexte depuis des axes de vue plus au sud. Le cumul engendré apparait limité depuis Bannes et Fère-Champenoise, compte-tenu de l'espace de respiration conservé entre ces deux projets.

Depuis des vues à l'est, le projet Energie des Pidances conserve un recul de plus de 1 kilomètre avec le projet de Fère-Champenoise, permettant de respecter une respiration suffisante pour dissocier les éoliennes et permettre au regard une certaine liberté de perception. Cet espace n'est également pas trop important, évitant une dispersion superflue des éoliennes dans un espace paysager n'offrant pas cette possibilité. L'implantation régulière, selon deux lignes parallèles, du projet contribue à limiter la présence éolienne, en réduisant son emprise spatiale dans le champ visuel.

Les vues depuis l'ouest sont contrées par les monts résiduels, la végétation et le relief de la cuesta, le cumul éolien n'ayant aucune incidence sur les perceptions depuis ce secteur du territoire.

Les autres projets portés à notre connaissance n'offrent aucune interaction particulière avec le projet envisagé. Les distances d'implantation et la configuration paysagère contribuent à éviter tout impact, du cumul des projets avec celui étudié, dans le champ visuel.

7.2.7. CUMUL HORS EOLIEN

Selon le guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens, « L'aire d'étude à considérer est l'aire éloignée pour les grands projets (autoroutes, lignes grande vitesse, lignes haute tension, parcs éoliens) et l'aire d'étude rapprochée dans les autres cas. »

Ainsi, nous nous attacherons ici aux projets ayant reçu un avis de l'Autorité Environnementale, dans un périmètre n'excédant pas 6 kilomètres autour du projet éolien, à savoir (site de la DREAL mis à jour au 16/06/2016 et vérifié en novembre 2018):

- Centre de stockage et de distribution d'hydrocarbures (avis de l'AE du 26/05/2014);
- Forages d'exploitation de la concession de Vert-la-Gravelle (avis de l'AE du 26/08/2013);
- Canalisation d'alimentation en gaz de la sucrerie Tereos, sur Fère-Champenoise (avis de l'AE du 31/05/2013);
- Création du champ captant de Saint-Gond, à Coizard-Joches (avis de l'AE du 29/02/2012).

La distance, l'implantation du projet et la configuration paysagère s'interposant atténuent fortement les perceptions conjointes entre les éoliennes projetées et les sites évoqués. Les interactions sont trop minimes pour être significatives. Il n'y a aucun cumul notable.





7.3. ETUDE D'ENCERCLEMENT

L'étude d'encerclement vise à estimer le risque de saturation visuelle par le calcul de trois indices liés à l'occupation des parcs éoliens dans l'horizon. (Voire la méthode dans l'expertise paysagère au cahier 4c de la demande d'autorisation environnementale).

NB: Le contexte éolien avec prise en compte des seuls projets ayant fait l'objet d'un avis de l'Autorité Environnementale a été considéré. Il est recherché ici à analyser l'effet d'encerclement et de saturation du projet envisagé. Les projets en développement à proximité sont suffisamment proches pour venir augmenter l'angle cumulé de perception des éoliennes sur l'horizon, avec une perte d'analyse des seuls effets du projet étudié. Le choix a donc été fait de se concentrer sur le projet en lui-même et les projets dont l'instruction est actée.

Les lieux de vie Bannes, Broussy-le-Grand, Fère-Champenoise, Connantre, Linthes, Pierre-Morains, Morains, Aulnay-aux-Planches et Coligny nécessitent une étude d'encerclement spécifique, par les impacts, leur situation dans le contexte éolien et/ou la proximité du projet envisagé sur ces lieux.

Les autres villages se situent dans un contexte limitant ou annulant tout impact du projet sur les lieux de vie.

BANNES

Hormis l'apparition d'éoliennes comme nouveaux éléments dans le périmètre proche, le projet ne crée aucun effet de saturation ou d'encerclement du village de Bannes.

■ BROUSSY-LE-GRAND

Le projet vient modifier la lecture paysagère actuelle autour du village de Broussy-le-Grand. Toutefois, la perception du projet se limite à un secteur paysager restreint et en partie contrée par la présence du relief du mont Août dans le champ visuel (photomontages).

Le projet ne crée par ailleurs aucun effet de saturation ou d'encerclement.

FERE-CHAMPENOISE

Le projet n'a qu'une faible incidence sur l'augmentation de la présence éolienne dans le paysage entourant Fère-Champenoise. Il ne crée aucun effet d'encerclement notable, par un net retrait de sa situation et la conservation d'un espace de respiration.

CONNANTRE

La perception vers le projet est limitée à un angle de 19°, sans impression d'étalement et avec un recul réduisant la sensation d'impact.

LINTHES

L'absence d'éoliennes dans le périmètre proche de 5 kilomètres et la situation des autres parcs dans un rayon éloigné et un secteur paysager quasi identique, évitent tout effet de saturation ou d'encerclement de ce lieu de vie, et ce même avec la présence du projet envisagé.

PIERRE-MORAINS

Dans cette configuration d'éloignement (entre 7 et 10 km), le projet ne crée aucun effet de saturation ou d'encerclement de Pierre-Morains.

MORAINS

Dans cette configuration d'éloignement (entre 5 et 7 km), le projet ne crée aucun effet de saturation ou d'encerclement de Morains.

AULNAY-AUX-PLANCHES

Le projet ne crée aucun effet de saturation ou d'encerclement notable, par un net retrait de sa situation et la conservation des espaces de respiration.

COLIGNY

L'absence d'éoliennes dans le périmètre proche de 5 kilomètres et la situation des autres parcs dans un rayon éloigné, évitent tout effet de saturation ou d'encerclement de ce lieu de vie, et ce même avec la présence du projet envisagé.

Le projet marque l'occupation d'un nouvel espace paysager dans le territoire étudié.

Le projet, par sa configuration et/ou sa distance d'implantation, ne participe toutefois que peu aux effets de saturation et pas aux effets d'encerclement.





7.4. MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE ET COMPENSER LES IMPACTS

7.4.1. MESURES D'EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS

■ DEFINITION DE L'IMPLANTATION DU PROJET

La définition de l'implantation a recherché le parti de moindre impact.

Dès le commencement de ce projet, il a été acquis la nécessité d'éviter toute implantation d'éoliennes sur la partie nord du secteur, afin d'éviter les effets d'écrasement sur le village de Bannes, les perceptions des éoliennes depuis le site du monument de Mondement-Montgivroux et les interactions avec le clocher de Bannes depuis les accès au village par le nord.

Le travail de recherche des variantes possibles a ensuite été une démarche transversale avec les autres enjeux environnementaux dont il a fallu tenir compte (physiques, humains et naturels). C'est pourquoi la construction du parti de moindre impact proposé repose sur un(e) :

- organisation en ligne homogène facilement identifiables ;
- limitation du nombre d'éoliennes ;
- mise en œuvre d'un principe d'implantation le mieux adapté à la configuration du site ;
- recherche d'un écartement entre les éoliennes le plus régulier possible, ceci avec l'objectif de rendre le futur parc éolien le plus lisible dans les paysages ;
- éloignement des franges urbaines de Bannes et Fère-Champenoise.

MAITRISE DE LA PHASE DE CHANTIER

Les travaux, nécessaires à l'installation de l'éolienne, ont des effets directs et indirects sur le paysage immédiat.

Il s'agit de bien organiser les périodes de travaux et le déroulement du chantier, afin d'éviter au maximum les conséquences sur le paysage.

Le périmètre du chantier doit être bien délimité, afin de préserver l'espace de toute perturbation superflue, et d'éviter d'engendrer une occupation de surface plus importante que celle prévue.

Les aires de stockage doivent être organisées en retrait des ouvertures visuelles majeures. Cela permet d'éviter la création d'obstacles visuels indésirables et artificiels, dénaturant les vues paysagères du territoire. Il est ainsi recommandé de s'éloigner des axes de desserte entre les villages, et d'éviter les points hauts de la plaine agricole.

Il est nécessaire de remettre en état tous les espaces dégradés (les surfaces enherbées, les aires de stockage et de montage) après le chantier, afin d'éviter la création de zones abandonnées, de dépôts de matériaux en tout genre, et de remblais superflus, par exemple. A ce titre, toutes les terres inutilisées doivent être évacuées.

Il est demandé la mise en place de bennes à ordures vers lesquelles sont acheminés tous les gravats et détritus issus du chantier. Aucun stock de gravats et autres déchets n'est à tolérer sur le site, hormis les stocks de terre de déblais superficiels gerbés. Les bennes doivent être régulièrement relevées et emportées en décharge contrôlée.

MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION CHANTIER PROPRE

Une convention avec les entreprises chargées des travaux sera instaurée, afin de mettre en place un « chantier vert ». Le respect de normes pendant le chantier est indispensable pour inscrire le projet éolien dans sa logique environnementale. La réalisation d'un chantier propre impose, par exemple, son balisage, afin d'éviter les débordements de construction, les pertes de culture et l'impact paysager.

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Une étude archéologique sera réalisée préventivement dès que le projet sera jugé recevable. De même, toutes les précautions seront prises sur l'ensemble du projet pour respecter les obligations réglementaires appliquées au titre de l'archéologie préventive. Ainsi toute découverte archéologique fortuite lors du chantier doit être immédiatement signalée.

■ INTEGRATION DES CONSTRUCTIONS LIEES A L'EOLIENNE

> Les socles des éoliennes

Il est recommandé d'éviter la création de 'buttes', dans ce secteur agricole à dominante horizontale. Les platesformes seront implantées autant que possible dans le sens des cultures afin de minimiser la gêne et minimiser la surface de culture.

Une gestion des terres végétales de surface décapées peut être demandée, sans compactage, pour remise en place sur les emprises, une fois les fondations coulées et les tranchées remblayées.

> Les accès au site et à l'éolienne

La piste d'accès non revêtue peut être élargie pour faciliter le passage des convois. Mais ces élargissements des emprises ne doivent pas être calculés pour un croisement continu des engins de chantier. Ce croisement doit s'effectuer sur des aires dédiées, préalablement définies pour éviter tout élargissement supplémentaire.

Les chemins existants ont été pris en compte et préférentiellement utilisés dans la définition du projet, afin de limiter de nouveaux aménagements et donc d'occasionner des dérangements.

> L'éolienne

Il sera fait le choix d'un mât modulaire et de matériaux de qualité sans installations visibles à l'extérieur des mâts. Les éoliennes seront de couleur blanche (RAL 9018).

Un enfouissement des lignes électriques internes au parc, ainsi que celles de raccordement au réseau ErdF existant, sera réalisé pour limiter l'emprise visuelle du parc éolien aux seules éoliennes et poste de livraison.

> LE POSTE DE LIVRAISON

Le poste de livraison est un bâtiment double de dimensions 14m x 2,5m x 3,4m. Il comprendra 1 local de supervision, 2 locaux HTA et deux locaux "filtres". Le raccordement se fera prioritairement en suivant les chemins d'accès et en évitant la traversée des parcelles agricoles.

En ce qui concerne le revêtement, deux options s'offrent : un bardage bois ou un revêtement classique. Il est vrai que le bardage bois possède des qualités esthétiques. Malheureusement il est avéré que ce revêtement a tendance à attirer les chiroptères, qui viennent se cacher dans les fentes. Si le poste de livraison se situe au pied ou au cœur des éoliennes, cela pose un problème sur le plan écologique. Le contexte paysager local est adapté à la mise en place d'un revêtement simple. La couleur verte convient, de type RAL 6002 ou 6010, dans une teinte foncée.





7.4.2. MESURES DE COMPENSATION DES IMPACTS LIES AU PROJET

■ DEMANTELEMENT ET REMISE EN ETAT DU SITE EN FIN D'EXPLOITATION

La durée de vie d'un parc éolien est estimée à 20 ans, une fois l'exploitation achevée la règlementation précise que l'exploitant d'une éolienne est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site. Dès le début de la production, l'exploitant ou la société propriétaire constitue donc les garanties financières nécessaires.

En ce qui concerne l'aspect paysager, ce démantèlement doit voir le démontage et l'évacuation des éoliennes et des bâtiments annexes (postes de livraison notamment), la démolition des fondations et la remise en état des terrains (chemins, plateformes) conformément à la volonté des propriétaires et exploitants, et dans le respect de la configuration paysagère locale.

DENSIFICATION DE HAIES EN FOND DE PROPRIETES PRIVEES SUR BANNES

Dans le cadre de ce projet, la mesure proposée vise à la **plantation de filtres visuels en fond de propriétés privées, sur Bannes**. Certaines habitations en frange sud de Bannes, notamment les plus récentes, possèdent des jardins ouverts sur la plaine agricole accueillant le projet éolien. Si les propriétaires le souhaitent, il peut être proposé la plantation de haies en fond de jardin, afin d'atténuer la présence visuelle des éoliennes.

Les propositions seront à évaluer au cas par cas et consisteront en la plantation de filtres visuels arbustifs et arborés depuis les habitations nécessitant la mise en place d'un filtre.

Il convient de véritablement considérer la perception depuis la frange urbaine, comme des points de vue à aménager, afin de limiter la présence des éoliennes dans le champ visuel depuis les habitations. L'ouverture des jardins sur le secteur de projet rend sensible sa perception depuis les habitations, dans leur environnement proche.

L'objectif est la création d'un filtre végétal dans les axes de vue, par la plantation de haies en fond de parcelles. Ces haies sont composées d'essences mélangées, avec une alternance d'arbres de haut jet et d'arbustes.

Ces plantations seront réalisées uniquement avec des essences locales et diversifiées. Elles présentent en effet de multiples avantages : respect de la nature, renforcement de l'identité locale, adaptation au sol et au climat, résistances aux maladies, bon développement, richesse écologique et paysagère.

Il est possible de mettre en place une **Bourse aux Arbres**, afin de répondre à cette démarche de filtration des perceptions sur le projet éolien. Les végétaux seront fournis gratuitement par le porteur de projet aux habitants intéressés par cette démarche.

Cette mesure sera mise en œuvre dès la réception de l'arrêté préfectoral favorable. Le porteur de projet se fournira en végétaux, de manière groupée, auprès d'une pépinière locale.

Les habitants seront tenus informés de la date et du déroulé de la bourse aux plantes, par la distribution de dépliants. Ce dépliant pourra également expliquer la démarche, les essences disponibles et pourra donner des conseils de plantation et d'entretien des végétaux. Les essences privilégiées seront des arbres et arbustes, d'essences locales et fruitières.

Il s'agit de faire un achat groupé d'arbres et de fruitiers, en pépinières, par le porteur de projet. Les habitants peuvent ensuite faire l'acquisition et planter un ou plusieurs arbustes, arbres et/ou arbres fruitiers dans leur propriété, avec le concours financier du porteur de projet.

Une enveloppe de **20 000 euros** est suffisante pour l'achat de végétaux arbustifs et arborés.

7.4.3. MESURE D'ACCOMPAGNEMENT DES IMPACTS LIES AU PROJET

AMENAGEMENT ECOLOGIQUE D'UNE PARCELLE COMMUNALE SUR BANNES

En concertation avec la commune, il est proposé le réaménagement d'une parcelle communale au nord-est du territoire de Bannes. Cette démarche entamée par Energie des Pidances concerne l'aménagement de la parcelle communale située le long du petit Morin, et vise à améliorer la qualité écologique globale d'une zone aujourd'hui en déprise afin de recréer des habitats favorables à une large gamme d'espèces faunistiques.

L'aménagement de principe montre la conservation de la zone accueillant la piste de motocross en préservant la mosaïque de milieux ouverts et fermés et en restaurant la mare déjà présente tout en créant éventuellement une nouvelle entité si les conditions écologiques le permettent. Les actions sur ce secteur seront minimes. Une prairie de fauche sera reconstituée notamment sur les zones de prairies déjà existantes mais également sur les zones envahies par des arbustes, tandis que les secteurs boisés seront conservés intacts. La prairie de fauche sera entretenue par fauche tardive selon les termes d'une convention entre la société NOUVERGIES et la personne en charge de cette action de gestion. Un panneau pédagogique associé à un panneau d'avertissement sur les conditions de sécurité du site, seront installés à l'entrée de ce dernier, au bord du chemin agricole.

Cette parcelle représente une surface de 2,5 hectares, qui sera fermée au public. Le chemin agricole permet toutefois un accès au site, pour lequel un panneau d'information sera installé à l'entrée. Il permettra aux promeneurs de se renseigner sur ce réaménagement et d'en juger l'utilité.




Figure 38. Proposition de réaménagement écologique d'une parcelle communale sur Bannes





Panneau et réglementation sur la publicité :

D'après la réglementation, "constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités" (Article L581-3). Constitue donc une publicité, au sens de la loi, « toutes les formes de messages, qu'ils soient commerciaux ou non. »

Concernant la publicité, le code de l'environnement stipule que : "En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. »

Toutefois, sont exclus du champ d'application du code de l'environnement les dispositifs de mobilier urbain comportant des messages 'non publicitaires à caractère strictement général, local ou artistique'.

La signalétique d'interprétation concerne le « *mobilier destiné à accueillir, informer, valoriser des patrimoines et à proposer des supports d'interprétation des sites aux visiteurs.* » Le cadre réglementaire stipule que cette signalétique est considérée comme du mobilier urbain et ne fait pas l'objet de réglementation particulière. Les formes, formats et contenus sont libres.

Par contre, les informations ne doivent pas comporter de publicité (et donc ne pas faire apparaître le nom du porteur de projet par exemple), conformément au Code de l'Environnement.

Le panneau proposé pour ce projet vise à favoriser la découverte et la compréhension du territoire et du site naturel aménagé, et ne peut donc pas être comparé à un dispositif publicitaire, mais bien à du mobilier urbain.

7.4.4. EVALUATION DES COUTS LIES A CES MESURES

Mesures	Description	Prix indicatif
Habillage du poste de livraison	Revêtement en béton peint RAL 6002 Vert feuillage	entre 500 et 1 000 euros HT
Plantations sur la commune de Bannes	Atténuation des perceptions du projet depuis la frange urbaine sud de Bannes	Bourse aux Arbres 20 000 euros HT
Aménagement de la parcelle communale (expertise écologique)	Réaménagement écologique d'une parcelle communale au nord-est de Bannes, le long du Petit Morin	20 000 euros HT
Panneau d'information	Mise en place d'un panneau d'informations au droit de la parcelle communale réaménagée et fermée au public	496,50 euros par panneau 220 euros pour la création graphique 240 euros pour la pose

Tableau 29. Evaluation des coûts des mesures paysagères

Il est rappelé que ces prix sont indicatifs et peuvent évoluer selon les entreprises consultées et la démarche de mise en place engagée.







Chapitre 8. Compatibilité du projet avec les documents cadres

Ce chapitre présente sous la forme d'un tableau les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document d'urbanisme opposable, ainsi que son articulation avec les plans, schémas et programmes mentionnés à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, ainsi que la prise en compte, le cas échéant, du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l'article L. 371-3.





8.1. COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE L'ARTICLE R.122-17 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT

PLAN, SCHÉMA, PROGRAMME, document de planification	Compatibilité du parc éolien
Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999	Non concerné
Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie	Non concerné
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du code de l'énergie	Prise en compte du poste source le plus adapté pour le raccordement - Compatible
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement	SDAGE Seine –Normandie – Compatible avec les dispositions
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement	Non concerné
Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code	Côtes à plus de 200 km - Non concerné
Plan d'action pour le milieu marin prévu par l'article L. 219-9 du code de l'environnement	Côtes à plus de 200 km – Non concerné
Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement	Respect des préconisations et mise en place de mesures adaptées- Compatible
Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de l'environnement.	Non concerné
Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement	Hors parc naturel régional – Non concerné
Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement	Hors parc national – Non concerné
Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement	Aucun plan - Non concerné
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement	Compatible
Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement	Compatible
Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code	Compatible
Schéma mentionné à l'article L. 515-3 du code de l'environnement	Pas de carrière sur le site - Non concerné
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement	
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541- 11-1 du code de l'environnement	
Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion des déchets dangereux prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement	Respect des dispositifs réglementaires en matière de gestion des déchets en phase chantier, exploitation et démantèlement -
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement	Compatible

Plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile- de-France prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement	Hors Ile-de-France - Non concerné
Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux d'Ile-de-France prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement	Hors Ile-de-France - Non concerné
Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement	Hors périmètre des TRI (Territoire à Risque Important d'inondation) – Non concerné
Programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de l'environnement	Applicable aux exploitants agricoles et toute personne physique ou morale épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles - Non concerné
Directives d'aménagement mentionnées au 1° de l'article L. 122-2 du code forestier	Aucune forêt - Non concerné
Schéma régional mentionné au 2° de l'article L. 122-2 du code forestier	Aucune forêt - Non concerné
Schéma régional de gestion sylvicole mentionné au 3° de l'article L. 122-2 du code forestier	Compatible
Plan pluriannuel régional de développement forestier prévu par l'article L. 122-12 du code forestier	Aucune forêt - Non concerné
Schéma départemental d'orientation minière prévu par l'article L. 621-1 du code minier	Aucun schéma – Non concerné
4° et 5° du projet stratégique des grands ports maritimes, prévus à l'article R. 103-1 du code des ports maritimes	Côtes à plus de 200 km – Non concerne
Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime	Hors boisement – Non concerné
Schéma régional de développement de l'aquaculture marine prévu par l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime	Côtes à plus de 200 km – Non concerne
Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des transports	Non concerné
Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des transports	Non concerné
Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports	Pas de PDU sur la zone d'étude - Non concerné
Contrat de plan Etat-région prévu par l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification	Non concerné
Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi n° 83- 8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et es régions	Non concerné
Schéma de mise en valeur de la mer élaboré selon les modalités définies à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions	Côtes à plus de 200 km – Non concerne
Schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement cerritorial prévu par les articles 2,3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris	Hors Ile-de-France - Non concerné
Schéma des structures des exploitations de cultures marines prévu par l'article 5 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines	Côtes à plus de 200 km – Non concern

Tableau 30. Compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes



Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement



Chapitre 9. SYNTHESE DES IMPACTS, DES MESURES ET COUTS ASSOCIES





9.1. SYNTHESE DES MESURES ET DES IMPACTS RESIDUELS

Le tableau suivant reprend la synthèse des impacts et mesures des quatre volets de l'étude d'impact : Volet « Milieu physique », volet « Milieu naturel », volet « Milieu humain » et volet « Paysage et patrimoine ».

Les abréviations suivantes sont utilisées : / : aucune mesure envisagée E : mesures d'évitement R : mesures de réduction C : mesures de compensation A : Accompagnement S : Suivi T : temporaire

Rubriques	Aspects o	considérés	Nature de l'impact potentiel			Durée	Direct/ Indirect	Impact avant mesures	Mesures de suppression, réduction ou compensation de l'impact	Impact résiduel
	Géologie, sols et érosion		Tassement des horizons, Ecoulement des eaux de surface		Р	D	Négligeable	E : Etude géotechnique et de dimensionnement préalable à la phase chantier	Négligeable	
	Hydrogéologie		Imperméabilisation Risque de compactage et de rupture d'alimentation de la nappe Dégradation de la qualité des eaux Phase de chantier Phase de chantier Phase de chantier		chantier	Т	D	Faible	R : Dimensionnement des fondations ; R : Travaux réalisés en période sèche ;	Négligeable
						P	D	Négligeable	R : Contrôle informatisé en cas de fuite d'huile ; E : Utilisation de pesticides proscrite pour l'entretien des plateformes ; R : Interdiction de stockage de produits combustibles et inflammables ; R : Présence de kits absorbants en permanence sur le site et bas de rétention sous les transformateurs des postes électriques ;	Négligeable
	Hydr	ologie	Dégradation c	de la qualité des eaux		Р	D	Faible	E/R : Les mesures appliquées pour la réduction des impacts sur l'hydrogéologie bénéficient également à l'hydrologie.	Négligeable
	Climato	ologique	Perturb	ation du climat		Р	I	Positif	/	Positif
Milieu physique	Qualité de l'air et ressources énergétiques		Phase chantier : soulèvement de poussière		Т	D	Faible	R : Limitation de la vitesse de circulation des engins sur les pistes de chantier ; R : Arrosage des pistes par temps sec.	Négligeable	
	energi	euques	Emissions de gaz à effet de serre			Р	I	Positif	/	Positif
	Risques naturels		Risque sismique, risque de feu de forêt, risque de foudroiement		Р	D	Négligeable	E : Equipement des éoliennes en éléments de sécurité.	Négligeable	
			Risque de mouvement de terrain		Р	I	Négligeable	E : Etude géotechnique et de dimensionnement préalable à la phase chantier.	Négligeable	
			Diagram diagram daking	Phase chantie	r	Т	I	Négligeable	E/R : Les mesures appliquées pour la réduction des impacts sur l'hydrogéologie bénéficient également à la prévention du risque d'inondation par remontée de nappe.	Négligeable
			Risque d'inondation Phase	Phase d'exploitat	tion	Р	D	Négligeable	/	Négligeable
	Effets cumulés		Toutes thématic	ques du milieu physique	:	T/P	D/I	Nul	/	Négligeable
7	Phase chantier		Dégradation des chemins agricoles		Т	D	Nul	/	Nul	
	ZNIR / Flore et habitats	Phase d'exploitation		1		1	/	Nul	C : Restauration d'une parcelle en friche d'environ 2,5 ha	Nul
	Faune (hors avifaune et		Dérangemei	nts et perturbations		Т	I	Négligeable	E : Chantier en dehors de la période de reproduction de l'avifaune et donc des autres groupes faunistiques	Nul
	chiroptères)	Phase d'exploitation		1		1	/	Nul	/	Nul
		Phase chantier		nts et perturbations. milieux d'alimentation		Т	I	Modéré à fort	R : Adaptation de la période des travaux	Nul
Milieu naturel	Avifaune	Phase d'exploitation	Dérangement	et collision (mortalité)		P	D	Faible	E : Conception du parc S : Suivi de l'activité (toutes périodes) S : Suivi de la mortalité A : Aménagement d'une friche communale	Faible
		Phase chantier	Dérangeme	ent et perturbations		Т	I	Nul	/	Nul
	Chiroptères Phase d'exploitation		Collisio	on (mortalité)		Р	D	Faible	E : Conception du parc R : Isolation des nacelles R : Dispositif de régulation des éoliennes (2 systèmes différents) S : Suivi de l'activité S : Suivi de la mortalité	Nul





		Urbanisme	Projet co	ompatible	Р	D	Nul	/	Nul
	Activités, réseaux	Agriculture	Contrainte d'exploitation et	perte de surface cultivable	Р	D	Faible	C : Indemnisation des surfaces agricoles occupées aux propriétaires et exploitants.	Nul
		Tourisme	Incidence sur l'atti	ractivité touristique	Р	I	Nul	/	Nul
		Autres activités économiques	Retombées fiscales	pour les collectivités	Р	D	Positif	/	Positif
		Transport aérien civil et militaire	Collision ave	ec un aéronef	Р	D	Négligeable	/	Négligeable
	et servitudes	Radar Météo France	Perturbation du	fonctionnement	Р	D	Négligeable	/	Négligeable
		Réseaux de télécommunicatio n	Perturbation de	fonctionnement	Р	D	Négligeable	/	Négligeable
Milieu Humain		Télévision	Perturbation de la r	éception hertzienne	Р	D	Nul	E : Prise en charge réglementaire des solutions techniques en cas de perturbation avérée.	Nul
		Autres réseaux	Modifications lo	cales éventuelles	Р	D	Négligeable	/	Négligeable
	Santé et cadre de vie	Ambiance sonore	Emergences réglementaires dépassées		Р	D	Nul	/	Nul
		Santé publique		lectromagnétiques et aux asons	Р	D	Négligeable	/	Négligeable
		Ombre	Effet d'ombre portée sur pro	les habitations proches du ojet	Р	D	Négligeable	/	Négligeable
		Vibrations	Perception et inconfort	Phase chantier	Т	D	Faible	E : Eloignement de plus de 500 m de toute zone destinée à l'habitation. R : Travaux diurnes, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.	Négligeable
				Phase d'exploitation	Р	D	Nul	/	Nul
		Sécurité	Effondrement, bris e	et projection de pales	Р	D	Négligeable	R : Se reporter aux dispositions détaillées dans l'étude de danger (Cahier 5- § 2.7.6. Mises en place des mesures de sécurité).	Négligeable
	Chantier	Transport du matériel		uit et emprise des chemins ccès	Т	D	Faible	R : Mise en place de restriction de circulation.	Faible
		paysagère du itoire	Modification de la lecture du paysage		Р	D	Modéré	R : Habillage du poste de livraison C : Organisation d'une Bourse aux Arbres sur Bannes	Modéré
Paysage et	Lieux de vie	du territoire			Р	D	Modéré		Faible
patrimoine	Axes de circula	tion du territoire			Р	D	Modéré	A : Aménagement écologique d'une parcelle communale sur Bannes (dont panneau d'information)	Modéré
	Patrimoine / C	oteaux viticoles			Р	D	Faible	, in the second of the second	Faible

Tableau 31. Synthèse des impacts, mesures et impacts résiduel





9.2. COUT ESTIMATIF DES MESURES ASSOCIEES AU PROJET

Rubriques	Type de mesure	Mesures d'évitement, de réduction ou de compensation de l'impact	Coûts de la mesure
	Evitement	Balisage conforme à l'instruction du 13/11/2009 et Eoliennes de couleur blanche	15 à 20 000 € par éolienne
Milieu humain	Réduction	En cas de perturbation, réorientation de l'antenne sur un autre émetteur Télévision de France Eventuellement passage en réception satellitaire	300 à 500 € par poste
		Diminution du nombre d'éoliennes et choix de la variante ayant le moins d'impact, évitement des zones de passage et de repos, limitation de l'emprise du parc,	-
	Evitement	Stockage adapté des huiles et carburants, kit d'absorption en cas de pollution accidentelle	-
		Fermeture et isolation des nacelles des éoliennes	5 000 € /éolienne Soit 40 000 €
		Pas de démarrage des travaux sur toutes les emprises concernées entre le 1 ^{er} mars et le 31 août.	-
	D (1	Respect d'une distance minimale de 200 mètres par rapport aux haies et boisements Préservation des haies et des boisements	-
	Réduction	Respect des emprises de travaux et minimisation des ces dernières	
		Réduction de l'attractivité de la base des éoliennes	-
		Bridage des éoliennes	Perte de production
	Accompagnement	Restauration d'une parcelle en friche d'environ 2,5 ha Création/restauration d'habitats favorables à la biodiversité sur une parcelle communale (mares, prairie de fauche,)	Etude préalable 2 000 € Coût initial 20 000 € Location9 600 €/an Entretien 2 000 €/an Soit un total de 312 000 €
lilieu naturel		Création d'habitats favorables à la Cailles des blés et au Vanneau huppé	9 600€ / an
mileu Haturei		Etude de l'activité avifaunistique en période de reproduction 4 passages/an entre avril et juillet 1 fois au cours des 3 premières années de fonctionnement du parc puis 1 fois toutes les 10 années d'exploitation	3 000 € / année de suivi
		Etude de l'activité avifaunistique en période de migration et d'hivernage 3 passages/an entre mi-février et fin mai ; 3 passages/an entre mi-août et mi-novembre ; 2 passages en décembre, janvier 1 fois au cours des 3 premières années de fonctionnement du parc puis 1 fois toutes les 10 années d'exploitation	7 000 € / année de suivi
	Suivis	Ecoute en nacelle de l'activité chiroptérologique (suivi en Nacelle + Bat protection système) Ecoute entre les semaines 31 et 43 1 fois au cours des 3 premières années de fonctionnement du parc puis 1 fois toutes les 10 années d'exploitation	20 000€ / année de suivi
		Suivi des parcelles favorables à la Caille des blés et au Vanneau huppé 5 sorties par an Sur les cinq années suivant la mise en place des mesures	4 000 € / année de suivi
		Mortalité - Recherche des cadavres 20 passages entre les semaines 20 et 43 1 fois pendant les 3 premières années d'exploitation puis 1 fois toutes les 10 années d'exploitation	15 000 € / année de suivi Soit 45 000 €
	Réduction	Habillage du poste de livraison - Revêtement en béton peint RAL 6002 Vert feuillage	entre 500 et 1 000 euros HT
	Compensation	Plantations sur la commune de Bannes	Bourse aux Arbres : 20 000 euros HT
ilieu paysager	Accompagnet	Aménagement de la parcelle communale (expertise écologique), réaménagement écologique d'une parcelle communale au nord-est de Bannes, le long du Petit Morin	20 000 euros HT
	Accompagnement	Mise en place d'un panneau d'informations au droit de la parcelle communale réaménagée et fermée au public	496,50 euros par panneau 240 euros pour la pose 220 euros pour la création graphique

Tableau 32. Coûts estimatifs des mesures liées au projet





9.3. CONCLUSION

L'étude d'impact du projet de parc éolien Energie des Pidances s'est attachée à rendre compte de l'ensemble des études réalisées pour concevoir le projet et analyser ses impacts.

En premier lieu, la description du territoire sur plusieurs échelles a couvert l'ensemble des domaines propres à influencer le projet.

L'étude des impacts s'est ensuite basée sur la mise en œuvre de méthodes appropriées à plusieurs échelles.

Chaque domaine de l'environnement a été traité, soit par des analyses quantifiables, soit sur la base de connaissances et d'expériences acquises.

Les domaines de l'environnement et du paysage sont deux préoccupations essentielles du projet. Un paysagiste et des environnementalistes ayant une parfaite connaissance du territoire ont accompagné tout le processus de conception du projet dont ils assurent la recherche du moindre impact sur ces secteurs.

Par ailleurs, le projet éolien Energie des Pidances respecte la réglementation acoustique en vigueur.

Le projet de parc éolien de Bannes, porté par la société Energie des Pidances, répond à l'enjeu du développement des énergies renouvelables sur le territoire, dans le cadre d'impacts appréhendés et maîtrisés.







Chapitre 10. ANALYSE DES METHODES





10.1. EQUIPE PROJET

Les acteurs, rédacteurs et intervenants dans le cadre de cette étude sont présentés dans le tableau suivant :

Organismo							
Organisme	Consultants	Domaine d'intervention					
	Fanette DUPLOUY Eric BEUDIN Sandrine DE SA Sylvain DEBORDE Christophe HANIQUE	Etude d'impact Volet écologique Volet paysager et patrimonial Cartographie Photomontages					
auddicé auddicé	Aurélie COFFRAND Dimitri DAVIGNON Sandrine DE SA Jean-Marie PLESSIS Christophe HANIQUE	Etude d'impact Volet écologique Volet paysager et patrimonial Cartographie Photomontages					
VENATHEC Ingénierie acoustique Décembre 2016 VENATHEC / VANDOEUVRE-LES-NANCY (54) Bureau d'études Acoustique	Thierry MARTIN Matthias LESNE	Etude acoustique					
	Laurent CHOQUEL Melvin CHARLES Thierry MARTIN	Rédaction Vérification					
VENATHEC INGÉNIERIE ACOUSTIQUE & VIBRATOIRE Décembre 2018 et 2020	Complément en 2020 : Kamal BOUBKOUR						

Tableau 33. Equipe projet

10.2. METHODOLOGIE

10.2.1. MILIEUX PHYSIQUE ET HUMAIN

Les méthodologies de réalisation des études relatives au milieu physique et au milieu humain étant identiques, elles sont regroupées dans ce paragraphe.

10.2.1.1. REDACTION DE L'ETAT INITIAL

L'ensemble des démarches et des organismes consultés est mentionné dans les paragraphes concernés au fil de la présente étude d'impact.

ORGANISME CONSULTES

Certaines informations ont été recueillies auprès des administrations et services compétents suivants (les courriers de la DGAC et de l'Armée sont consultables dans le Cahier 8, les autres figurent en annexe de la présente étude d'impact) (liste non exhaustive) :

- la DGAC et l'Armée de l'Air,
- la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) de la région Champagne-Ardenne pour connaître les aménagements susceptibles d'interférer avec le projet,
- la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelle) pour le patrimoine archéologique,
- l'ARS (Agence Régionale de Santé) Bourgogne pour les captages d'alimentation en eau potable,
- les concessionnaires de réseaux et acteurs clés (Météo France, Orange, GRTgaz, RTE, EDF...)

BIBLIOGRAPHIE

Les cartes suivantes ont notamment été consultées :

- carte IGN au 1/25 000,
- carte géologique au 1/50 000 du BRGM et sa notice explicative.

SITES INTERNET

Les sites internet suivant ont été consultés (liste non exhaustive) :

- www.prim.net, www.argiles.fr, www.bdcavites.fr, www.inondationsnappes.fr, www.georisques.gouv.fr pour les risques naturels,
- www.insee.fr, www.geoportail.fr, pour les données démographiques et administratives,
- www.infoterre.brgm.fr, www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr, pour les données industrielles et risques technologiques
- www.anfr.fr (Site internet de l'Agence Nationale des Fréquences)
- http://www.developpement-durable.gouv.fr/ (Site internet de la DREAL)
- http://www.suivi-eolien.com, fee.asso.fr, www.thewindpower.net pour les données générales relatives à l'éolien

DOCUMENTS D'ETUDE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

- Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Énergie (SRCAE) de la région Champagne-Ardenne et son annexe le Schéma Régional Éolien (SRE),
- Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de la Marne (DDRM 51),
- Le Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SR3EnR).

10.2.1.2. MISE EN EVIDENCE DES IMPACTS

L'estimation des impacts du projet s'est appuyée sur l'identification des contraintes et sensibilités environnementales du site réalisée lors de l'analyse de l'état initial et la confrontation de ces éléments avec les caractéristiques du projet. L'analyse des impacts du projet porte sur l'ensemble de ses étapes : construction, exploitation et démantèlement. La comparaison avec d'autres projets du même type, dont les incidences sur l'environnement sont connues, a également aidé à la rédaction de ce chapitre.





10.2.2. L'ETUDE ACOUSTIQUE

La méthodologie de la réalisation de l'étude acoustique et des calculs de niveaux sonores figure dans le cahier 4e- du Dossier de demande d'autorisation unique.

10.2.3. L'ETUDE D'OMBRE

Cette étude a été réalisée avec le logiciel Windfarm et du site internet :

http://www.windpower.org/fr/tour/env/shadow/guide.htm.

10.2.4. MILIEU NATUREL

La méthodologie de la réalisation des inventaires du milieu naturel et de la réalisation de l'étude figure dans le cahier 4d- du Dossier de demande d'autorisation unique.

10.2.5. L'ANALYSE DU PAYSAGE

La méthodologie de la réalisation de l'étude paysagère est détaillée dans le rapport qui figure dans le cahier 4c du Dossier de demande d'autorisation unique.

10.2.6. METHODOLOGIE DE L'ETUDE DES EFFETS CUMULES

10.2.6.1. CADRE LEGAL

L'article R 122-5 (II 4°) du Code de l'environnement précise les projets à prendre en compte : « (...) Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :

- ont fait l'objet d'un document d'incidences (au titre de l'article R. 214-6) et d'une enquête publique ;
- ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent Code et pour lesquels un avis de l'Autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenus caducs, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le Maître d'ouvrage. »

10.2.6.2. PROJETS IDENTIFIES A PROXIMITE

Afin de rechercher les projets qui font l'objet d'une analyse des effets cumulés avec le projet éolien, deux périmètres autour du projet de parc éolien Energie des Pidances ont été mis en place :

- Communes du périmètre d'étude éloigné (dans un rayon de 20 km) pour les projets éoliens : impacts de grande échelle principalement ;
- Communes du périmètre intermédiaire (dans un rayon de 6 km) pour les autres projets : impacts locaux.

La source d'informations consultée en juillet 2016 sont les suivantes (projets au cours des trois dernières années : 2013 à 2016) :

- http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr/avis-et-decisions-de-l-autorite-r1155.html
- http://www.marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/ICPE/Dossier-ICPE-Autorisation

10.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET LIMITES DES ETUDES

Un projet éolien, par nature de dimension inhabituelle, est difficile à caractériser dans les systèmes de repères conventionnels. Ainsi, selon les thèmes abordés, les aires d'étude se déclinent à différentes échelles afin de garder une adéquation satisfaisante. Ces aires d'études peuvent parfois apparaître incohérentes alors qu'elles sont, au contraire, adaptées au contexte.

De même, la période relativement longue pour le bon développement du projet peut donner l'impression localement que le celui-ci n'est pas actif voire qu'il rencontre des difficultés alors que ce sont les processus naturels d'enchaînement des études nécessaires.

Durant ces périodes également, les éventuelles évolutions réglementaires sont une cause de difficultés parfois imprévisibles. Elles peuvent générer de nouvelles études ou rédactions pouvant engendrer des délais importants.

Les différents bureaux d'étude se sont attachés à présenter l'ensemble des éléments à développer dans le cadre d'une étude d'impact sur l'environnement en tenant compte de la nécessité de démonstrations claires et argumentées et de respecter le principe de proportionnalité à la sensibilité environnementale et selon les incidences prévisibles du projet. Les appréciations qui ont conduit aux choix de proportionnalité des études sont pleinement motivées mais restent un sujet ouvert en reconsidération permanente au fur et à mesure des expériences collectives accumulées sur les différents thèmes.

10.3.1. ETUDE DES VOLETS MILIEU PHYSIQUE ET MILIEU HUMAIN

Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée pour la réalisation spécifique de ces volets.

10.3.2. ETUDE DU VOLET HABITATS NATURELS, FLORE ET FAUNE

Les difficultés rencontrées et les limites des études sont décrites dans les rapports d'étude écologiques, qui figurent dans le cahier 4d- du Dossier de demande d'autorisation unique.

10.3.3. ETUDE PAYSAGERE

Les difficultés rencontrées et les limites des études sont décrites dans les rapports d'étude paysagère, qui figurent dans le cahier 4c- du Dossier de demande d'autorisation unique.







Chapitre 11. ANNEXES





Annexe 1 : Fiches techniques de l'eolienne Nordex N117

	Eolienne Nordex N117-R91 / 3600				
Conditions climatiques	Température ambiante de survie Puissance nominale Arrêter Certificat	-20 °C à +50 °C -10 °C à +40 °C -10 °C, redémarrage à -8 °C Classe 3 selon IEC 61400-1			
	Puissance nominale	3600 kW			
	Régulation de puissance	Variation active de pale individuelle			
	Diamètre du rotor	116,8 m			
Conception technique	Hauteur du moyeu	91 m			
	Concept de l'installation	Boite de vitesse, vitesse de rotation variable			
	Plage de vitesse de rotation du rotor	7,5 à 13,2 tours par min			
	Туре	Orientation active des pales face au vent			
	Sens de rotation	Sens horaire			
Rotor	Nombre de pales	3			
	Surface balayée	10 715 m2			
Capte l'énergie mécanique du	Contrôle de vitesse	Variable via microprocesseur			
vent et la transmettre à la	Contrôle de survitesse	Pitch électromotorisé indépendant sur chaque pale			
génératrice	Matériau des pales	Plastique renforcé à la fibre de verre (GFK), protection contre la foudre intégrée en accord complet avec la norme IEC 61 - 400-24 (Juin 2010)			
Nacelle Supporte le rotor et abrite le	Arbre de rotor <i>Transmet le mouvement de rotation des pales</i>	Entraîné par les pales			
dispositif de conversion de l'énergie mécanique en électricité (génératrice, etc.)	Multiplicateur Augmente le nombre de rotation de l'arbre	Engrenage planétaire à plusieurs étages + étage à roue dentée droite ou entraînement différentiel Tension nulle			
ainsi que les dispositifs de contrôle et de sécurité	Génératrice Produit l'électricité	Asynchrone à double alimentation Tension de 660 V			
Système de freinage	Frein principal aérodynamique	Orientation individuelle des pales par activation électromécanique avec alimentation de secours			
	Frein auxiliaire mécanique	Frein à disque à actionnement actif sur l'arbre rapide			
Mât	Туре	Tubulaire en acier			
	Nombre de sections	4			
Supporte le rotor et la nacelle	Protection contre la corrosion	Revêtement multicouche résine époxy			
	Fixation du pied du mât	Cage d'ancrage noyée dans le béton de fondation			
Transformateur Elève la tension de sortie de la	Caractéristiques	A l'intérieur du mât			
génératrice avant l'acheminement du courant électrique par le réseau	Cai acteristiques	Tension de 20 kV à la sortie			
Fondation	Type	En béton armé, de forme octogonale			
Ancre et stabilise le mât dans le sol		Design adapté en fonction des études géotechnique et hydrogéologique réalisées avant la construction			
Contrôle commande	Type matériel	Remote Field Controller/PLC,			

	logiciel	Nordex Control 2
	Démarrage automatique après coupure de réseau	Oui
	Démarrage automatique après vent de coupure	Oui
	1,1 à 3 m/s	Un automate, informé par une girouette, commande aux moteurs d'orientation de placer l'éolienne face au vent
	Environ 3 m/s	Le vent est suffisant pour générer de l'électricité. L'éolienne peut être couplée au réseau électrique
Périodes de fonctionnement	> 3 m/s	La génératrice délivre un courant électrique alternatif, dont l'intensité varie en fonction de la vitesse du vent
	12,5 à 20 m/s	L'éolienne fournit sa puissance nominale. Cette dernière est maintenue constante grâce à une réduction progressive de la portance des pales
Poste de livraison		
Adapte les caractéristiques du courant électrique à l'interface entre le réseau privé et le réseau public	Caractéristiques	Equipé de différentes cellules électriques et automates qui permettent la connexion et la déconnexion du parc éolien au réseau 20 kV







Sales document

Technical description Wind turbine class K08 delta N117/3600, N117/3675, N117/3000 Controlled



K0801_074760_DE Revision 09 / 2021-03-12

- Translation of the original document Document will be distributed electronically.
Signed original at Nordex Energy GmbH, Engineering Department.

This document was created by Nordex Energy GmbH and/or an affiliated company as defined in section 15 et seq. of the German Stock Corporation Act (AktG).

This document, including any presentation of its contents in whole or in parts, is the intellectual property of Nordex Energy GmbH and/or affiliated companies within the meaning of section 15 et seq. of the German Stock Corporation Act (AktG). The information contained in this document is confidential and must never (not even in extracts) be disclosed to third parties without the prior written approval of Nordex Energy GmbH.

All rights reserved.

Any disclosure, duplication, translation or other use of this document or parts thereof, regardless if in printed, handwritten, electronic or other form, without the explicit approval of Nordex Energy GmbH is prohibited.

© 2021 by Nordex Energy GmbH.

Contact

For questions relating to this documentation please contact:

Nordex Energy GmbH

Langenhorner Chaussee 600

22419 Hamburg

Germany

Phone: +49 (0)40 300 30 -1000

Fax: +49 (0)40 300 30 -1101

http://www.nordex-online.com

info@nordex-online.com

Validity

Revision 09 / 2021-01-13



Turbine generation	Product series	Product
Delta	Delta	N117/3600
		N117/3675
		N117/3000 Controlled

K0801_074760_DE Page 3 of 20



Revision 09 / 2021-01-13

Sales document

Structure

The Nordex N117/3600 wind turbine (WT) is a speed-variable wind turbine with a rotor diameter of 116.8 m and a nominal power of 3600 kW. It is offered in versions for 50 and 60 Hz, as N117/3675 with extended rated power and as N117/3000 Controlled, reduced to 3000 kW rated power. The wind turbine is designed for class S in accordance with IEC 61400-1 or for class 3 in accordance with DIBt.

The wind turbine consists of the following main components:

- Rotor, with rotor hub, three rotor blades and the pitch system
- Nacelle with drive train, generator and yaw system
- Tubular tower with foundation
- Medium-voltage transformer (MV transformer) and medium-voltage switchgear (MV switchgear)

1.1 Tower

The Nordex N117/3600, N117/3675 or N117/3000 Controlled is mounted on tubular steel towers with different hub heights. The cylindrical steel tower has a conical head section and consists of 2 to 6 sections. Corrosion protection is guaranteed by a coating system of the surface according to ISO 12944. A service lift, the vertical ladder with fall protection system as well as resting and working platforms inside the tower allow for a weather-protected ascent to the nacelle.

The size and design of the foundation depend on the ground conditions at the intended site. The tubular steel tower is bolted to the anchor cage embedded in the foundation.

Switch cabinets are integrated in the tower base, which contain important components of the electronic controls, the turbine PC, frequency converter, low-voltage main switch, fuses, the transformer for auxiliary power in the tower base and outputs to the transformer and to the generator. The frequency converter is equipped with a water cooling system. The water heated in the frequency converter is cooled in a water/air heat exchanger. It is located on the outer tower wall.

The MV transformer and MV switchgear may be located in a separate transformer substation near the wind turbine. For the transformer in the tower (TIT) variant, the MV transformer and MV switchgear can also be located in the tower base.


In this case, the components in the tower base of the tubular steel tower are arranged on three different levels:

- The MV transformer on the foundation
- The MV switchgear on the first tower platform
- The switch cabinet with frequency converter on the second tower platform

Page 4 of 20 K0801_074760_DE Structure

Revision 09 / 2021-01-13 Sales document





Section through the tower base, variant with transformer inside tower (TIT) Fig. 1




Fig. 2 Section through the tower base, variant with transformer outside tower (TAT)

1 Flange tower platform MV switchgear (TIT)

7 Transformer (TIT)

- 2 Switch cabinet/converter 3 Ventilation/cooling
- Tower door
- 8 Anchor bolts
- 10 Power cables in conduits 11 Tower stairs
- First tower platform
- Soil backfill
- 12 Transformer substation with switchgear (TAT)

K0801_074760_DE Structure Page 5 of 20



Revision 09 / 2021-01-13 Sales document

1.2 Rotor

The rotor consists of the rotor hub with three pitch bearings and three pitch drives for blade adjustment as well as three rotor blades.

The **rotor hub** consists of the base element, support structure and spinner. The base element consists of a stiff cast structure, on which the pitch bearings and the rotor blades are assembled. The rotor hub is covered with the spinner which enables the direct access from the nacelle into the rotor hub.




Fig. 3 Rotor hub and spinner of Nordex delta generation wind turbines

1 Spinner segment

2 Rotor hub

3 Spinner support structure

The rotor blades are made of high-quality glass-fiber reinforced plastics and carbon-fiber reinforced plastic. The rotor blade is statically and dynamically tested in accordance with the quidelines IEC 61400-23 and GL IV-1 (2010). If requested by the customer, the rotor blades can be equipped with serrations, which optimize the sound power level.

The **pitch system** serves to adjust the pitch angle of the rotor blades set by the control system. For each individual rotor blade the pitch system comprises an electromechanical drive with rotary current motor, planetary gear and drive pinion, as well as a control unit with frequency converter and emergency power supply. Power supply and signal transfer are realized through a slip ring in the nacelle.

1.3 **Nacelle**

The nacelle contains essential mechanical and electrical components of the wind turbine. The nacelle can be pivoted on the tower.

The **rotor shaft** is supported in the **rotor bearing** inside the nacelle. A rotor lock is integrated in the rotor bearing, with which the rotor can be reliably locked in place mechanically.

The **gearbox** increases the rotor speed until it reaches the speed required for the generator.

K0801_074760_DE Page 6 of 20 Structure Sales document

Revision 09 / 2021-01-13



The bearings and gearings are continuously lubricated with oil. A 2-stage pump enables the oil circulation. A combination filter element with coarse, fine and ultrafine filter retains solid particles. The control system monitors the contamination of the filter element.

The gear oil used for lubrication also cools the gearbox. The temperatures of the gearbox bearings and the oil are continuously monitored. If the optimum operating temperature is not yet reached, a thermal bypass directs the gear oil directly back to the gearbox. If the operating temperature of the gear oil is exceeded it is cooled down.

The gearbox cooling is realized with an oil/water cooler that is installed directly at the gearbox. The heated cooling water is cooled together with the cooling water of the generator in a passive cooler on the roof of the nacelle.

The **generator** is a 6-pole doubly-fed induction machine. An air/water heat exchanger is mounted on the generator. The cooling water is re-cooled together with the cooling water of the gearbox heat exchanger in a passive cooler on the roof of the nacelle.

The mechanical **rotor brake** supports the aerodynamic braking effect of the rotor blades as soon as the rotor speed falls below a defined value and finally stops the rotor. The aerodynamic braking effect of the rotor is achieved by adjusting the rotor blades perpendicular to the rotation direction. The rotor brake consists of a brake caliper, which acts on the brake disk assembled behind the gearbox.

The **yaw drives** optimally rotate the nacelle into the wind. The four yaw drives are located on the machine frame in the nacelle. A yaw drive consists of an electric motor, multi-stage planetary gear, and a drive pinion. The drive pinions mesh with the external teeth of the yaw bearing.

Being positioned properly, the nacelle is locked by means of a hydraulic and an electric brake system. It consists of several brake calipers which are fastened to the machine frame and act on a brake disk. In addition, the electric motors of the yaw drives are equipped with an electrically actuated holding brake.

 Structure
 K0801_074760_DE
 Page 7 of 20



Revision 09 / 2021-01-13 Sales document




Fig. 4 Nacelle layout drawing

1	Heat exchanger	2	Topbox
3	Hydraulic unit	4	Gearbox
5	Rotor shaft	6	Rotor bearing
7	Yaw drives	8	Gear oil cooler
9	Rotor brake	10	Coupling
11	Generator	12	Coolant pump
13	Hatch for electric chain hoist	14	Transformer box

Page 8 of 20 K0801_074760_DE Structure

Sales document Revision 09 / 2021-01-13






Fig. 5 Components of the yaw system

1 Machine frame 2 Yaw drives 3 Yaw bearing 4 Brake calipers

The **hydraulic unit** provides the oil pressure required for the operation of the rotor brake and the yaw brakes.

1.4 Auxiliary systems

Rotor bearing, generator bearing, gearing of the pitch bearings and gearing of the yaw bearing are each equipped with an **automatic lubrication system**. An automatic raceway lubrication of the pitch bearings can be offered as an option.

The switch cabinets in the nacelle and the tower base of the wind turbine are in part equipped with **air conditioning units**.

Gearbox, generator, hydraulic unit and all switch cabinets are equipped with **heaters**.

An **electric chain hoist** is installed in the nacelle which is used for lifting tools, components and other work materials from the ground into the nacelle. An **over-head crane crossbeam including push travel trolley** together with a manual chain hoist is used to move material within the nacelle. The manual chain hoist is not included in the standard scope of delivery of the WT, but can be offered as an option.

Various options of additional equipment are available for the wind turbine.

 Structure
 K0801_074760_DE
 Page 9 of 20



Revision 09 / 2021-01-13

Sales document

Cooling system

Gearbox and generator are cooled by a coupled oil/water circulation. At startup the lightly heated gear oil is directly fed back into the gearbox via a thermal bypass and only directed into the plate-type heat exchanger after reaching operating temperature.




Fig. 6 Schematic diagram of gearbox cooling and generator cooling

- 1 Gearbox with oil pump
- 2 Plate-type heat exchanger

3 - Generator

- 4 Water pump
- 5 Passive coolers

The converter in the tower base is cooled by a water/glycol mixture. A pump conveys the mixture through main converter and heat exchanger. This is equipped with a two-stage blower that is controlled independently from the water temperature.

Page 10 of 20 K0801_074760_DE Structure

Sales document

Revision 09 / 2021-01-13



2. Functional principle

The WT operates automatically. A programmable logic controller (PLC) continuously monitors the operating parameters using various sensors, compares the actual values with the corresponding setpoints and issues the required control signals to the WT components. The operating parameters are specified by Nordex and are adapted to the individual location.

When there is no wind the WT remains in idle mode. Only various auxiliary systems are operational or activated as required: e.g., heaters, gear lubrication or PLC, which monitors the data from the wind measuring system. All other systems are switched off and do not use any energy. The rotor idles. When the cut-in wind speed is reached, the WT changes to the "ready for operation" condition. Now all systems are tested, the nacelle turns into the wind and the rotor blades turn into the wind. When a certain speed is reached, the generator is connected to the grid and the WT produces energy.

At low wind speeds the WT operates at part load. During this the rotor blades remain fully turned into the wind (pitch angle 0°). The power produced by the WT depends on the wind speed.

When the nominal wind speed is reached, the WT switches over to the nominal load range. If the wind speed continues to increase, the speed control changes the rotor blade angle so that the rotor speed and thus the power output of the WT remain constant.

The yaw system ensures that the nacelle is always optimally aligned to the wind. To this end, two separate wind measuring systems located at the height of the hub measure the wind direction. Only one wind measuring system is used for the control system, while the second system monitors the first and takes over in case the first system fails. If the wind direction measured deviates too much from the nacelle alignment, the nacelle is yawed into the wind.

The wind energy absorbed from the rotor is converted into electrical energy using a doubly-fed induction machine with slip ring rotor. Its stator is directly connected to the MV transformer, and its rotor via a specially controlled frequency converter. This offers a significant advantage enabling the generator to be operated in a defined speed range near its synchronous speed.

Safety systems

Nordex wind turbines are equipped with extensive equipment and accessories to provide for personal and turbine safety and ensure continuous operation. The entire turbine is designed in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC and certified as per IEC 61400. For details on the safety devices refer to the current safety manual.

If certain parameters concerning turbine safety are exceeded, the WT will cut out immediately and is put into a safe state. Depending on the cut-out cause, different brake programs are triggered. In event of external causes, such as excessive wind speeds or below operating temperatures, the wind turbine is gently braked by means of rotor blade adjustment.

Functional principle K0801 074760 DE Page 11 of 20



Revision 09 / 2021-01-13

Sales document

Lightning protection/surge protection and electromagnetic compatibility (EMC)

The lightning/surge protection of the wind turbine is based on the EMC-compliant lightning protection zone concept, which comprises the implementation of internal and external lightning/surge protection measures under consideration of the standard IEC 61400-24.

The wind turbine falls into lightning protection level I. All components of the internal and external lightning/surge protection are designed in accordance with lightning protection level I.

The wind turbine with the electrical equipment, consumers, the measurement, control, protection, information and telecommunication technology meets the EMC requirements according to IEC 61400-1, item 10.11.

Low-voltage grid types

The **660 V low voltage network** as an IT network configuration and three phase rotary current network is insulated against ground and is the primary low voltage energy system of the wind turbine. The bodies of the electrical equipment and measuring instruments of this network are grounded directly or by means of separate protective bonding conductors. As a further protection measure for personal and turbine protection in the 660 V IT network a central insulation monitor has been installed.

The **400 V/230 V low-voltage network** has its neutral point grounded directly at the supplying network transformers as TN system and three-phase system. The equipment grounding conductor PE and the neutral conductor are available separately. The bodies of electrical equipment and consumers, including the additional protective equipotential bonding, are connected directly, through protective earthing conductor connections, straight to the neutral points of the supply grid transformers. The 400 V/230 V low voltage network is the auxiliary low voltage system of the wind turbine.

Auxiliary power of the wind turbine

The auxiliary low voltage required by the wind turbine in stand-by mode and feed-in mode is requested by the following consumers:

- Wind turbine control including main converter control
- 400 V/230 V auxiliary power of the main converter
- 230 V AC UPS supply including 24 V DC supply
- Yaw system
- Pitch system
- Hydraulic unit
- Auxiliary drives such as pumps, fans and lubrication units
- Heaters, AC units, lighting

Page 12 of 20 K0801 074760 DE Functional principle

Sales document

Revision 09 / 2021-01-13



- Auxiliary systems such as service lift, obstacle lights
- Optional systems

Based on measurements, simulations and existing operating experience, a coincidence factor of 0.6 can be estimated for the installed low voltage auxiliary power for the worst load case of the auxiliary low voltage system as well as the feed-in operation mode of the WT. In the worst load case as well as in stand-by mode of the WT, a coincidence factor of 0.2 is estimated. In addition, measurements and simulations show that the average power factor (cos phi) at the supply points of the auxiliary low voltage system does not permanently fall below approx. 0.97 in any WT operating point/load case.

Long-term measurements show that the average base load (average active power) of the auxiliary low voltage system during WT feed-in operation mode is approx. 15 kW, based on one year.

For locations with an average annual speed of 6.5 m/s approx. 10,000 kWh auxiliary consumption arise, however, this value is greatly dependent on location. Auxiliary consumption is defines as the energy consumption of the WT from the grid for a period during which the WT does not supply current to the grid.

Functional principle K0801_074760_DE Page 13 of 20



Revision 09 / 2021-01-13

Sales document

3. Technical data

Design				
Design temperature	Standard -20 °C to +45 °C CCV: -40 °C to +45 °C			
Operating temperature range	-20 °C to +40 °C*			
Operating temperature range CCV	-30 °C to +40 °C*			
Stop	Standard: -20 °C, restart at -18 °C CCV -30 °C, restart at -28 °C			
Max. height above MSL	2000 m**			
Certificate	in accordance with IEC 61400-1 and DIBt			
Туре	3-blade rotor with horizontal axis Up-wind turbine			
Output control	Active single blade adjustment			
Nominal power*/**	3000 kW / 3600 kW / 3675 kW (Power Mode)			
Nominal power starting at wind speeds of (at air density of 1.225 kg/m³)	approx. 13.0 m/s			
Operating speed range of the rotor	7.914.1 rpm			
Nominal speed	12.6 rpm			
Cut-in wind speed	3.0 m/s			
Cut-out wind speed	25 m/s			
Cut-back-in wind speed	24.5 m/s			
Calculated service life	At least 20 years			

- * Nominal power is reached up to defined temperature ranges. Limited project-specific operating ranges are possible and must be agreed to with Nordex.
- ** At installation altitudes above 1000 m, the nominal power is reached up to defined temperature ranges.

Page 14 of 20 K0801_074760_DE Technical data




Fig. 7 Power adjustment dependent on reactive power and temperature (up to an elevation of ≤ 1000 m above sea level)





Fig. 8 Power adjustment N117/3675 dependent on reactive power and temperature (up to an elevation of 1000 m above sea level)



Rotor					
Rotor diameter	116.8 m				
Swept area	10715 m ²				
Nominal power/area	336 W/m ²				
Rotor shaft inclination angle	5 °				
Blade cone angle	3.5 °				

Rotor blade				
Material	glass-fiber reinforced plastics and carbon-fiber reinforced plastic			
Total length	57.3 m			
Total weight per blade	approx. 10.6 t			

Rotor shaft/rotor bearing					
Туре	Forged hollow shaft				
Material	42CrMo4 or 34CrNiMo6				
Bearing type	Spherical roller bearing				
Lubrication	Continuous and automatic with lubricating grease				
Rotor bearing housing material	EN-GJS-400-18-LT				

Mechanical brake	
Туре	Actively actuated disk brake
Location	On the high-speed shaft
Disk diameter	920 mm
Number of brake calipers	1
Brake pad material	Sintered metal

NORDEX

Gearbox	
Туре	Multi-stage planetary gear + spur gear stage
Gear ratio	50 Hz: i = 92.9 60 Hz: i = 110.8
Lubrication	Forced-feed lubrication
Oil type	VG 320
Max. oil temperature	75 °C
Oil change	Change, if required

Electrical system	
Nominal power P _{nG} *	3000 kW / 3600 kW / 3675 kW (Power Mode)
Nominal voltage	3 x AC 660 V ± 10 % (specific to grid code)
Rated current I _{nG} at S _{nG} *	3521 A
Nominal apparent power S_{nG} at P_{nG}^{*}	4025 kVA
Power factor at P _{nG}	1.00 as default setting 0.899 underexcited (inductive) up to 0.899 overexcited (capacitive) possible
Frequency	50 and 60 Hz

^{*} All values are maximum values; values may vary depending on temperature and reactive power, see fig.7 or Fig.8

Generator	
Degree of protection	IP 54 (slip ring box IP 23)
Nominal voltage	660 V
Frequency	50 and 60 Hz
Speed range	50 Hz: 730 to 1325 rpm 60 Hz: 876 to 1578 rpm
Poles	6
Weight	арргох. 10.6 t

Gearbox cooling and filtration	
Туре	Cooling circuit: Oil circuit with oil/water heat exchanger and thermal bypass Cooling circuit: Water/air together with generator cooling
Filters	Coarse filter 50 μm / fine filter 10 μm / ultrafine filter <5 μm
Flow rate	Stage 1: approx. 75 l/min Stage 2: approx. 150 l/min

Generator cooling	
Туре	Water circuit with water/air heat exchanger
Flow rate	approx. 160 l/min
Coolant	Water/glycol-based coolant

Converter cooling	
Туре	Water circuit with water/air heat exchanger and thermal bypass
Coolant	Water/glycol-based coolant

Pitch system	
Pitch bearing	Double-row four-point contact bearing
Lubrication of gearing and race	Regular lubrication with grease Optional: Automatic lubrication unit with grease
Drive	3-phase motor incl. spring-actuated brake and multi- stage planetary gear
Emergency power supply	Gel batteries

Hydraulic system	
Hydraulic oil	VG 32
Oil quantity	approx. 25 l
Thermal protection	Integrated PT100

Yaw drive	
Motor	Asynchronous motor
Gearbox	4-stage planetary gear
Number of drives	4

Sales document Revision 09 / 2021-01-13



Yaw drive	
Lubrication	Oil, ISO VG 150
Yaw speed	approx. 0.5 °/s

Yaw brake	
1. Type	Disk brake with hydraulic brake calipers
Brake pad material	Organic
Number of brake calipers	14
2. Type	Electric spring-applied brake on every driving motor

 Technical data
 K0801_074760_DE
 Page 19 of 20



Nordex Energy GmbH
Langenhorner Chaussee 600
22419 Hamburg
Germany
http://www.nordex-online.com
info@nordex-online.com



ANNEXE 2: AVIS CONSULTATIFS: COURRIERS DE REPONSE DES GESTIONNAIRES AUX CONSULTATIONS





MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER

Direction générale de l'Aviation civile

Entzheim, le 12 avril 2016

Direction de la sécurité de l'Aviation civile

Direction de la sécurité de l'Aviation civile Nord-Est

Département surveillance et régulation Division régulation économique et développement durable Subdivision développement durable Bureau études éoliennes

Monsieur.

Dans le cadre de l'étude du projet éolien Bannes (51), vous nous avez transmis les coordonnées de 8 éoliennes de 150 mètres de hauteur. A ce titre vous souhaitez connaître les servitudes et contraintes aéronautiques relevant de notre compétence. Vous trouverez ci-après les éléments pris en compte dans l'analyse de ce dossier :

- 🚣 <u>Au titre des servitudes aéronautiques</u>: le projet n'est concerné par aucun plan de servitudes aéronautiques approuvé;
- 4 Au titre de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : le projet n'est concerné par aucune installation radioélectrique de la navigation aérienne (VOR - RADAR);
- Au titre des procédures de circulation aérienne : les éoliennes sont implantées dans un secteur à l'aplomb duquel a été instaurée une altitude minimale de secteur (MSA). Cette altitude est fixée à la cote NGF 635 limitant ainsi, en respect de la marge de franchissement d'obstacles réglementaire (MFO) de 300 mètres, la construction d'obstacles artificiels nouveaux à la cote NGF 335. Sur la base d'éoliennes de 150 mètres de hauteur (pale à la verticale) votre projet culmine à la cote NGF 303.

Compte-tenu des éléments décrits ci-dessus, la direction de la sécurité de l'aviation civile nord-est émet un avis favorable à la poursuite de ce projet.

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

27, rue Maurice Flandin 69003 LYON

www.developpement-durable.gouv.f











MINISTÈRE DE LA DÉFENSE



N° 632 /DEF/CDAOA/ZAD Nord **COMMANDEMENT DE** LA DEFENSE AERIENNE ET DES **OPERATIONS AERIENNES**

Zone aérienne de défense Nord

Section environnement aéronautique

Dossier suivi par:

- Cal Angélique Lissandrés,
- Cdt Xavier Leroy.

Le colonel Didier Placial commandant la zone aérienne de défense Nord

Cinq-Mars-la-Pile, le 30/05/2013

37130 Cinq-Mars-la-Pile

Monsieur le directeur de la société **NOUVERGIES** 21 a boulevard Jean Monnet 94357 VILLIERS-SUR-MARNE

OBJET : avis technique concernant un projet éolien dans le département de la

Marne (51).

RÉFÉRENCES : a) votre lettre du 13 décembre 2012,

b) lettre n° 2424/DEF/DSAE/DIRCAM/NP du 26 septembre 2012.

Monsieur le directeur,

Après consultation des différents organismes de la Défense concernés par votre projet éolien pour des machines d'une hauteur sommitale de 152 mètres, pales à la verticale, sur les communes de Bannes, Fere-Champenoise, Connantre et Broussy-leGrand (51) transmis par courrier en référence a), j'ai l'honneur de vous informer que mes services émettent un avis favorable à celui-ci.

En cas de construction, compte tenu de la hauteur totale hors sol des éoliennes, un balisage "diurne et nocturne" devra être mis en place conformément à la réglementation en vigueur. En conséquence, je vous invite à consulter la direction de la sécurité de l'aviation civile Nord-est située à Entzheim (67) afin de prendre connaissance de la technique de balisage appropriée à votre projet.

Dans l'éventualité où ce projet subirait des modifications postérieures au présent courrier, il devra systématiquement faire l'objet d'une nouvelle consultation.



Zone aérienne de défense Nord – Section environnement aéronautique – BP 29 – 37130 CINQ MARS LA PILE Tél : 02 47 96 19 92 – PNIA : 811 927 27 92 – Fax : 02 47 96 28 16 envaero.zad-nord.ba927@inet.air.defense.gouv.fr

Cet avis n'est que consultatif et ne vaut pas autorisation. Il tient compte des parcs éoliens à proximité dont la Défense a connaissance au moment de sa rédaction¹. Il reste valable dès lors qu'aucune évolution, notamment d'ordre réglementaire ou aéronautique, ne modifie l'environnement² ou l'utilisation de l'espace aérien dans la zone concernée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée.

Original signé par Le colonel Didier Placial commandant la zone aérienne de défense Nord

COPIES:

- Monsieur le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord-est eoliennes.dacne@aviation-civile.gouv.fr
- Monsieur le délégué militaire départemental de la Marne (51) courrier.dmd51@dmd51.terre.defense.gouv.fr
- Archives ZAD Nord (BR 1727)

¹ Les parcs existants, les parcs disposant d'un permis de construire accordé et les parcs dont la demande de permis de construire a reçu un avis favorable de la part du Ministère de la Défense.

² L'instruction de la demande éventuelle de permis de construire tiendra compte, le jour de sa réalisation, de l'état actualisé des parcs

De: SDRCAM NORD Envaero <sdrcam.nord.envaero@gmail.com>

Date: 13 octobre 2016 à 14:19

Objet: AR BR 1010

À : Sandrine LESREL <sandrine.lesrel@idex.fr>

Bonjour,

Nous avons bien reçu votre demande en date du 12/10/2016 relative à un projet éolien sur la commune de Bannes (51).

Votre dossier est actuellement en cours de traitement.

De plus, merci de bien vouloir prendre en compte le formulaire ci-joint pour vos prochaines demandes.

Cordialement.

Section environnement aéronautique de la SDRCAM Nord

Adresse postale: BA705 – Cinq-Mars-la-Pile – SDRCAM Nord

Section environnement aéronautique

RD 910

37076 Tours CEDEX 02

existants et des autorisations à construire déjà données à proximité.



Direction interrégionale Nord Centre météorologique de Troyes Aéroport de Troyes en Champagne 10600 Barberey-Saint-Sulpice

> AIRELE est A l'attention de Mme fanette DUPLOUY 6 place Sainte-croix 1er étage 51000 CHALONS

Assaire suivie par : Hugues LOISEAU : 03 25 82 84 91

Troyes, le 21 mai 2014

Résérence :

OBJET: projet éolien sur les communes de Bannes et Fère-Champenoise (51) Référence: votre courrier du 13 mai 2014 <u>P.J.</u>: /

Madame,

Vous avez saisi Météo-France concernant les servitudes éventuelles sur la commune de Bannes et Fère-Champenoise (51). Cette zone se situerait dans sa plus proche distance à 40 kilomètres du radar météorologique d'Arcis, situé sur la commune d'Avant-les-Ramerupt (10). Cette distance est supérieure à celle fixée par l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie éolienne [ref2]. Dès lors, l'accord écrit de Météo-France n'est pas requis.

Je vous prie Madame d'agréer l'expression de mes sincères salutations.

Le chef du centre météorologique de TROYES

Hugues LOISEAU

Références

- 1. « votre demande d'information préliminaire, reçu le 13 mai 2014»
- 2. « Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. » (NOR: DEVP1119348A-MEDDTL/DGPR,août 2011).

Météo-France

73 av de Paris. 94165 St Mandé Cedex http://www.meteo.fr Météo-France, établissement public administratif sous la tutelle du ministère chargé des transports Météo-France, certifié ISO 9001-2008 par Bureau Veritas



Direction départementale des territoires

Nos réf.: STPP/FG/2014/40 Affaire suivie par: Fabien GUILLEMAUT fabien.guillemaut@marne.gouv.fr Tél. 03 26 05 66 72 - Fax: 03 26 47 52 41

Courriel: ddt-stpp@marne.gouv.fr

Madame.

Par courrier en date du 13 mai 2014, vous avez sollicité la DDT de la Marne, et notamment son service urbanisme, afin de connaître les servitudes impactant les communes de Bannes et Fère-Champenoise, en vue d'adapter votre projet d'implantation d'éoliennes sur le territoire de cette commune.

La liste des servitudes s'appliquant sur ce territoire est la suivante :

- AC1 : servitudes de protection des monuments historiques ;
- Il bis : servitude relative à l'exploitation de pipeline par la société de transports pétroliers par pipeline
- 14 : servitude relative à l'établissement de canalisations électriques lignes aériennes ou souterraines ;
- PT3: servitudes relatives aux réseaux de télécommunication;
- T5: servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes civils et militaires).

Il vous appartient de vous rapprocher des services gestionnaires de celles-ci.

Vous trouverez ci-joint un plan sur lequel ont été reportées lesdites servitudes.

En matière d'application du droit des sols, la commune de Fère-Champenoise dispose d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU), approuvé le 9 mai 1977, modifié le 25 avril 1991 et révisé le 28 juin 2012. Le projet éolien que vous présentez se situant en zone A du PLU, son implantation peut y être autorisée. À l'inverse, la commune de Bannes ne dispose pas de document d'urbanisme, c'est donc le règlement national d'urbanisme qui s'applique. L'implantation d'éoliennes pourra y être autorisée puisque votre projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées, conformément à l'article L.111-1-2-3° du Code de l'urbanisme.

J'attire également votre attention sur le fait que la commune de Bannes est concernée par le site Natura 2000 des Marais de Saint-Gond, et sur la nécessité de prendre en compte la covisibilité avec les parcs éoliens voisins, et notamment celui situé sur les communes de Corroy, Euvy et Fère-Champenoise. En outre, la proximité avec l'église

Madame Fanette DUPLOUY Société AIRELE Est 6, place Sainte-Croix - 1er étage 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

> Horaires d'ouverture : 08h30-12h00 / 13h30-17h00 Tél.: 03 26 70 80 00 - fax: 03 26 70 80 01 40, boulevard Anatole France - BP 60554 51022 Châlons-en-Champagne cedex

www.marne.gouv.fl

Saint-Apollinaire de Broussy-le-Grand, classée au titre des Monuments Historiques, devra également être prise en compte.

En complément d'information, je vous invite à consulter le vade-mecum éolien, document de référence des services de l'État dans la Marne concernant le développement des installations éoliennes ; ce document est disponible sur le site internet de la préfecture de la Marne.

Je porte également à votre connaissance l'existence :

- du Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) de Champagne-Ardenne, et son annexe, le Schéma Régional Éolien (SRE), approuvés le 29 juin 2012, et du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR), approuvé le 27 décembre 2012, tous deux disponibles sur le site internet de la DREAL Champagne Ardenne;
- du « pôle départemental des énergies renouvelables de la Marne » (pôle ENR) qui permet aux porteurs de projet de rencontrer les services de l'État et les acteurs locaux avant l'engagement des procédures réglementaires et de présenter l'état d'avancement de votre réflexion ou les orientations retenues pour votre projet.


À cet effet, je vous joins la plaquette de présentation du pôle ENR de la Marne. Vous y trouverez notamment des éléments relatifs à l'organisation de la présentation en pôle, ainsi que nos attentes concernant le dossier préalable de présentation du projet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées.

La chef du Service Territorialité, Portage des Politiques

Solveil MASSI





PJ: Plan recensant les servitudes sur les communes précitées Plaquette de présentation du pôle départemental des énergies renouvelables de la Marne



PREFET DE LA MARNE

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement REIMS, le

- 2 IIIIN 2014

Unité territoriale de la Marne

Référence: SMr LJ/LT n° D r i 2014-359
Affaire suivie par: Lorette JONVAL
lorette.jonval@developpement-durable.gouv.fr

AIRELE Est 6 place Sainte Croix – 1er étage 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Madame,

Par courrier en date du 13 mai 2014, vous m'avez consulté afin de connaître les contraintes, spécifications ou servitudes à prendre en compte dans le cadre d'une étude de faisabilité d'un projet éolien projeté sur les communes de Bannes et Fère-Champenoise.

En réponse, vous trouverez ci-après les renseignements relatifs aux domaines relevant de mes attributions.

Servitude d'utilité publique, projet d'intérêt général :

Le territoire de la commune n'est concerné par aucune servitude d'utilité publique, ni aucun projet d'intérêt général, dans les domaines d'application de la législation sur les installations classées et du code minier.

Installations classées :

Je vous signale la présence sur la commune des installations classées suivantes :

- La Société Emballages Moulés est autorisée par préfectoral d'autorisation du 20 avril 1994.
- La société VIVESCIA est autorisée par arrêté préfectoral d'autorisation du 7 février 2000 complété et génère un périmètre d'isolement réglementaire (voir plan ci-joint).

Par ailleurs, une base des installations classées permet de rechercher les installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement en activité selon des critères géographiques, le type d'activité ou un régime particulier (Seveso, ippc...). Elle est mise à disposition du public sur le site « installationsclassées developpement-durable gouv.fr » (onglet rouge avec la carte de France). Ce site vient compléter cet avis qui ne se veut pas exhaustif au regard de la détermination des impacts cumulés à prendre en compte pour votre projet.

En ce qui concerne l'éolien, vous trouverez sur le site internet de la DREAL http://www.champagne-ardenne.developpement-durable.gouv.fr, les informations concernant l'éolien en région Champagne-Ardenne.


En cliquant sur la thématique en vert Energie, Air, Climat vous trouverez :

- le lien énergies renouvelables avec le Schéma Régional Eolien (SRE),
- ◆ le lien Plan Climat Air, Energie Régional (PCAER) avec également le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnr).

Le site comporte également des cartes interactives reprenant notamment l'état de l'éolien en région et les différentes contraintes du SRE.

En cliquant sur l'onglet gris ressources et données puis cartes régionales / les cartes interactives, vous trouverez :

- les cartes dynamiques régionales avec « l'état de l'éolien en région »
- ◆ les catalogues de cartes dynamiques avec le catalogue national ADELIE/CARTELIE.



Horaires d'ouverture : 8 h 30-12 h 00 / 13 h 30-17 h 00

Tél : 03.26.77.33.50 - Fax : 03.26.97.81.30

10 Rue Clément Ader - BP 177

51685 REIMS Cedex

Titres miniers:

Pour savoir si la zone d'étude est concernée par un titre minier, le pétitionnaire doit consulter le site BEPH.net mis à jour par le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer. L'avis des titulaires des titres concernés, dont la liste est jointe ci-dessous les coordonnées, devra être sollicité.

Coordonnées des titulaires de titres miniers de Champagne-Ardenne:


- LUNDIN INTERNATIONAL
 Centre de production Mac Launay
 51210 MONTMIRAIL
- GEOPETROL
 9 rue Nicolas Copernic
 BP 20
 93151 LE BLANC MESNIL Cedex
- STORENGY (GDF Suez)
 Route de Laneuvelotte
 54420 CERVILLE
- SPPE
 ZA « Pense Folie »
 54220 CHATEAU RENARD
- TOREADOR Energy France SCS
 9 rue Scribe
 75009 PARIS
- THERMOPYLES
 190 rue de Fontenay
 94300 VINCENNES
- RENOUVEAU Énergie Ressources
 12 rue Vivienne
 75002 PARIS

Par ailleurs, je vous invite à vous rapprocher de la Direction départementale des Territoires – Service ICPE – 40 bd Anantole France – BP 60554 – 51022 CHALONS EN CHAMPAGNE qui est en charge des établissements soumis à déclaration et à consulter la base de données des anciens sites industriels et activités de service sur le site internet http://basias.brgm.fr.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée.

P/le directeur et par délégation Le Chef de la Subdivision Risques accidentels et Carrières de la Marne

Lorette JONVAL





Délégation Territoriale de la Marne

Service émetteur : Santé Environnement

Affaire suivie par : Élisabeth KIEZER

Courriel : elisabeth.kiezer@ars.sante.fr

Tél: 03 26 66 49 08 Fax: 03 26 69 05 69 Le Délégué Territorial de la Marne

À

AIRELE Est
Espace Sainte-Croix
6 Place Sainte-Croix
51 000 Châlons en Champagne

Châlons en Champagne, le 2 5 JUIL. 2016

Nos réf : DT51/VL/EK/2016-546

Objet : Avis relatif au projet de parc éolien sur la commune de FERE-CHAMPENOISE, BANNES

Madame,

Par courrier du 21 juillet 2016, vous avez saisi mes services sur la possibilité de développer un projet de parc éolien sur un secteur du département de la Marne.

J'ai l'honneur de vous informer que la commune de Bannes ne dispose pas de captage d'alimentation d'eau potable.

Cependant, votre zone d'étude se situe à proximité du périmètre de protection éloignée du captage d'alimentation d'eau potable de la commune de Broussy-le-Grand.

Les captages sont protégés par une déclaration d'utilité publique instaurant des périmètres de protection, par conséquent tout projet éolien se trouvant au sein du périmètre de protection rapprochée est totalement interdit. Concernant les périmètres de protection éloignée, l'avis d'un hydrogéologue agréé désigné par mes services sera demandé pour toute implantation d'éolienne.

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes une cartographie des périmètres de protection des communes de Broussy-le-Grand et de Fére-Champenoise ainsi que les arrêtés de déclaration d'utilité publique correspondant.

Mon service ne dispose pas d'informations concernant les aires d'alimentation de captage, je vous invite donc à vous rapprocher des services compétents pour plus d'informations.


Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, Madame, à l'assurance de toute ma considération.

Pour le Directeur Général de l'ARS Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, Et par délégation,

L'Ingénieur d'Études Sanitaire,

Vincent-LOEZ

Agence Régionale de Santé Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine - Délégation Territoriale de la Marne 6 rue Dom Pérignon - CS 40513 - 51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30



PREFECTURE DE LA MARNE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

CHALONS-en-CHAMPAGNE, le - 2 JUIL, 1395

Bureau des Affaires Juridiques

Dossier suivi par : Mr DE VERNEUIL Poste 3872 CA/JCDV

COMMUNE DE FERE-CHAMPENOISE

Définition des périmètres de protection des captages communaux en eau potable situés, l'un à FERE CHAMPENOISE, et l'autre au hameau de NORMEE.

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

Le Préfet, de la Région Champagne-Ardenne, Préfet du Département de la Marne, Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU:

- le code rural et son article 113 sur la dérivation des eaux non domaniales,
- le code de la Santé Publique et ses articles L20 et L20-1,
- le code général des collectivités territoriales dans sa partie législative,
- le code des communes dans sa partie réglementaire,
- le code de l'urbanisme et notamment ses articles R 123-36 et L 126-1,
- la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
- le décret modifié n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (article 36-2) et le décret d'application modifié n° 55-1350 du 14 octobre 1955,
- le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique,

.../...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté Lealité Francrone

* 19 44 - 688488 - 31036 CHALONS-EN CHAMPAGNE CEDEX + Telegrone 26 70 32 00 - 16 9000 9 25 21 08 43

-2-

- le décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967, sanctionnant les infractions à la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
- le décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et réunification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, et les textes pris pour son application,
- le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles,
- le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole,
- le décret n° 95-363 du 5 avril 1995 modifiant le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 susvisé,
- l'ordonnance modifiée n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique,
- l'arrêté de Monsieur le Ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection Sociale, en date du 10 juillet 1989, relatif à la définition des procédures administratives concernant les eaux destinées à la consommation humaine,
- l'arrêté de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche et de Monsieur le Ministre de l'Environnement en date du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles,
- la circulaire interministérielle du 24 juillet 1990, relative aux périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine,
- l'avis favorable du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 30 mars 1995,
- l'avis favorable du Commissaire-Enquêteur, en date du 2 mai 1996,
- l'avis favorable de M. le Sous-Préfet d'EPERNAY, en date du 10 mai 1996,
- le dossier de définition des périmètres de protection des captages communaux situés sur le territoire communal (1 à Fère, 1 à Normée) aux lieudits "Les Verriers" section YD parcelle n° 37 et "les Ouches" section XN parcelle n°13, destinés à l'alimentation en eau potable de la commune, dossier comprenant les rapports hydrogéologiques du 9 juin 1982 et 25 février 1986 et les plans et états parcellaires des terrains inclus dans les périmètres,
- la délibération n° 59 du 17 juin 1993 du conseil municipal de FERE CHAMPENOISE adoptant la définition des périmètres de protection (immédiats et rapprochés) et portant engagement d'indemniser les propriétaires des parcelles frappées de servitudes de tous les dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par l'imposition de ces servitudes
- le dossier de l'enquête à laquelle il a été procédé, conformément à l'arrêté préfectoral en date du 7 mars 1996, dans la commune de FERE CHAMPENOISE en vue de la déclaration d'utilité publique des périmètres de protection des captages communaux,
- le rapport de M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la MARNE en date du 7 juin 1996 sur les résultats de l'enquête,
- CONSIDERANT que les travaux projetés n'entrent pas dans la catégorie de ceux prévus par le décret n° 72-195 du 29 février 1972,
- SUR la proposition de Monsieur l'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la MARNE,

.../...

ARTICLE 5:

ARRETE

ARTICLE 1er:

Sont déclarés d'utilité publique :

- la création des périmètres de protection des captages de la commune de FERE CHAMPENOISE situés sur le territoire communal aux lieudits "les Verriers" section YD parcelle n° 37 et "les Ouches" section XN parcelle n° 13, réalisée par la commune en vue de son alimentation en eau potable,
- l'acquisition des terrains nécessaires à la constitution des périmètres de protection immédiats des captages communaux,
- l'imposition des servitudes en ce qui concerne les périmètres de protection rapprochés et éloignés, tels qu'ils figurent sur les états parcellaires.

ARTICLE 2:

Conformément à l'engagement pris par le Conseil Municipal de FERE CHAMPENOISE dans sa séance du 17 juin 1993, la commune devra indemniser les propriétaires des parcelles frappées de servitudes de tous les dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par l'imposition de ces servitudes.

ARTICLE 3:

La commune de FERE CHAMPENOISE est autorisée à utiliser, à des fins de consommation humaine, l'eau prélevée dans le milieu naturel aux lieux-dits "les Verriers" et "les Ouches".

Les volumes à prélever par pompage par la commune de FERE CHAMPENOISE ne pourront excéder :

15,27 l/s ni 1 100 m3/jour pour le forage de FERE,

4,16 l/s ni 300 m3/jour pour le forage de NORMEE.

ARTICLE 4:

Les eaux issues du captage de NORMEE seront préalablement chlorées avant distribution publique.

Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 10 juillet 1989 susvisé, toutes modifications des caractéristiques définies dans la présente autorisation devront faire l'objet d'un arrêté préfectoral.

ARTICLE 6

Il est établi autour des captages un périmètre de protection immédiat et un périmètre de protection rapproché en application des dispositions de l'article L 20 du code de la Santé Publique et du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié par le décret n°95-363 du 5 avril 1995, conformément aux indications des plans et des états parcellaires joints.

Un périmètre éloigné (pour chaque captage) est également fixé conformément aux indications des plans et états parcellaires joints.

ARTICLE 7

I - A l'intérieur du périmètre de protection immédiat :

FORAGE DE FERE ET FORAGE DE NORMEE

a) Sont interdits tous dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des points d'eau. Ce périmètre doit être propriété de la commune et devra être clôturé pour en interdire l'accès à toute personne étrangère au Service des Eaux et éviter la pénétration du gibier.

II - A l'intérieur du périmètre de protection rapproché :

b) Sont interdites ou réglementées les activités suivantes :

REMARQUES:

En ce qui concerne l'utilisation de produits fertilisants ou de traitement, les exploitants devront se référer aux documents les plus récents du CORPEN (Comité d'Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates, les phosphates et les produits phytosanitaires provenant des activités agricoles).

(A ce jour les documents de référence sont :

 - Amélioration des pratiques agricoles pour réduire les pertes de nitrates vers les eaux - JUIN 1993.

-3-

- Programme d'action contre la pollution des eaux par les produits phytosanitaires provenant des activités agricoles - OCTOBRE 1993).

Il conviendra en outre de se référer aux indications du "Code des bonnes pratiques agricoles" défini par arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche et du Ministre de l'Environnement en date du 22 novembre 1993 (JO du 5 janvier 1994).

FORAGE DE FERE :

Définition	A:Inter- dites	Périmètre rapproché s				Périmétre	e éloigné	
des X	+ B:règle- ni régle-			Activ	vités		Activ	rités
travaux	mentées	mentées	Exist	antes	Futt	ıres	Existantes	Futures
		A MARSON CONTRACTOR	Α	8	Α	В	В	В
1 - l	e forage de p	uits	×		×		×	×
	s filtrants pour ou même d'ea		×		×		×	×
	rture et l'explo res ou de grav				×		×	×
4 - L'ouverture d'excavation, autres que carrières (à ciel ouvert)						×	×	×
5 - Le remblaiement des excavations ou des carrières existantes				×		×	×	×
ménagères. de produi produits e	ation de dépôts d'immondices ts radioactifs e et matières sus er la qualité de	de détritus, t tous les ceptibles			×		×	×
7 - L'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine domestiques ou industrielle, qu'elles soient brutes ou épurées				×		×	×	
8 - L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux					×		×	×

	7
	1000

Définition	A : Inter- dites	ni interdites	Pér	imètre	rappro	ché	Périmètre	e éloigné
des X	+ B:règle-	ni régle-	Activités			Activités		
travaux	mentées	mentées	Existantes Futures		ires	Existantes	Futures	
2455010000			Α	В	А	В	В	В
d'hydrocarbu	stallations de s res liquides ou niques et d'eau toute nature	gazeux. de			×		×	×
construc souterraines que celles s	ablissement de tions superficie . même provise strictement néc et à l'entretien d'eau	elles ou oires autres essaires à			×		×	×
et d'eaux usé	ge ou l'infiltration es d'origine in atières de vida	dustrielle et			×		×	×
12 - L'épandage ou l'infiltration des eaux usées ménagères et des deux vannes à l'exception des matières de vidanges					×		×	×
13 - Le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail				×		×	×	
organiques produits ou fertilisation d	ckage du fumie ou chimiques substances de es sols ou à la nemis des cul	et de tous estinés à la lutte contre			×		×	×
	idage du fumie estinés à la fer sols		tol	éré	tol	éré	tolé	ré
substances de	dage de tous p estinées à la lu emis des cultu	tte contre les	tol	éré	tol	éré	tolé	ré
	issement d'éta abulations libre				×			×
	pacage des ar		tol	éré	×		+	+
	tion d'abreuvoi estinés au béta			×		×	+	+
20	Le défrichem	ent		×		×	×	×
	a création d'ét				×		×	×
	oing (même sa nement de cara				×		×	×
des voies de	struction ou la r e communication onditions d'util	on ainsi que		×		×	×	×

^{*} Le point 15 du tableau "l'épandage de fumier, engrais organiques destinés à

-6

la fertilisation des sols" sera règlementé dans les périmètres rapprochés et éloignés : en préalable à cette activité dans les périmètres, un plan d'épandage devra être fourni et soumis à l'avis de l'hydrogéologue agréé.

* Pour le projet de faire réaliser une déviation de la D9 vers la déviation existante qui rejoint la N4, il est nécessaire que l'hydrogéologue agréé soit sollicité afin de connaître très précisément les précautions à prendre lors de la réalisation de ces ouvrages, tels que chaussée étanche, recueil des eaux de ruissellement dans un fossé étanche, dirigé vers un bassin de décantation (et déshuileur) avant rejet.

* La peinture intérieure du réservoir devra être refaite, la tranchée contenant les compteurs et les tuyaux d'alimentation devra être nettoyée, le puits devra être protégé par une petite margelle afin d'éviter tout retour d'eau direct dans le puits lors de fuites ou de travaux réalisés dans la tranchée. Enfin, il est souhaitable que cet ouvrage soit protégé par un système d'alarme anti-intrusion au niveau de la porte.

FORAGE DE NORMEE

Définition	on A:Inter- ni dites interdites		Pėr	imètre	rappro	ochė	Pêrimêtre	ė ėloignė	
des	X + B: règle- ni règle		ni rėgle-	Activités				Activités	
travaux		mentées	mentées	Exista	antes	Futi	ıres	Existantes	Futures
				Α	В	Α	В	В	В
	1 - L	e forage de pu	uits				X	×	×
2 - Les puits filtrants pour évacuation d'eaux usées ou même d'eaux pluviales				×		×	×	×	
3 -		rture et l'exploi res ou de grav			×		×	×	×
4 - L'ouverture d'excavation, autres que carrières (à ciel ouvert)				×		×	×	×	
5 - Le remblaiement des excavations ou des carrières existantes				×		×	×	×	
6 - L'installation de dépôts d'ordures ménagères. d'immondices, de détritus, de produits radioactifs et tous les produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux				×	X		×	×	
7 - L'implantation d'ouvrages de transport des eaux usées d'origine domestiques ou industrielle, qu'elles soient brutes ou épurées			×		×	×	×		
8 - L'implantation de canalisations d'hydrocarbures liquides ou de tous autres produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux				×		×	×	×	

Définition	A : Inter- dites	ni interdites	Périmètre rapproché				Périmètre éloigné		
des X	+ B:règle-	ni régle-		Activités			Activ	ités	
travaux			Eviet	antes	Futi	ıres	Existantes	Futures	
Havaux	memees	memees	A	В	A	В	В	В	
9 - Les installations de stockage d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature			×		×		×	×	
construction souterraines que celles :	ablissement d tions superfici i. même provis strictement nê n et à l'entretie d'eau	elles ou soires autres cessaires à		×		×	×	×	
et d'eaux usé	ge ou l'infiltrati ées d'origine in atières de vid		×		×		×	×	
12 - L'épandage ou l'infiltration des eaux usées ménagères et des deux vannes à l'exception des matières de vidanges			×		×		×	×	
13 - Le stockage de matières fermentescibles destinées à l'alimentation du bétail				×		×	×	×	
organiques produits ou fertilisation o	ckage du fumi s ou chimiques substances d des sols ou à la nnemis des cu	et de tous estinés à la a lutte contre		×		×	×	×	
organiques	ndage du fumi ou chimiques tilisation des s	destinés à la		×		×	×	×	
substances d	idage de tous estinées à la l nemis des cult	utte contre les		×		×	×	×	
	lissement d'éta abulations libr			×		×	×	×	
18 - Le	pacage des a	nimaux		×		×	×	×	
19 - L'installation d'abreuvoirs ou d'abris destinés au bétail			×		×	×	×		
20	- Le défrichen	nent		×		×	×	×	
21 -	La création d'é	tangs		×		X	×	×	
	ping (même s nement de ca			×		X	×	×	
des voies d	struction ou la e communicat conditions d'ut	ion ainsi que		×		×	×	×	

^{*} Il faudra réhausser le puits de 80 cm afin d'éviter une arrivée d'eau de ruissellement. Il est souhaitable de protéger cet ouvrage par un système d'alarme anti-effraction.

.../...

-8-

.../...

-9-

- * Il sera nécessaire que le Maire intervienne auprès des propriétaires de stockages d'engrais liquides pour qu'ils réalisent des bassins de rétention.
- * La prise d'eau agricole devra être installée hors périmètre de protection et réalisée avec poterne et mise à l'air libre de l'écoulement d'eau afin d'éviter tout retour d'eau.

Le Maire de la commune de FERE CHAMPENOISE veillera à l'application des prescriptions énoncées. En outre peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait être déclarés à la D.D.A.F., toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau.

ARTICLE 8:

Les périmètres de protection immédiats, dont les terrains doivent être acquis en pleine propriété, seront clôturés conformément au plan parcellaire joint, à la diligence et aux frais de la commune de FERE CHAMPENOISE qui en informera le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt lequel dressera procès verbal de l'opération.

I- Le périmètre de protection rapproché défini sur le plan et l'état parcellaire joints sera délimité par :

CAPTAGE DE FERE :

Au nord : une partie des parcelles n° 20 et 21 lieudit "les Verriers" section YD.

<u>A l'est</u>: la traversée du CE n° 37 latéral Nord au CD5, la traversée du CD n° 5 de CHALONS-en-CHAMPAGNE à CLESLES, la traversée du CE n° 47 latéral Sud au CD5 et une partie de la parcelle n°288 lieudit "la Trinité" section YD.

<u>Au sud :</u> une partie de la rivière la Vaure, la traversée du CE n° 46 de la Trinité, une partie de la parcelle n°193 lieudit "Moulin à Vent" section YD, une partie de la parcelle n° 295 lieudit "la Trinité" section YD, la traversée du CE n° 45 du Foulon la limite Sud des parcelles n° 46,47 et 48 lieudit "Foulon" section YD, la parcelle n° 49 lieudit "Foulon" section YD, la traversée du CD n°5 de CHALONS-en-CHAMPAGNE à CLESLES, la parcelle n° 36 lieudit "les Verriers" section YD, la traversée du CE n° 41 des Verriers.

A l'Ouest : une partie de la parcelle n°20 lieudit "les Verriers" section YD.

CAPTAGE DE NORMEE :

<u>Au nord</u>: une partie du CE N°34 des Ouches, la traversée du CE n°33 de NORMEE à CONNANTRAY, une partie de la parcelle n°3 lieudit "Veau Roux" section XL..

A l'est : une partie de la parcelle n°3 lieudit "Veau Roux" section XL,.

<u>Au sud :</u> une partie de la parcelle n°3 lieudit "Veau Roux section XL, la traversée du CE n°33 de NORMEE à CONNANTRAY, une partie des parcelles n° 14 et 12 lieudit "les Ouches" section XN..

A l'Ouest : une partie de la parcelle n°12 lieudit "les Ouches" section XN. .../..

Il - Le périmètre de protection éloigné défini sur le plan et l'état parcellaire joints sera délimité par :

-10-

CAPTAGE DE FERE

- <u>au nord</u>: la traversée du CE n° 28, une partie des parcelles n° 28, 29, 30, 31, 32, 34 et 35 lieudit « La Justice » section ZY,
- à l'est: la traversée du CE n° 34 latéral Nord au chemin de fer, la traversée du chemin de fer de PARIS (Gretz) à VITRY LE FRANCOIS, la traversée du CE n° 35 latéral Sud au chemin de fer, une partie de la parcelle n° 22 lieudit « Les Verriers » section YD, la traversée du CE n° 37 latéral Nord au CD 5, la traversée du CD n° 5 de CHALONS EN CHAMPAGNE à CLESLES, la traversée du CE n° 47 latéral Sud au CD 5, la parcelle n° 119 lieudit « La Trinité » section YD, une partie de la rivière La Vaure,
- <u>au sud</u>: voir rubrique Sud du périmètre rapproché (Fère) ainsi que la parcelle n° 20 lieudit « Les Verriers » section YD, la traversée et une partie du CE n° 28 latéral au CD 9,
- à l'ouest : une partie du CD n° 9 de BOULAGES à NEUFCHATEL, la parcelle n° 168 lieudit « Les Verriers » section YD, et de nouveau une partie du CD n° 9 précité.

CAPTAGE DE NORMEE

- <u>au nord</u>: la traversée du CE n° 37 ruelle Crasset, une partie des parcelles n° 89, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 95, avec la traversée du CE n° 35 ruelle Laurain, et une partie des parcelles n° 32, 31, 30, 65 et 66, lieudit « Normée » section XM, la traversée du CE n° 33 de NORMEE à CONNANTRAY, une partie des parcelles n° 2 et 3 lieudit « Veau Roux » section XL,
- à l'est : une partie de la parcelle n° 3 lieudit « Veau Roux » section XL.
- <u>au sud</u>: une partie de la parcelle n° 3 lieudit « Veau Roux » section XL, la traversée du CE n° 33 de NORMEE à CONNANTRAY, une partie des parcelles n° 14, 12 et 11 lieudit «Les Ouches » section XN.
- <u>à l'ouest</u> : une partie de la parcelle n° 11 lieudit « Les Ouches » section XN, la traversée du CE n° 34 des Ouches, et une partie du CE n° 37 ruelle Crasset.

ARTICLE 9:

Les eaux distribuées devront répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Publique et lorsqu'elles devront être épurées, le procédé d'épuration, son installation, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées seront placés sous le contrôle du Conseil Départemental d'Hygiène.

ARTICLE 10;

Pour les activités, dépôts et installations existants à la date de publication du présent arrêté sur les terrains compris dans les périmètres de protection prévus à l'article 5, il devra être satisfait aux obligations résultant de l'institution des dits périmètres dans un délai de six mois.

Tout déboisement dans les zones comprises dans le périmètre de protection rapproché devra préalablement obtenir l'autorisation de l'administration.

-11-

ARTICLE 11:

Le Maire agissant au nom de la commune de FERE CHAMPENOISE est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation en vertu de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, les terrains nécessaires à la réalisation du projet et à la constitution des périmètres de protection immédiats des captages communaux.

Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

ARTICLE 12:

M. le Maire de FERE CHAMPENOISE a charge de faire introduire dans le plan d'occupation des sols de sa commune les prescriptions de la présente déclaration d'utilité publique et notamment les servitudes afférentes aux trois types de périmètres de protection qui y sont définies, selon la procédure de mise à jour prévue à l'article R 123-36 du code de l'urbanisme.

En application de l'article L126.1 du même code, cette annexion des servitudes au plan d'occupation des sols devra être effectuée dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté. Dans le cas contraire, le Préfet de la MARNE y procédera d'office.

ARTICLE 13:

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté sera passible des peines prévues par les articles n° 19, 20, 21, 22, 23, 24, de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

ARTICLE 14:

Le présent arrêté sera, par les soins et à la charge du Maire de la commune de FERE CHAMPENOISE :

- d'une part : notifié à chacun des propriétaires intéressés notamment par l'établissement des périmètres de protection,
- d'autre part : publié à la conservation des hypothèques du Département de la Marne.

.../...

-12-

M. le Sous-Préfet d'EPERNAY, M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la MARNE, Mme le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la MARNE, M. le Maire de FERE CHAMPENOISE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin d'Information et Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la MARNE et dont ampliation sera adressée à M. le Directeur Départemental de l'Equipement de la MARNE.

CHALONS-en-CHAMPAGNE, le - 2 JUIL.

1936

Le Préfet

Pour le Préfet, Le Secrétaire Général Signé : Paul MAURAU

ARTICLE 15:

Pour ampliation le Secrétaire Général pour le Secrétaire Général et par délégation l'Attaché Chef de Bureau

MARC ZEDISSE



Périmètres de protection du captage de la commune de Normée



PREFECTURE DE LA MARNE

DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES

CHALONS SUR MARNE, le 2 4 OCT. 1994

Bureau du Contentieux

Dossier suivi par : Mr DE VERNEUIL JCDV/CA

JCDV/CA Poste 3872

SIDEP DE BROUSSY LE GRAND

Définition des périmètres de protection du captage syndical en eau potable situé sur le territoire de la commune de BROUSSY-LE-GRAND

DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

LE PREFET de la Région "CHAMPAGNE-ARDENNE" PREFET du Département de la MARNE, Chevalier de la Légion d'Honneur.

VU:

- le code rural et son article 113 sur la dérivation des eaux non domaniales.
- le code de l'Administration Communale, et notamment ses articles L 163-1 et L 166-1.
- le code de la Santé Publique et ses articles L 20 et L 21-1,
- la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution,
- la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ses décrets d'application,
- l'ordonnance modifiée n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
- le décret modifié n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (article 36-2) et le décret d'application modifié n° 55-1350 du 14 octobre 1955,

.../...

REPUBLIQUE FRANÇAISE

- 2 -

- le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique,
- le décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967, sanctionnant les infractions à la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
- le décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et réunification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, et les textes pris pour son application,
- le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles,
- le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origines agricoles.
- l'arrêté de Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche et de Monsieur le Ministre de l'Environnement en date du 22 novembre 1993 relatif au code des bonnes pratiques agricoles,
- la circulaire interministérielle du 24 juillet 1990, relative à la mise en place des périmètres de protection des points de prélèvement d'eau destinés à la consommation humaine.
- les avis du Conseil Départemental d'Hygiène en dates des 4 octobre 1991 et 11 mars 1993,
- l'avis complémentaire de l'hydrogéologue agréé en date du 2 juin 1992.
- l'avis favorable avec réserve du commissaire enquêteur en date du 27 décembre 1993,
- l'avis favorable du sous-préfet d'Epernay en date du 10 janvier 1994.
- l'avis de l'hydrogéologue agréé (demandé après enquête) en date du 21 septembre 1994.
- le courrier en date du 17 octobre 1994 par lequel le commissaire-enquêteur confirme son avis favorable après avoir pris connaissance de celui de l'hydrogéologue formulé suite aux résultats de l'enquête,
- le dossier de définition des périmètres de protection du captage syndical du SIDEP de BROUSSY -LE-GRAND situé sur le territoire de la commune de BROUSSY -LE-GRAND lieu-dit "Le Grand Marais" section B parcelle n° 17, destiné à son alimentation en eau potable comprenant le rapport hydrogéologique du 11 juin 1990. l'avis complémentaire du 2 juin 1992 et les plans et états parcellaires des terrains inclus dans les périmètres.
- la délibération n° 249 du 21 mars 1990 adoptant la définition des périmètres de protection et portant engagement d'indemniser les propriétaires des parcelles frappées de servitudes de tous les dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par l'imposition de ces servitudes.
- le dossier de l'enquête à laquelle il a été procédé, conformément à l'arrêté préfectoral en date du 18 octobre 1993, dans les communes de BROUSSY-LE-GRAND et BANNES en vue de la déclaration d'utilité publique des périmètres de protection du captage syndical.
- le rapport du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la Marne, en date du 26 septembre 1994, sur les résultats de l'enquête.
- CONSIDERANT que les travaux projetés n'entrent pas dans la catégorie de ceux prévus par le décret n° 72-195 du 29 février 1972,
- SUR la proposition de M. l'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la MARNE,

3

ARRETE

Article 1er:

Sont déclarés d'utilité publique :

- la création des périmètres de protection du captage du SIDEP de BROUSSY-LE-GRAND situé sur le territoire de la commune de BROUSSY-LE-GRAND au lieu-dit "Le Grand Marais" section B parcelle n° 17, réalisée par le SIDEP de BROUSSY-LE-GRAND en vue de son alimentation en eau potable,
- l'acquisition des terrains nécessaires à la constitution des périmètres de protection immédiat du captage syndical.
- l'imposition des servitudes en ce qui concerne les périmètres de protection rapproché et éloigné, tels qu'il figurent sur les états parcellaires,

Article 2:

Conformément à l'engagement pris par le Comité Syndical de BROUSSY-LE-GRAND dans sa séance du 21 mars 1990, le syndicat intercommunal devra indemniser les propriétaires des parcelles frappées de servitudes de tous les dommages qu'ils pourraient prouver leur avoir été causés par l'imposition de ces servitudes.

Article 3:

Le volume à prélever par pompage par le Syndicat Intercommunal de distribution d'eau potable de BROUSSY-LE-GRAND ne pourra excéder 30 litres par seconde, ni 2 000 mètres cubes par jour,

Article 4:

Il est établi autour du captage un périmètre de protection immédiat et un périmètre de protection rapproché en application des dispositions de l'article L20 du code de la Santé Publique et du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié, conformément aux indications du plan et des états parcellaires joints.

Un périmètre de protection éloigné est également fixé conformément aux indications du plan et de l'état parcellaire joint.

Article 5:

I - A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIAT :

Sont interdits tous dépôts, installations ou activités autres que ceux strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des points d'eau.

II - A L'INTERIEUR DES PERIMETRES DE PROTECTION RAPPROCHE ET ELOIGNE :

Sont interdites, réglementées ou autorisées, conformément au tableau les activités suivantes :

:DEFINITION) A : inter-) ni : (dites (interdites	:Périmètre	rapproché	: Périmètre	éloigné:	
:DES x) +)	: Activ	ités	. Activ	ités :	
: (3 : régle-) ni régle- :TRAVAUX) mentées (mentées :	:Existantes	:Futures	:Existantes:Futures:		
	: A : B		: B	В:	
1 - le forage de puits		: Х:	: Х	: Х	
:	: : : X ou X	: X :	X	X :	
:	: X :	: X :	Х	Х	
: :4 - L'ouverture d'excavation, autres que : carrières (à ciel ouvert).		: : : X :	X	: : :	
:5 - Le remblaiement des excavations ou : des carrières existantes	: : : X :	 : : : X :	: : X	: X :	
:6 - L'installation de dépôts d'ordures : ménagères, d'immondices, de détri- : tus, de produits radioactifs et de : tous les produits et matières sus- : ceptibles d'altérer la qualité des : eaux.	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	: X	X :	
:7 - L'implantation d'ouvrages de trans- : port des eaux usées d'origine : domestique ou industrielle, : qu'elles soient brutes ou épurées.	: X :	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	: X	X	
		:: : : : : : : : : : :	X	: X	
:9 - Les installations de stockage : d'hydrocarbures liquides ou : gazeux, de produits chimiques et	: X :	:: : : : : : X :	: : : :	:: : : : : X :	

·						:
:10 - L'établissement de toutes : constructions superficielles : ou souterraines, même : provisoires autres que celles : strictement nécessaires à						
: l'exploitation et à l'entre-	X	: : :	Х		Х :	: X :
:11 - L'épandage ou l'infiltration des : lisiers et d'eaux usées d'origine : industrielle et des matières de : vidanges.	X		Х		Х	X
:12 - L'épandage ou infiltration des : eaux usées ménagères et des deux : vannes à l'exception des matières : de vidanges.	X		Х		X	: : X :
:13 - Le stockage de matières fermentes- : cibles destinées à l'alimentation du : bétail.		: : : : : : :	Х		. X	: X :
:14 - Le stockage du fumier, engrais or- : ganiques ou chimiques et de tous : produits ou substances destinés à la : fertilisation des sols ou à la lutte : contre les ennemis des cultures.		:	: X		: : : X	: X :
:15 - L'épandage du fumier, engrais orga- : niques ou chimiques destinés à la : fertilisation des sols.		: X		Х	: : : X	: X
:16 - L'épandage de tous produits ou sub- : stances destinées à la lutte contre : les ennemis des cultures.		: : : X		: X	Х	: X
:17 - L'établissement d'étables ou de : stabulations libres.	 : : X	:	: X		: :	
	:			: Х	: Х	: X :
:19 - L'installation d'abreuvoirs ou : d'abris destinés au bétail.	: : X	:	: : X	:	: X	: X :
:20 - Le défrichement.	: sar	s obje	t	:	: sans	objet :
:21 - La création d'étangs	: Х	:	: Х	:	: Х	: X
:22 - Le camping (même sauvage) et le sta- : tionnement de caravanes.	:	:	:	:	:	:
:23 - La construction ou la modification des voies de communication ainsi que leurs conditions d'utilisation.	:	:	:	:	:	:

Le Président du Syndicat Intercommunal de BROUSSY-LE-GRAND veillera à l'application des prescriptions énoncées. En outre peuvent être interdits ou réglementés et doivent, de ce fait être déclarés à la D.D.A.F., toutes activités ou tous faits susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau.

Article 6:

Le périmètre de protection immédiat, dont les terrains doivent être acquis en pleine propriété, clôturé conformément au plan parcellaire joint, à la diligence et aux frais du Syndicat Intercommunal de BROUSSY-LE-GRAND qui informera le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, qui dressera procès verbal de l'opération.

- I <u>Le périmètre de protection rapproché défini sur le plan et les états</u> parcellaires joints sera délimité par :
- <u>au nord</u>: Commune de BROUSSY-LE-GRAND : la parcelle n° 18 lieu-dit "le Grand Marais" section B, une partie du chemin dit "la Chaussée Cérès" (communes de BROUSSY-LE-GRAND et de BANNES),
- <u>à l'est</u> : Commune de BANNES : la limite entre les parcelles n° 4 et 5 lieu-dit "les Motets" section ZA,
- <u>au sud</u> : une partie du chemin dit des Motets, commune de BROUSSY-LE-GRAND : une partie du CE dit Finage,
- <u>à l'ouest</u> : une partie du CE n° 11, la traversée et une partie du chemin dit de la Chaussée Cérès et du CE n° 9,
- Il <u>Le périmètre de protection éloigné défini sur le plan et l'état parcellaire</u> joints sera délimité par :
- <u>au nord</u> : Commune de BANNES : une partie du chemin dit "la Chaussée Cérès"
- à l'est : le chemin dit de la Réserve,
- <u>au sud</u> :une partie du CD n° 39 de SEZANNE à BERGERES LES VERTUS, une partie du CE n° 13, commune de BROUSSY-LE-GRAND : une partie du CE n° 12,
- à l'ouest :une partie du CE n° 11.

Article 7:

Les eaux distribuées devront répondre aux conditions exigées par le code de la Santé Publique et lorsqu'elles devront être traitées, le procédé de traitement, son installation, son fonctionnement et la qualité des eaux traitées seront placés sous le contrôle du Conseil Départemental d'Hygiène.

Il est rappelé la nécessité de limiter l'utilisation de produits fertilisants ou de traitement strictement aux besoins des cultures dans les périmètres rapproché et éloigné. Il sera fait référence aux documents les plus récents du CORPEN (Comité d'Orientation pour la Réduction de la Pollution des Eaux par les Nitrates, les phosphates et les produits phytosanitaires provenant des activités agricoles).

(A ce jour, les documents de référence sont :

- Amélioration des pratiques agricoles pour réduire les pertes de nitrates vers les eaux JUIN 1993.
- Programme d'action contre la pollution des eaux par les produits phytosanitaires provenant des activités agricoles OCTOBRE 1993).

Il conviendra en outre de se référer aux indications du "code des bonnes pratiques agricoles" défini par l'arrêté du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche et du Ministre de l'Environnement en date du 22 Novembre 1993 (JO du 5 janvier 1994).

Les activités règlementées dans le périmètre éloigné devront faire l'objet d'un avis de l'hydrogéologue agréé.

Le contrôle de la teneur en fer devra se poursuivre.

ARTICLE 8

Pour les activités, dépôts et installations existants à la date de publication du présent arrêté sur les terrains compris dans les périmètres de protection prévus à l'article 5, il devra être satisfait aux obligations résultant de l'institution des dits périmètres dans un délai de six mois.

Tout déboisement dans les zones comprises dans le périmètre de protection rapproché devra préalablement obtenir l'autorisation de l'administration.

ARTICLE 9

Le Président agissant au nom du Syndicat Intercommunal de BROUSSY LE GRAND est autorisé à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation en vertu de l'ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958, les terrains nécessaires à la réalisation du projet et à la constitution du périmètre de protection immédiat du forage syndical.

Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

ARTICLE 10

Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté sera passible des peines prévues par les articles n° 19, 20, 21, 22, 23, 24, de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

8

. . .

Article 11

Le présent arrêté sera, par les soins et à la charge du Président du Syndicat Intercommunal de BROUSSY-LE-GRAND :

- d'une part : notifié à chacun des propriétaires intéressés notamment par l'établissement des périmètres de protection,
- d'autre part : publié à la conservation des hypothèques du Département de la MARNE.
- M. le Sous-Préfet d'Epernay, M. l'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt de la MARNE, Mme le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales de la MARNE, M. le Président du Syndicat Intercommunal de BROUSSY-LE-GRAND, MM. les Maires de BROUSSY-LE-GRAND et de BANNES sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin d'Information et Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la MARNE.

CHALONS SUR MARNE le 24 OCT, 1994

POUR LE PREFET

POUR AMPLIATION
LE SECRETAIRE GENERAL
POUR LE SECRETAIRE GENERAL
ET PAR DELEGATION
L'ATTACHE, CHEF DE BUREAU,

Pour le Préfet, Le Secrétaire Général,

Signó Didier LALLEMENT

Marc DEDISSE

SOLIDARITÉ

COLLÈGES

DÉVELOPPEMENT
LOCAL
INFRASTRUCTURES
ET TRANSPORT
ÉCONOMIE
SPORT
CULTURE

Circonscription des Infrastructures et du Patrimoine Sud Ouest

14 rue du Faubourg de Condé 51210 MONTMIRAIL

Affaire suivie par : Pascal BIDAULT Nos réf. : PB/CG/N°2014.120

Vos réf. : votre courrier du 13 mai 2014

Tél.: 03 26 42 40 26 Fax: 03 26 81 53 66

Courriel: cedferechampenoise@cq51.fr

AIRELE EST

Espace Sainte Croix 6 Place Sainte Croix 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

A l'attention de : Fanette DUPLOUY

Montmirail,

Le vendredi 6 juin 2014

OBJET : Informations relatives à l'implantation d'un parc éolien sur les Communes de BANNES et FERE CHAMPENOISE

Madame,

En réponse à votre courrier cité en référence, je vous communique le résultat des comptages effectués sur les voies proches du site projeté, hormis pour la RN 4 pour laquelle vous devez vous rapprocher des services de la D.I.R. EST.

- RD 5 : 2 700 véh/jour - RD 9 : 1 600 véh/jour - RD 18 : 480 véh/jour - RD 39 : 710 véh/jour - RD 43 : 410 véh/jour

Par ailleurs, je vous informe des endroits où les transports des éléments d'éoliennes pourraient rencontrer des difficultés, notamment dues à la longueur de certains convois comme ceux nécessaires à l'acheminement des pales :

- Carrefour giratoire échangeur RN 4/RD 5 à l'Est de FERE CHAMPENOISE
- Carrefour giratoire RD 5/RD 9 au Nord Est de FERE CHAMPENOISE
- Carrefour RD 43/Avenue Pasteur en agglomération de FERE CHAMPENOISE
- Carrefour giratoire RD 39/RD 43 en agglomération de BANNES.

Espérant avoir répondu à votre attente et restant à votre disposition pour plus amples renseignements, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sincères salutations.

Pour le Président du Conseil Général et par délégation, le Chef de Circonscription

Emmanuel PREUD'HOMME



DIRECTION DES ROUTES DÉPARTEMENTALES

2 bis, rue de Jessaint - CS 30454 - 51038 Châlons-en-Champagne cedex

Tél. accueil : 03 26 69 51 11

Courriel : drd@cg51.fr - www.marne.fr



République Française

Fagnières, le

3 0 JUIN 2014

Direction
Groupement Prévention
Prévention industrielle

Réf : FH-Affaire suivie par Lt-Col HITTINGER Le directeur départemental des services d'incendie et de secours

à

Madame Fanette DUPLOUY
AIRELE EST
6, Place Sainte-Croix
51000 Châlons en Champagne

Objet : Demande d'information dans le cadre d'un projet éolien sur les communes de Bannes et Fère-Champenoise.

Madame,

Vous souhaitez obtenir des informations sur les contraintes et servitudes inhérentes à la réalisation d'un parc éolien sur les communes de Bannes et Fère-Champenoise.

J'ai l'honneur de vous informer que le SDIS est exclusivement compétent pour la desserte et la défense extérieure contre l'incendie d'un parc éolien.

La règlementation prise en référence concerne l'arrêté préfectoral du 3 février 2014 portant règlement opérationnel du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Marne (SDIS).

Chaque éolienne doit pouvoir être desservie en toutes circonstances par une voie utilisable par les engins d'incendie et de secours, à savoir :

- Largeur : 3 m, bandes réservées au stationnement exclues
- Force portante calculée pour un véhicule de 160 KN (avec un maximum de 90 KN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60m, au minimum).
- Résistance au poinconnement : 80 N/cm² sur une surface minimale de 0.20 m².
- Rayon intérieur minimum : 11 m
- Surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 m (S et R, surlargeur et rayon intérieur étant exprimés en mètres).
- Hauteur libre: 3,50 m.
- Pente inférieure à 15%.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée,

Le directeur,

Colonel Pascal COLIN

Toute correspondance est à adresser sous forme impersonnelle à Monsieur le Directeur du SDIS Route de Montmirail - BP 10 - 51510 FAGNIERES



Société Française Donges-Metz 47 avenue Franklin Roosevelt 77210 AVON Tél.: 01 60 72 49 00

Fax: 01 64 22 52 60

REQUILE 18 ADUT 2016

AIRELE

6 Place Sainte Croix

51000 – CHALONS EN CHAMPANGE

A l'attention de Fanette DUPLOUY

DMM

0569

Affaire suivie par P. LAGRANGE Téléphone 01.60.72.49.33

Avon, le 17 aout 2016

Objet: SYSTEME D'OLEODUC DONGES-MELUN-METZ

Projet d'implantation d'un parc éolien sur les communes De BANNES et FERE CHAMPENOISE

P.K. 484.000 à 486.500 Affaires 155.13.14

Madame,

Nous vous remercions de votre consultation concernant le projet de parc éolien situé sur les communes de BANNES et FERE CHAMPENOISE, communes traversées par l'un de nos oléoducs.

Après étude du plan joint à votre envoi, il s'avère que les 8 éoliennes projetées respecteront le recul de 4 fois la hauteur de l'éolienne (pale comprise) imposé par la réglementation en vigueur puisqu'elles sont prévues à plus de 600 mètres du pipeline.

Néanmoins, afin de vérifier que les travaux liés à ce projet n'auront pas d'incidence sur l'oléoduc, il vous appartiendra de prendre contact avec notre agent local M. POLENTES (S.F.D.M. Nuisement s/ Coole - Tél. 03.26.69.34.64 ou 06.85.33.72.73) afin que, lors d'un repérage terrain, il s'assure que les réseaux à poser (plan type 5^E) et les voies d'accès (protection plan type 12^E) respecteront les consignes figurant dans les plans type joints en annexes.

Nous n'avons pas d'autre observation à formuler et vous remercions de votre collaboration.


Espérant avoir répondu à votre attente, nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.

> P. LAGRANGE Coordinateur Affaires Ligne


SFDM - Société Anonyme au capital de 152 500 € - RCS Melun B 390 640 100 SIRET 390 640 100 00025 - Code APE 5210 B

art. 1 - 4 du règlement de sécurité

PASSAGE EN DESSUS





PASSAGE EN DESSOUS



- A Terrassements exécutés à la main sur 0,50 m autour de l'oléoduc après localisation
- B Le revetement de l'oléoduc sera controlé, et éventuellement repris
- C Protection mécanique par chemin de câble dans la zone de servitude pour les tensions supérieures à 15 kv Distances réalementaires

* Dista	regierri	entanes	pos
	P 80		
DATE	INDICE	REVISION OU MODIFICATION	
DIRE	CTION	DES HYDROCARBURES	
PII	PELINE DE L	'ETAT EXPLOITE PAR SFDM	
	Croise	é ou approché par :	
un c	âble élec	trique ou de télécommunication	152253
DATE	ECHELLE	APPROBATION	
24/02/95	SANS	S.N.O.I./S.S.D.H. Service du Contrôle	






24/02/95 SSDH\PLTYPF

PLAN TYPE

LES COTES SONT DONNEES EN METRES art. 1 - 7 - 1 du règlement de sécurité



- A Terrassements exécutés à la main sur 0,50 m autour de l'oléoduc après localisation
- B Le revêtement de l'oléoduc sera contrôlé, et éventuellement repris

La longueur de la dalle B.A. est telle qu'elle dépasse les bords de la chaussée de 1 mètre; elle sera coulée par éléments de 2 mètres de longueur amovibles

Les longrines pourront être supprimées sur la demande du Service de contrôle voierie NOTA : Selon la consistance du sol, la hauteur de recouvrement de 1 m pourra éventuellement etre réduite après accord du Service du contrôle technique

	1						
DATE	INDICE	REVISION ou MODIFICATION					
DIRE	CTION	DES HYDROCARBURES					
PIPELINE DE L'ETAT EXPLOITE PAR SFDM							

Croise par :

une chaussée pouvant être coupée à la circulation

DALLE BETON ARME

DATE	ECHELLE	APPROBATI	ON ,
U,, C		S.N.O.I./S.S.D.H.	Service du Contrôl
24/02/95	SANS	Mr. R ESPIÉ	Mr: F. ALLAIN







PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR Direction des Systèmes d'Information et de Communication

Réf. : DSIC///N°

0428

Affaire suivie par : M. J.Y. GALET

Tél.: 03 80 44 59 84 - Fax: 03 80 44 53 78

jean-yves.galet@interieur.gouv.fr

Metz, le 10 Juin 2014

Le Directeur des Systèmes d'Information et de Communication

à.

AIRELE EST
6 Place Ste Croix
51000 Châlons en Champagne
(affaire suivie par Fanette DUPLOUY)

Objet: Projet de parc éolien sur la commune de Bannes (51).

Réf.: Votre courrier du 13 Mai 2014.

Madame,

Par courrier cité en référence, vous me faites part de votre projet de parc éolien sur la commune de Bannes (51).

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la zone d'étude de ce projet n'impacte pas les servitudes du Ministère de l'Intérieur.

En conséquence, et au vu de ces éléments, j'émets un avis favorable pour la réalisation de ce projet.

M. GALET, du bureau exploitation au sein de mon service, se tient, comme moi-même, à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur.

Le Chef du Département Réseaux Mobiles

Thierry JEZEGOU

ESPACE RIBERPRAY - RUE BELLE-ISLE - B.P. 51064 - 57036 METZ CEDEX 01 - TEL. 03 87 16 10 10